

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 10	
Zhotovitel:		KALAH A s.			
Investor:		Statutární město Brno		Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐		e-mailem ☒	
		faxem ☐		osobně ☐	
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry			
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Stavební řešení - budova Hamry Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu velkého množství revizních prostupů pro zařízení vzduchotechniky byl navržen místo celoplošného sádkartonového podhledu podhled kazetový. Tato změna nemá vliv na cenu díla.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☐	
				odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavb					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 10

Zhotovitel: KALAH A s.

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Stavební řešení - budova Hamry

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu velkého množství revizních prostupů pro zařízení vzduchotechniky byl navržen místo celoplošného sádkartonového podhledu podhled kazetový.

Tato změna nemá vliv na cenu díla.

Počet připojených listů specifikací: 2

Cena méněprací bez DPH:

-575 623,20,- Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

575 623,20,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

0,0,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry

10

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

**Konstrukce zámečnické, Svislé
a kom letní konstrukce, Malb**

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 10

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební řešení - budova Hamry

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet **SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry**

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV.

POPIS ZMĚNY:

Z důvodu velkého množství revizních prostupů pro zařízení vzduchotechniky byl navržen místo celoplošného sádkartonového podhledu podhled kazetový.

Tato změna nemá vliv na cenu díla.

POKYN VYDAL:

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

ST B OZOR:
B OM

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

10

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

**Konstrukce zámečnické, Svislé
a kom letní konstrukce, Malb**

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 10

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební řešení - budova Hamry

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet **SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry**

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:


	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	575.623,20,- Kč	120.880,87,- Kč	696.504,07,- Kč
Méněpráce:	-575.623,20,- Kč	-120.880,87,- Kč	-696.504,07,- Kč
Rozdíl:	0,0- Kč	0,0- Kč	0,0- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:


VYJÁDŘENÍ:


OD: 

PODPIS 

DATUM: _____

SCHVÁLIL:

**STAVE
BKOM** 

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/21 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.10 - Kazetové podhledy na chodby

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.r.o. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-544 596,84
PSV			544 596,84
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

V _____

dne

12.03.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/2 1	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.10 - Kazetové podhledy na chodby	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	projektový	0,00	575 623,20	120 880,87	696 504,07	
SO 01- 903	MP	0,00	-575 623,20	-120 880,87	-696 504,07	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-544 596,84	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			575 623,20	
784	Malby	PSV			-31 026,36	
Cena celkem					0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/21	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.10 - Kazetové podhledy na chodby
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 767	Konstrukce zámečnické					575 623,20
1	767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rošty	m2	429,92550	296,50	127 472,91
		kazetový strop - chodba : (32,75*2,4+ 26,85*2,41)*3		429,92550		
2	767584642R00	Montáž podhledů ostatních - desky	m2	429,92550	278,00	119 519,29
		kazetový strop - chodba : (32,75*2,4+ 26,85*2,41)*3		429,92550		
3	553427201R	Konstrukce systém C 600 x 600 mm VT,	m2	472,91805	180,00	85 125,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 429,92550*1,1		472,91805		
4	63174003R	Kazeta minerální 60x60x1,5 cm	m2	472,91805	508,00	240 242,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 429,92550*1,1		472,91805		
5	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,99595	1 635,00	3 263,38

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 4 :

Součet : 1,99595

1,99595

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/21	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.10 - Kazetové podhledy na chodby
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	SO 01-903	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	-544 596,84
--------------	--------------------------------------	--------------------

37	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	-531,27336	791,92	-420 726,00
-----------	--------------	---	----	------------	--------	-------------

3.NP chodba : $-(2,4 \cdot 59,15 + 0,8 \cdot (2,4 + 17,7 + 13,5))$

-168,84000

2.NP chodba : $-(2,4 \cdot 59,15 + 1,15 \cdot 4,02 + 0,8 \cdot (13,72 + 17,7 + 2,4 + 1,15 + 4,02))$

-177,77500

1.NP : $-(2,6 \cdot 59,15 + 0,888 \cdot 4,02 + 0,7 \cdot (13,8 + 17,69 + 2,6 + 0,888 + 4,02))$

-184,65836

26	342264514RS1	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EW 30	kus	-41,00000	3 021,24	-123 870,84
-----------	--------------	---	-----	-----------	----------	-------------

1.NP+2.NP+3.NP : $-(14 + 15 + 12)$

-41,00000

Díl 784	Malby	-31 026,36
----------------	--------------	-------------------

306	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-531,27336	13,99	-7 432,51
------------	--------------	--	----	------------	-------	-----------

3.NP chodba : $-(2,4 \cdot 59,15 + 0,8 \cdot (2,4 + 17,7 + 13,5))$

-168,84000

2.NP chodba : $-(2,4 \cdot 59,15 + 1,15 \cdot 4,02 + 0,8 \cdot (13,72 + 17,7 + 2,4 + 1,15 + 4,02))$

-177,77500

1.NP : $-(2,6 \cdot 59,15 + 0,888 \cdot 4,02 + 0,7 \cdot (13,8 + 17,69 + 2,6 + 0,888 + 4,02))$

-184,65836

307	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	-531,27336	44,41	-23 593,85
------------	--------------	---	----	------------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -531,27336

-531,27336

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 SO 01-903 **MP**

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-544 596,84
PSV			-31 026,36
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-575 623,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-575 623,20 CZK
Základní DPH	21 %	-120 880,87 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-696 504,07 CZK**

V

dne

12.03.2024

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-544 596,84	94,61
784	Malby	PSV			-31 026,36	5,39
Cena celkem					-575 623,20	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	SO 01-903	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce	-544 596,84			
37	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	-531,27336	791,92	-420 726,00

3.NP chodba : $-(2,4*59,15+0,8*(2,4+17,7+13,5))$ -168,84000

2.NP chodba : $-(2,4*59,15+1,15*4,02+0,8*(13,72+17,7+2,4+1,15+4,02))$ -177,77500

1.NP : $-(2,6*59,15+0,888*4,02+0,7*(13,8+17,69+2,6+0,888+4,02))$ -184,65836

26	342264514RS1	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EW 30	kus	-41,00000	3 021,24	-123 870,84
1.NP+2.NP+3.NP : $-(14+15+12)$				-41,00000		

Díl 784		Malby	-31 026,36			
306	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-531,27336	13,99	-7 432,51

3.NP chodba : $-(2,4*59,15+0,8*(2,4+17,7+13,5))$ -168,84000

2.NP chodba : $-(2,4*59,15+1,15*4,02+0,8*(13,72+17,7+2,4+1,15+4,02))$ -177,77500

1.NP : $-(2,6*59,15+0,888*4,02+0,7*(13,8+17,69+2,6+0,888+4,02))$ -184,65836

307	784195212R00	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	-531,27336	44,41	-23 593,85
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -531,27336				-531,27336		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1 **projektový**

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			575 623,20
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			575 623,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	575 623,20 CZK
Základní DPH	21 %	120 880,87 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **696 504,07 CZK**

V



Za zhotovitele

dne

12.03.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			575 623,20	100,00
Cena celkem					575 623,20	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 767		Konstrukce zámečnické	575 623,20			
1	767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rošty	m2	429,92550	296,50	127 472,91
		kazetový strop - chodba : (32,75*2,4+ 26,85*2,41)*3		429,92550		
2	767584642R00	Montáž podhledů ostatních - desky	m2	429,92550	278,00	119 519,29
		kazetový strop - chodba : (32,75*2,4+ 26,85*2,41)*3		429,92550		
3	553427201R	Konstrukce systém C 600 x 600 mm VT,	m2	472,91805	180,00	85 125,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 429,92550*1,1		472,91805		
4	63174003R	Kazeta minerální 60x60x1,5 cm	m2	472,91805	508,00	240 242,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 429,92550*1,1		472,91805		
5	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,99595	1 635,00	3 263,38

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly

1, 2, 4 :

Součet : 1,99595

1,99595