



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | číslo OZ: 18                               |                                              |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KALHA a.s.                                 |                                            |                                              |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Statutární město Brno                      | Datum:                                     |                                              |
| Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                                              |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | poštou <input type="checkbox"/>            | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | faxem <input type="checkbox"/>             | osobně <input type="checkbox"/>              |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                                              |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                              |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry   |                                            |                                              |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                                              |
| <b>Předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |                                              |
| Kazetový podhled, svítidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                              |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                              |
| Jedná se o vyvolanou změnu statickými řešeními prostupů vzduchotechnického potrubí a zavěšení vzduchotechnických jednotek. Toto statické zajištění nebylo možné provést dle projektu přímo pod stropní konstrukcí, a to z důvodu nově zrekonstruovaných elektro rozvodů na chodbách. Proto bylo statické zajištění posunuto níže od stropu, čímž vznikly v těchto místech odskoky sádrokartonových (minerálních) podhledů. |                                            |                                            |                                              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                            |                                              |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                              |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                              |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>   |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                              |
| Stanovisko technického dozoru stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |                                              |
| Stanovisko projektanta stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                            |                                              |
| Stanovisko energetického specialisty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |                                              |
| Příloha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                            |                                              |



## ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 18

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

### Předmět změny:

Kazetový pohled, svítidla

### Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o vyvolanou změnu statickými řešeními prostupů vzduchotechnického potrubí a zavěšení vzduchotechnických jednotek. Toto statické zajištění nebylo možné provést dle projektu přímo pod stropní konstrukcí, a to z důvodu nově zrekonstruovaných elektro rozvodů na chodbách. Proto bylo statické zajištění posunuto níže od stropu, čímž vznikly v těchto místech odskoky sádrokartonových (minerálních) podhledů.

Počet připojených listů specifikací: 2

Cena méněprací bez DPH:

-8 149,26,- Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

286 018,14,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

277 868,88,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla.

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zhotovitele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

**STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy**

**ÚSEK: SO 01 – 1 – Stavební řešení – budova Hamry**

**18**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY**

**NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18**

**Podhledy a mezistropy montované lehké,**

**PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 18**

**Řešení a stavební výtahy, Malby, Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách,  
Staveništní řešení hmot, HZS, Elektroinstalace a veřejné osvětlení**

**KOMU: OI MMB**

**OD: Kalaha a.s.**

**DATUM:**

**ODESLÁNO POŠTOU:**

**KURÝR:**

**FAX:**

**OSOBNĚ:**

**MAIL:** [REDACTED]

**PŘEDMĚT ZMĚNY: Statické zajištění VZT prostupů a VZT jednotek**

**DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry**

**ODKAZ NA VÝKRESY:**

**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:**

**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:**

**POPIS ZMĚNY:**

Jedná se o vyvolanou změnu statickými řešeními prostupů vzduchotechnického potrubí a zavěšení vzduchotechnických jednotek. Toto statické zajištění nebylo možné provést dle projektu přímo pod stropní konstrukcí, a to z důvodu nově zrekonstruovaných elektro rozvodů na chodbách. Proto bylo statické zajištění posunuto níže od stropu, čímž vznikly v těchto místech odskoky sádkokartonových (minerálních) podhledů.

**POKYN VYDAL:** [REDACTED]

**DATUM:**

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

**SPRÁVCE STAVBY:**

**OI Magistrát města Brna,** [REDACTED]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

**STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy**

**18**

**ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamr**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY**      **NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18**

**Podhledy a mezistropy montované lehké,**      **PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 18**

**Lešení a stavební výtahy, Malby, Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách,  
Staveništní řesun hmot, HZS, Elektroinstalace a veřejné osvětlení**

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

**PŘEDMĚT ZMĚNY: Kazetový podhled, svítidla**

**DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry**

**ODKAZ NA VÝKRESY:** Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** viz položkový rozpočet **Změnový list č. 18 – Kazetový podhled, svítidla**

**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY**

**NÁVRH OCENĚNÍ:**

|            | Cena bez DPH     | DPH             | Cena s DPH       |
|------------|------------------|-----------------|------------------|
| Vícepráce: | 286.018,14 ,- Kč | 60.063,81 ,- Kč | 346.081,95 ,- Kč |
| Méněpráce: | -8.149,26 ,- Kč  | -1.711,34 ,- Kč | -9.860,60 ,- Kč  |
| Rozdíl:    | 277.868,88 ,- Kč | 58.352,46 ,- Kč | 336.221,34 ,- Kč |

**PODPIS NAVRHOVATELE:**

**DATUM:**

**VYJÁDŘENÍ:**

OD: \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

SCHVÁLIL: \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,**

| Položkový rozpočet stavby                     |                             |  |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| Stavba: 01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“ |                             |  |                 |
| SO 01-904 MP                                  |                             |  |                 |
| Objednatel:                                   | Statutární město Brno       |  | IČ: 44992785    |
|                                               | Dč. iníkánské náměstí 196/1 |  | DIČ: CZ44992785 |
|                                               | 60200 Brno-město            |  |                 |
| Zhotovitel:                                   | KALAHA a.s.                 |  | IČ: 25562151    |
|                                               | Maříkova 1899/1             |  | DIČ: CZ25562151 |
|                                               | 62100 Brno-Řečkovice        |  |                 |
| Vypracoval:                                   |                             |  |                 |
| Rozpis ceny                                   |                             |  | Celkem          |
| HSV                                           |                             |  | 0,00            |
| PSV                                           |                             |  | 0,00            |
| MON                                           |                             |  | -8 149,26       |
| VN                                            |                             |  | 0,00            |
| ON                                            |                             |  | 0,00            |
| Celkem                                        |                             |  | -8 149,26       |
| Rekapitulace daní                             |                             |  |                 |
| Základ pro sníženou DPH                       | 15 %                        |  | 0,00 CZK        |
| Snížená DPH                                   | 15 %                        |  | 0,00 CZK        |
| Základ pro základní DPH                       | 21 %                        |  | -8 149,26 CZK   |
| Základní DPH                                  | 21 %                        |  | -1 711,34 CZK   |
| Zaokrouhlení                                  |                             |  | 0,00 CZK        |
| Cena celkem s DPH                             |                             |  | -9 860,60 CZK   |
| V <div></div> dne <div></div>                 |                             |  |                 |
| <div></div>                                   |                             |  |                 |
| <div></div>                                   |                             |  |                 |
| Za objednatele                                |                             |  |                 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název          | Typ dílu |  |  | Celkem    | %      |
|-------------|----------------|----------|--|--|-----------|--------|
| M21         | Elektromontáže | MON      |  |  | -8 149,26 | 100,00 |
| Cena celkem |                |          |  |  | -8 149,26 | 100,00 |

### Položkový rozpočet

|           |           |                                |
|-----------|-----------|--------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333  | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“   |
| <b>C:</b> | SO 01-1   | Stavební řešení - budova Hamry |
| <b>C:</b> | SO 01-904 | MP                             |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|            |            |                                                                   |    |           |        |                  |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|
| <b>Díl</b> | <b>M21</b> | <b>Elektromontáže</b>                                             |    |           |        | <b>-8 149,26</b> |
| <b>162</b> | 210016     | Svítlidlo zářivkové přisazené mřížkové 2x36W IP20 - zpětná montáž | ks | -42,00000 | 194,03 | -8 149,26        |

zpětná montáž zdemontovaných svítidel :

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : -42,00000

-42,00000

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**      **01 -0333    „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**  
                   **1002421/22    ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 18 - VCP Kazetový podhled, svítidla**

**Objednatel:**      Statutární město Brno      IČ: 44992785  
                          Dominikánské náměstí 196/1      DIČ: CZ44992785  
                          60200                      Brno-město

**Zhotovitel:**      KALAH A s.r.o.      IČ: 25562151  
                          Maříkova 1899/1      DIČ: CZ25562151  
                          62100                      Brno-Řečkovice

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny   |  |  | Celkem            |
|---------------|--|--|-------------------|
| HSV           |  |  | 224 714,61        |
| PSV           |  |  | 6 283,53          |
| MON           |  |  | 46 870,74         |
| VN            |  |  | 0,00              |
| ON            |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b> |  |  | <b>277 868,88</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 277 868,88 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 58 352,46 CZK  |

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **336 221,34 CZK**

V

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                                | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|--------|
| 1002421/2<br>2   | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 18 - VCP<br>Kazetový podhled, svítidla | 0,00                    | 277 868,88              | 58 352,46  | 336 221,34  | 100,00 |
| SO 01-1          | Stavební řešení - budova Hamry                                       | 0,00                    | 277 868,88              | 58 352,46  | 336 221,34  | 100,00 |
| 1                | projektový                                                           | 0,00                    | 286 018,14              | 60 063,81  | 346 081,95  | 102,93 |
| SO 01-<br>904    | MP                                                                   | 0,00                    | -8 149,26               | -1 711,34  | -9 860,60   | -2,93  |
| Celkem za stavbu |                                                                      | 0,00                    | 277 868,88              | 58 352,46  | 336 221,34  | 100,00 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %      |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|--------|
| 416         | Podhledy a mezistropy montované lehké        | HSV      |  |  | 145 156,02 | 52,24  |
| 900         | HZS                                          | HSV      |  |  | 9 790,00   | 3,52   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 14 946,00  | 5,38   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 54 142,48  | 19,48  |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 680,11     | 0,24   |
| 784         | Malby                                        | PSV      |  |  | 6 283,53   | 2,26   |
| M21         | Elektromontáže                               | MON      |  |  | -8 149,26  | -2,93  |
| M65         | Elektroinstalace a veřejné osvětlení         | MON      |  |  | 55 020,00  | 19,80  |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 277 868,88 | 100,00 |

## Položkový rozpočet

|           |            |                                                                   |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                      |
| <b>R:</b> | 1002421/22 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 18 - VCP Kazetový podhled, svítidla |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                    |
| <b>C:</b> | 1          | projektový                                                        |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                                                                           |                                              |                                                                                               |    |           |        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------------|
| <b>Díl 416</b>                                                            | <b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b> |                                                                                               |    |           |        | <b>145 156,02</b> |
| 1                                                                         | 416091211R00                                 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m  | 366,78000 | 59,00  | 21 640,02         |
| kazetový strop - chodba : $((58,73+2,4)*2)*3$                             |                                              |                                                                                               |    | 366,78000 |        |                   |
| 2                                                                         | 416093131R00                                 | Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm                                            | m2 | 131,40000 | 940,00 | 123 516,00        |
| bez dodávky izolace                                                       |                                              |                                                                                               |    |           |        |                   |
| kazetový strop - chodba : $((16,3+17,9)*1,0)+(5*(2,4*0,4)+2*(2,4*1,0))*3$ |                                              |                                                                                               |    | 131,40000 |        |                   |

|                                 |                                 |                                                |      |          |        |                  |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| <b>Díl 94</b>                   | <b>Lešení a stavební výtahy</b> |                                                |      |          |        | <b>13 338,00</b> |
| 3                               | 946941102R00                    | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m  | sada | 3,00000  | 746,00 | 2 238,00         |
| kazetový strop - chodba : 1,0*3 |                                 |                                                |      | 3,00000  |        |                  |
| 4                               | 946941192R00                    | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | den  | 30,00000 | 370,00 | 11 100,00        |
| kazetový strop - chodba : 10*3  |                                 |                                                |      | 30,00000 |        |                  |

|                                                               |              |                                               |    |           |       |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------------|
| <b>Díl 784</b>                                                | <b>Malby</b> |                                               |    |           |       | <b>6 283,53</b> |
| 5                                                             | 28323209R    | Fólie PE čirá tl. 0,20 mm š. 2000 mm dl. 25 m | m2 | 303,55200 | 20,70 | 6 283,53        |
| Zakrývání šaten : $((17,69*2 + 13,67*2 + 2,7*4*2) * 3) * 1,2$ |              |                                               |    | 303,55200 |       |                 |

|                                 |                                 |                                                 |      |         |        |                 |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| <b>Díl 94</b>                   | <b>Lešení a stavební výtahy</b> |                                                 |      |         |        | <b>1 608,00</b> |
| 6                               | 946941802R00                    | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | sada | 3,00000 | 536,00 | 1 608,00        |
| kazetový strop - chodba : 1,0*3 |                                 |                                                 |      | 3,00000 |        |                 |

|                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |       |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------------|
| <b>Díl 95</b>                                   | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |       | <b>54 142,48</b> |
| 89                                              | 952901111R00                                        | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a | m2 | 2 537,13600 | 21,34 | 54 142,48        |
| kazetový strop - chodba : $((58,73*2,4)*3*2)*3$ |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2 537,13600 |       |                  |

|                                                       |                                |                                                                                                                       |   |         |        |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|---------------|
| <b>Díl 99</b>                                         | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                                                                                                       |   |         |        | <b>680,11</b> |
| 123                                                   | 999281111R00                   | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 2,03352 | 334,45 | 680,11        |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1, 2, 7 : |                                |                                                                                                                       |   |         |        |               |
| Součet : 2,03352                                      |                                |                                                                                                                       |   | 2,03352 |        |               |

|                      |            |                                        |   |          |        |                 |
|----------------------|------------|----------------------------------------|---|----------|--------|-----------------|
| <b>Díl 900</b>       | <b>HZS</b> |                                        |   |          |        | <b>9 790,00</b> |
| 9                    | 900 R01    | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 22,00000 | 445,00 | 9 790,00        |
| Zakrývání šaten : 22 |            |                                        |   | 22,00000 |        |                 |

|                |                                             |                                                                    |     |          |          |                  |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| <b>Díl M65</b> | <b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b> |                                                                    |     |          |          | <b>55 020,00</b> |
| 10             | 111 VLastní                                 | D+M LDV SVÍTIDLO LED PANEL PL COMP 600 V 33W 840 3630LM LEDV 4000K | kus | 42,00000 | 1 310,00 | 55 020,00        |

### Položkový rozpočet

|           |            |                                                                   |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                      |
| <b>R:</b> | 1002421/22 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 18 - VCP Kazetový podhled, svítidla |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                    |
| <b>C:</b> | 1          | projektový                                                        |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

14\*3

42,00000

### Položkový rozpočet

|           |            |                                                                   |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333   | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“                                      |
| <b>R:</b> | 1002421/22 | ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 18 - VCP Kazetový podhled, svítidla |
| <b>C:</b> | SO 01-1    | Stavební řešení - budova Hamry                                    |
| <b>C:</b> | SO 01-904  | MP                                                                |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|            |            |                                                                     |    |           |        |                  |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|
| <b>Díl</b> | <b>M21</b> | <b>Elektromontáže</b>                                               |    |           |        | <b>-8 149,26</b> |
| <b>162</b> | 210016     | Svítidlo zářivkové přisazené mřížkové 2x36W IP20 -<br>zpětná montáž | ks | -42,00000 | 194,03 | -8 149,26        |

zpětná montáž zdemontovaných svítidel :

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : -42,00000

-42,00000

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**      **01 -0333**      „ZŠ Hamry – stavební úpravy“  
                          **1**                      **projektový**

**Objednatel:**      Statutární město Brno                                      IČ: 44992785  
                          Dominikánské náměstí 196/1                                      DIČ: CZ44992785  
                          60200                      Brno-město

**Zhotovitel:**      KALAH A s.r.o.                                      IČ: 25562151  
                          Maříkova 1899/1                                      DIČ: CZ25562151  
                          62100                      Brno-Řečkovice

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny   |  |  | Celkem            |
|---------------|--|--|-------------------|
| HSV           |  |  | 224 714,61        |
| PSV           |  |  | 6 283,53          |
| MOI           |  |  | 55 020,00         |
| VN            |  |  | 0,00              |
| ON            |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b> |  |  | <b>286 018,14</b> |


**Rekapitulace daní**

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 286 018,14 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 60 063,81 CZK  |

**Zaokrouhlení**                                      **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**                                      **346 081,95 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %      |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|--------|
| 416         | Podhledy a mezistropy montované lehké        | HSV      |  |  | 145 156,02 | 50,75  |
| 900         | HZS                                          | HSV      |  |  | 9 790,00   | 3,42   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 14 946,00  | 5,23   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 54 142,48  | 18,93  |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 680,11     | 0,24   |
| 784         | Malby                                        | PSV      |  |  | 6 283,53   | 2,20   |
| M65         | Elektroinstalace a veřejné osvětlení         | MON      |  |  | 55 020,00  | 19,24  |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 286 018,14 | 100,00 |

## Položkový rozpočet

|           |          |                                |
|-----------|----------|--------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333 | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“   |
| <b>C:</b> | SO 01-1  | Stavební řešení - budova Hamry |
| <b>C:</b> | 1        | projektový                     |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                |                                              |                   |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Díl 416</b> | <b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b> | <b>145 156,02</b> |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|

|   |              |                                                                                               |   |           |       |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|
| 1 | 416091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 366,78000 | 59,00 | 21 640,02 |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|

kazetový strop - chodba :  $((58,73+2,4)*2)*3$  366,78000

|   |              |                                                    |    |           |        |            |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 2 | 416093131R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm | m2 | 131,40000 | 940,00 | 123 516,00 |
|---|--------------|----------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|

bez dodávky izolace

kazetový strop - chodba :  $((((16,3+17,9)*1,0)+(5*(2,4*0,4)+2*(2,4*1,0))))*3$  131,40000

|               |                                 |                  |
|---------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Díl 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b> | <b>13 338,00</b> |
|---------------|---------------------------------|------------------|

|   |              |                                               |      |         |        |          |
|---|--------------|-----------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 3 | 946941102R00 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | sada | 3,00000 | 746,00 | 2 238,00 |
|---|--------------|-----------------------------------------------|------|---------|--------|----------|

kazetový strop - chodba : 1,0\*3 3,00000

|   |              |                                                |     |          |        |           |
|---|--------------|------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 4 | 946941192R00 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | den | 30,00000 | 370,00 | 11 100,00 |
|---|--------------|------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|

kazetový strop - chodba : 10\*3 30,00000

|                |              |                 |
|----------------|--------------|-----------------|
| <b>Díl 784</b> | <b>Malby</b> | <b>6 283,53</b> |
|----------------|--------------|-----------------|

|   |          |                                               |    |           |       |          |
|---|----------|-----------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 5 | 2832209R | Fólie PE čirá tl. 0,20 mm š. 2000 mm dl. 25 m | m2 | 303,55200 | 20,70 | 6 283,53 |
|---|----------|-----------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

Zakrývání šaten :  $((17,69*2 + 13,67*2 + 2,7*4*2) *3) *1,2$  303,55200

|               |                                 |                 |
|---------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Díl 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b> | <b>1 608,00</b> |
|---------------|---------------------------------|-----------------|

|   |              |                                                 |      |         |        |          |
|---|--------------|-------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 6 | 946941802R00 | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | sada | 3,00000 | 536,00 | 1 608,00 |
|---|--------------|-------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|

kazetový strop - chodba : 1,0\*3 3,00000

|               |                                                     |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Díl 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> | <b>54 142,48</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|
| 89 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a | m2 | 2 537,13600 | 21,34 | 54 142,48 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|

kazetový strop - chodba :  $((58,73*2,4)*3*2)*3$  2 537,13600

|               |                                |               |
|---------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Díl 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> | <b>680,11</b> |
|---------------|--------------------------------|---------------|

|     |              |                                                                                                                       |   |         |        |        |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 123 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 2,03352 | 334,45 | 680,11 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 7 :

Součet : 2,03352 2,03352

|                |            |                 |
|----------------|------------|-----------------|
| <b>Díl 900</b> | <b>HZS</b> | <b>9 790,00</b> |
|----------------|------------|-----------------|

|   |         |                                        |   |          |        |          |
|---|---------|----------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 9 | 900 R01 | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 22,00000 | 445,00 | 9 790,00 |
|---|---------|----------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Zakrývání šaten : 22 22,00000

|                |                                             |                  |
|----------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Díl M65</b> | <b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b> | <b>55 020,00</b> |
|----------------|---------------------------------------------|------------------|

|    |             |                                                                    |     |          |          |           |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 10 | 111 Vlastní | D+M LDV SVÍTIDLO LED PANEL PL COMP 600 V 33W 840 3630LM LEDV 4000K | kus | 42,00000 | 1 310,00 | 55 020,00 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|

14\*3 42,00000

### Položkový rozpočet

|           |          |                                |
|-----------|----------|--------------------------------|
| <b>S:</b> | 01 -0333 | „ZŠ Hamry – stavební úpravy“   |
| <b>C:</b> | SO 01-1  | Stavební řešení - budova Hamry |
| <b>C:</b> | 1        | projektový                     |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|