

# Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	oprava vnějšího nátěru skladu železa v ZOO Ostrava	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Udržovací práce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	ZOO Ostrava	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 22.02.2024	Zpracoval: XX, Nátěry KBN s.r.o.

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
	783	Nátěry				746 163,00
1	78395Z00žel	Tryskání povrchu od rzi vysokotlakým paprskem	m2	1 931,00	79,00	152 549,00
	Poznámka:	Plocha je započítána včetně trapézové vlny. Povrch tryskání vysokotlakým vodním paprskem - před nabídkou prací dodavatel provede zkoušku z důvodu zachování celistvosti povrchu, popřípadě uplatní své předchozí zkušenosti.				
2	78322Z00žel	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr.	m2	1 931,00	191,00	368 821,00
	Poznámka:	Předpokládá se : 1 x základ + 2 x email dle technologie dodavatele (kvalitní nátěrové hmoty z hlediska odolnosti a životnosti). Část nátěru je na pozinkovaných trapézech, jež byly v minulosti použity přepletováním starých plechů s nátěrem.				
3	783521100Z00	Nátěr blokátor rzi, inhibitor koroze	m2	1 931,00	91,00	175 721,00
4	76435Z00žel	Demontáž + zpětná montáž žlabů půlkruh. oblouk + svodů	m	99,20	30,00	2 976,00
	Poznámka:	Demontáž žlabů pro nátěr a usnadnění přístupu nátěru plochy za žlaby				
5	783522Z00žel	Nátěr syntet.klempíř.konstr. (žlaby, svody + doplňkové prvky)	m	50,80	120,00	6 096,00
6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení, oddělení barevných linií	kpl	1,00	0,00	0,00
7	122Z00žellogoVD	Zhotovení loga dle zadání	kus	1,00	40 000,00	40 000,00
	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
8	941955004R00KPL	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m (přemístitelné-dočasné) + BOZP práce ve výškách	kpl	1,00	0,00	0,00
	Poznámka:	Lešení pomocné dle technologie dodavatele,				

746 163,00

Poznámka: