

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava armatur na síti Bystřice pod Hostýnem ul.Dukelská,Revoluční	Doba výstavby:	56 dnů	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Druh stavby:	oprava armatur	Začátek výstavby:	03.06.2024	Projektant:	
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Konec výstavby:	26.07.2024	Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	xxx

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.		Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce					xxx	xxx	xxx	xxx			34,02
1		115101201R00IM	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	25,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
2		115101301R00IM	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
3		119000001RA0IM	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	8,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,07	RTS I / 2023
4		119000002RA0IM	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	8,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,02	0,20	RTS I / 2023
5		113107520R00IM	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	27,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,44	11,88	RTS I / 2023
6		113108315R00IM	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	27,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,33	8,91	RTS I / 2023
7		113109315R00IM	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	27,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,36	9,72	RTS I / 2023
8		113202111R00IM	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	12,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,27	3,24	RTS I / 2023
		13	Hloubené vykopávky					xxx	xxx	xxx	xxx			0,00
9		130001101R00IM	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,70	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
10		131201119R00IM	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	22,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
11		131201201R00IM	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	54,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
		15	Roubení					xxx	xxx	xxx	xxx			0,05
12		151101101R00IM	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	48,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,05	RTS I / 2023
13		151101111R00IM	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	48,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
		16	Přemístění výkopku					xxx	xxx	xxx	xxx			0,00
14		162701105R00IM	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
		17	Konstrukce ze zemin					xxx	xxx	xxx	xxx			0,00
15		175101101R00IM	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
16		174101101R00IM	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					xxx	xxx	xxx	xxx			0,00
17		199000005R00IM	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. díle katal. odpadů 17 05 04	t	49,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					xxx	xxx	xxx	xxx			4,13
18		452313151R00IM	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25	m3	1,65	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	2,50	4,13	RTS I / 2023
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					xxx	xxx	xxx	xxx			27,79
19		564861111R00IM	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	27,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,44	11,91	RTS I / 2023
20		565133217R00IM	Podklad z asfaltové modifikované směsi VMT A 8 cm	m2	27,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,21	5,61	RTS I / 2023
21		567211115R00IM	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	27,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,38	10,27	RTS I / 2023
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné					xxx	xxx	xxx	xxx			4,90
22		573231121R00IM	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,1 kg/m2	m2	27,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
23		577113116R00IM	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 7 cm	m2	27,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,18	4,90	RTS I / 2023
		85	Potrubí z trub litinových					xxx	xxx	xxx	xxx			0,01
24		850315121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150	kus	3,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2023
25		857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	3,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,01	RTS II / 2023
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					xxx	xxx	xxx	xxx			0,38
26		899721112R00IM	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	24,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
27		891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	3,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,01	RTS II / 2023
28		899401112R00IM	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,12	0,37	RTS I / 2023
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných					xxx	xxx	xxx	xxx			2,37
29		917862111R00IM	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	12,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,19	2,26	RTS I / 2023
30		919721211R00IM	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	27,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,12	RTS I / 2023
31		919735114R00IM	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	27,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
		96	Bourání konstrukcí					xxx	xxx	xxx	xxx			3,00
32		961044111R00IM	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	2,00	3,00	RTS I / 2023
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná					xxx	xxx	xxx	xxx			0,00

33	998273101R00IM	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	5,50	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
	M46	Zemní práce při montážích					xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
34	460110101R00IM	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	3,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
35	460110001R00IM	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	3,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
	S	Přesuny sutí					xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
36	979083117R00IM	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	36,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
	M	Ostatní materiál					xxx	xxx	xxx	xxx		0,42	
37	00572400IM	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF I	kg	0,30	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
38	27311352	Těsnění KG náhradní DN 160	kus	8,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2023
39	30952132	Šroub pozink, šestihřanná hlava, celý závit, 02 1103 M20 x 80 mm, pevnost 8.8	1000 ks	0,06	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,25	0,02	RTS II / 2023
40	31111312	Matice přesná šestihřanná 02 1401 tř.8, M20	1000 ks	0,06	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,06	0,00	RTS II / 2023
41	42224916	Šoupátko S15-111-516 P1 PN16 DN 150	kus	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,08	0,08	RTS II / 2023
42	422913308IM	Souprava zemní AVK teleskopická DN 100 - 150, max. 1,75 m	kus	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,01	RTS I / 2023
43	42291353IM	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový	kus	3,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,04	RTS I / 2023
44	422915501IM	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	3,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
45	422935303	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 80, PN 16	kus	2,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,01	RTS II / 2023
46	552599954	Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou Duktus T DN 150/80	kus	2,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,03	0,06	RTS II / 2023
47	42224907	Šoupátko S15-111-516 P1 PN16 DN 80	kus	2,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,03	0,06	RTS II / 2023
48	422935306	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 150, PN 16	kus	6,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,02	0,12	RTS II / 2023
49	552599956	Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou Duktus T DN 150/150	kus	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,03	0,03	RTS II / 2023
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce					xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
50	010001VRNIM	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
51	010001VRNIM	Bezpečnostní a dopravní opatření na staveništi	Soubor	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
52	010001VRNIM	Geodetické zaměření	Soubor	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
53	010001VRNIM	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	xxx	21	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
							Celkem:	xxx	xxx	xxx			

Poznámka: