




OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	KALAH A s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum:		
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
na rozpočtové podklady:		SO 01-606 – Položky ZS		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Výměna potrubí pro výměňkovou stanici Obřanská				
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o nálezový stav. Při napojování topného média v objektu Obřanská byl zjištěn havarijný stav rozdělovacího a sběracího potrubí. Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k jeho kompletní výměně.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				
				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 13

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum:

u rozsahu díla:

Předmět změny:

Výměna potrubí pro výměňkovou stanici Obřanská

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o nálezový stav. Při napojování topného média v objektu Obřanská byl zjištěn havarijní stav rozdělovacího a sběracího potrubí. Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k jeho kompletní výměně.

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

76 940,08,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

76 940,08,- Kč

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy	13
ÚSEK: SO 01-606 – Položky ZS	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Izolace tepelné, Rozvod potrubí,
Konstrukce zámečnické

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna potrubí pro výměňkovou stanici Obřanská

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 13 – Výměna potrubí pro R+S Obřanská

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV.

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o nálezový stav. Při napojování topného média v objektu Obřanská byl zjištěn havarijní stav rozdělovacího a sběracího potrubí. Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k jeho kompletní výměně.

POKYN VYDAL:

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

13

ÚSEK: SO 01-606 – Položk ZS

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Izolace tepelné, Rozvod potrubí,
Konstrukce zámečnické

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR: _____

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: _____

PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna potrubí pro výměňkovou stanici Obřanská

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet **Změnový list č. 13 – Výměna potrubí pro R+S Obřanská**

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	76.940,08,- Kč	16.157,42,- Kč	93.097,50,- Kč
Méněpráce:	0,00,- Kč	0,00,- Kč	0,00,- Kč
Rozdíl:	76.940,08,- Kč	16.157,42,- Kč	93.097,50,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD: _____

PODPIS: _____

DATUM: _____

SCHVÁLIL: _____

PODPIS: _____

DATUM: _____

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 1002421/12 ZŠ Hamry-DI16 Změnový Isit č.13 - Výměna potrubí pro R+S Obřanská

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 510,92
PSV			69 429,16
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			76 940,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	76 940,08 CZK
Základní DPH	21 %	16 157,42 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **93 097,50 CZK**

V

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
OST	Ostatní náklady	HSV			7 510,92	9,76
713	Izolace tepelné	PSV			10 786,02	14,02
733	Rozvod potrubí	PSV			55 711,80	72,41
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 931,34	3,81
Cena celkem					76 940,08	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/12	ZŠ Hamry-DI16 Změnový Isit č.13 - Výměna potrubí pro R+S Obřanská
C:	SO 01-606	Položky ZS
C:	606	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl OST	Ostatní náklady					7 510,92
1	731-02	Vypuštění stávajícího systému a napuštění nového systému upravenou vodou	m	32,00000	9,70	310,40
výměna potrubí pro R+S Obřanská : 32				32,00000		
2	HZS2211T11	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - Demontáž stávajícího vytápěcího systému - vč. odvozu na skládku a hrazení poplatku za uložení odpadu	hod	11,00000	234,78	2 582,58
výměna potrubí pro R+S Obřanská : 11				11,00000		
3	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - Zaregulování a zprovoznění systému	hod	6,00000	485,07	2 910,42
výměna potrubí pro R+S Obřanská : 6,0				6,00000		
4	733-01~1	Proplach potrubí 2x	m	32,00000	53,36	1 707,52
výměna potrubí pro R+S Obřanská : 32				32,00000		

Díl 713	Izolace tepelné					10 786,02
5	9987 : 3103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,10000	650,38	65,04
výměna potrubí pro R+S Obřanská : 0,1				0,10000		
6	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	32,00000	9,70	310,40
výměna potrubí pro R+S Obřanská : 32				32,00000		
14	63154607R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota 15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK	m	20,00000	335,67	6 713,40
výměna potrubí pro R+S Obřanská : 20,0				20,00000		
8	63154605R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota 15 až 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0430 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,074 W/mK	m	12,00000	307,29	3 687,48
výměna potrubí pro R+S Obřanská : 12,0				12,00000		
15	713-10	Varovky a ohyby izolace z minerální vlny, kaširované Al fólií se skleněnou mřížkou	%	0,10000	97,00	9,70
výměna potrubí pro R+S Obřanská : 0,1				0,10000		

Díl 733	Rozvod potrubí					55 711,80
19	733190219R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 51/2,6 do D 60,3/2,9	m	20,00000	116,42	2 328,40
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
výměna potrubí pro R+S Obřanská : 20,0				20,00000		
20	733190225R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	10,00000	116,42	1 164,20
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
výměna potrubí pro R+S Obřanská : 10,0				10,00000		
26	733192918R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých montáž D 57 mm	m	20,00000	40,75	815,00
výměna potrubí pro R+S Obřanská : 20,0				20,00000		
27	733192922R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých montáž D 76 mm	m	12,00000	61,12	733,44

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/12	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.13 - Výměna potrubí pro R+S Obřanská
C:	SO 01-606	Položky ZS
C:	606	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

výměna potrubí pro R+S Obřanská : 12,0

12,00000

29	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,50000	213,43	106,72
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

výměna potrubí pro R+S Obřanská : 0,5

0,50000

35	733-06	Potrubí z uhlíkové oceli hladké (oboustranně pozinkované), spojované lisováním 54 x 1,5 mm	m	20,00000	866,34	17 326,80
----	--------	--	---	----------	--------	-----------

výměna potrubí pro R+S Obřanská : 20,0

20,00000

36	733-07	Potrubí z uhlíkové oceli hladké (oboustranně pozinkované), spojované lisováním 76,1 x 2 mm	m	12,00000	2 769,77	33 237,24
----	--------	--	---	----------	----------	-----------

výměna potrubí pro R+S Obřanská : 12,0

12,00000

Díl 767	Konstrukce zámečnické					2 931,34
----------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

57	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,10000	213,43	21,34
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

výměna potrubí pro R+S Obřanská : 0,1

0,10000

80	767995111	Atypické zámečnické konstrukce (závěsy, objímky apod.)	kg	100,00000	29,10	2 910,00
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

výměna potrubí pro R+S Obřanská : 100

100,00000