

Zimbra

**cenová nabítka, oprava střechy trafostanice na st.p.č.15/3 Benešov nad ploučnicí****Od :**

čt, 18 dub, 2024 11:56

**Předmět :** cenová nabítká, oprava střechy trafostanice na st.p.č.15/3  
Benešov nad ploučnicí**Komu :****MATERIÁL**

žlab rš.33 v barvě	15 m
háček rš.33 v barvě	15 ks
čelo rš,33 v barvě	2 ks
kotlík rš, 33/100 v barvě	1 ks
svod rš, 100 v barvě	6 m
objímka svodu rš.v barvě	3 ks
koleno rš.100 v barvě	3 ks
podkladní folie	150 m2
hliníkový svítek v barvě š.62,5	220 mb
hliníková tabule 1x2m v barvě	10 ks
spojovací materiál-šrouby,natloukačky,tmely	

celkem cena materiálu-----110.200 Kč

**PRÁCE**

celoplošná demontáž stavající krytiny  
 demontáž bočních vyzdívek a ohradních zdí  
 demontáž žlabů včetně svodů  
 očištění střechy  
 montáž folie  
 montáž žlabů včetně háků a svodu  
 celoplošná montáž falcované krytiny  
 výroba+montáž oplechování koruny ohradních zdí plechovou krytinou  
 výroba+montáž oplechování bočních vyzdívek plechovou krytinou  
 oprava betonové konstrukce střechy  
 likvidace o odvoz staré krytiny včetně žlabů a svodů  
 doprava+přesun materiálu  
 úklid staveniště

celkem cena práce-----84.700 Kč

-POKRÝVAČSTVÍ-  
 CELKOVÁ CENA NABÍTKY-----194.900 Kč.  
 Škoda

Vratislav

Františkov nad ploučnicí 126.

okr.Děčín 40723

ičo.44573758

---