

DÍLČÍ VÝZVA č. 0146/100240087/2024

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze 12.5.2023, evidované pod číslem Objednatele 89/23 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

Inženýring dopravních staveb, a.s.
se sídlem: Bránická 514/140
IČO: 05315522, DIČ: CZ05315522

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:



Název projektu: **Přeložka zapínacího místa 0196**

Objednatel vystavuje Poskytovateli tuto Výzvu pro činnosti Technického dozoru dle Smlouvy v rozsahu specifikace Přílohy č.1 Smlouvy.

1. Specifikace projektu:

Obnova veřejného osvětlení v projektu „**Přeložka zapínacího místa 0196**“ a to vše podle popisu stávajícího a nového stavu a dle oceněného výkazu výměru, který je přílohou č. 1 této dílčí výzvy. Předmětem projektu je přemístění zapínacího místa č. 0196 na pozemku p.č. 3047/53 k.ú. Záběhllice. Do rozvaděče bude připojen nový napájecí kabel. Stávající kabely ke stožárům VO budou zkráceny a přepojeny do zapínacího místa. Napájecí kabely semaforů budou naspojovány na stávající kabely.

2. Místo provádění činností:

MČ Praha 4 – Záběhllice, ulice Holčovická

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

3. Předpokládaný termín dokončení Technického dozoru:

31.05.2024

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí.

5. Cena:

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy 89/23 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v Předávacím protokolu dle Smlouvy.

Cena projektu bez DPH:	907.853,76 Kč
Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (3 %)	27 235,61 Kč

6. Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

7. Fakturace:

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou Výzvu, včetně kopie předávacího protokolu a fakturu na adresu uctarna@thmp.cz.

Datum vystavení výzvy Objednatelem:

26. 04. 2024

Za Objednatele:

.....
Michal Rendl
Investiční technik

Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem:

.....2024

Za Poskytovatele:

.....
Ing. Michal Lec

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Příloha č. 1

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**

Datum: **26.04.2024**

Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4**

Akce: **Přeložka zapínacího místa 0196**

Rozsah: **Přeložka zapínacího místa**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: **RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	50 700,87 Kč
Montáž	857 152,89 Kč
- demontáže	9 019,01 Kč
- elektromontáže	113 409,83 Kč
- zemní práce	611 084,44 Kč
- ostatní práce	123 639,61 Kč
CELKEM zhotovitel	907 853,76 Kč

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Účastník: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4**
 Akce: **Přeložka zapínacího místa 0196**

26.04.2024

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.1.21.	Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostatný pilíř), vč. přípojovací skříňe, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části	kpl	1,00		
Celkem za Demontáže					9 019,01 Kč
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	266,00		
2.1.21.	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AJKY 4x 10-35 mm ²)	ks	3,00		
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	82,00		
2.1.34.	Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostatný pilíř)	kpl	1,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.8.	Pokládka korugované chráničky do dn=63mm do výkopu	m	227,00		
2.2.9.	Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu	m	82,00		
2.2.10.	Zatažení prodlahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky	m	28,00		
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	16,00		
Celkem za Elektromontáže					113 409,83 Kč
3. Zemní práce					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	54,00		
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	35,00		
3.1.10.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	105,00		
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	15,00		
3.1.15.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	105,00		
3.1.16.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	15,00		
3.1.19.	Sejmutí a položení dřvu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m ²	39,00		
3.1.20.	Prořiznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)	m	66,00		
3.1.29.	Výtrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu	m	8,00		
Celkem za Zemní práce					611 084,44 Kč
4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	100,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,10		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	4,00		
4.8.	Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě	ks	1,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.11.	DIOD/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.12.	Dočasná dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.16.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované	h	10,00		
Celkem za Ostatní práce					123 639,61 Kč

Příloha č. 1

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

26.04.2024

Uchazeč: ELTODOSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Akce: Přeložka zapínacího místa 0196

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	161,00		
5.3.14.	kabel CYKY 4x25 mm ²	m	38,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	89,00		
5.3.21.	Tyč zemnicí K-profil FeZn 2000/50mm vč. svorky SR3b	ks	1,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	227,00		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	108,00		
Celkem za Materiál					50 700,87 Kč