

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: E - HAHN

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 192 422,73**


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 192 422,73	670 408,77
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 862 831,50
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: E - HAHN

Místo: Datum: 2. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		3 192 422,73	3 862 831,50
01	Elektroinstalace	3 192 422,73	3 862 831,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

E - HAHN

Objekt:

01 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 192 422,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 192 422,73	21,00%	670 408,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 862 831,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

E - HAHN

Objekt:

01 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 2. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**3 192 422,73**

D HSV Práce a dodávky HSV 51 304,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 680,00

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	10,000	512,00	5 120,00	
2	K	612315402	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	10,000	128,00	1 280,00	
3	K	612315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	10,000	128,00	1 280,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 531,20

4	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	300,000	12,80	3 840,00	
5	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	300,000	38,40	11 520,00	
6	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	100,000	24,32	2 432,00	
7	K	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	100,000	64,00	6 400,00	
8	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	8,000	64,00	512,00	
9	K	971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	20,000	64,00	1 280,00	
10	K	971042331	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	5,000	64,00	320,00	
11	K	972012411	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl přes 120 mm pl 0,50 m2	kus	5,000	64,00	320,00	
12	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm	kus	10,000	64,00	640,00	
13	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	10,000	57,60	576,00	
14	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	10,000	69,12	691,20	

D 997 Přesun sutě 15 093,76

15	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	3,685	640,00	2 358,40	
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,685	640,00	2 358,40	
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,685	128,00	471,68	
18	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,685	2 688,00	9 905,28	

D PSV Práce a dodávky PSV 1 466 016,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 466 016,00

19	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pevně	m	50,000	25,60	1 280,00	
20	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	50,000	7,68	384,00	
21	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	50,000	25,60	1 280,00	
22	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	50,000	10,24	512,00	
23	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	40,000	46,08	1 843,20	
24	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	40,000	43,52	1 740,80	
27	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	30,000	102,40	3 072,00	
28	M	34571521.CS.K	krabice s krytím 003.CS.K, 005.CS.K, IP65	kus	30,000	57,60	1 728,00	
29	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	6,000	102,40	614,40	
30	M	34571481	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm	kus	6,000	83,20	499,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	46,08	460,80	
32	M	34571511.KP	krabice přístrojová instalační, KP-68/2, KP-68	kus	10,000	20,48	204,80	
33	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky	kus	20,000	46,08	921,60	
34	M	34571512.KUL	krabice univ. do A1-F, KUL 68-45/LD	kus	20,000	37,12	742,40	
35	K	741112063	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	10,000	46,08	460,80	
36	M	34571456.P	krabice parapetní PVC přístrojová čtvercová	kus	10,000	57,60	576,00	
37	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	300,000	32,00	9 600,00	
38	M	34141027.B2	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované 450/750V (B2ca,s1d1) 1x6mm2	m	300,000	38,40	11 520,00	
39	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	100,000	32,00	3 200,00	
40	M	34141026.B2	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované 450/750V (B2ca,s1d1) 1x4mm2	m	100,000	35,84	3 584,00	
43	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	100,000	32,00	3 200,00	
44	M	34141029.B2	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované 450/750V (B2ca,s1d1) 1x16mm2	m	100,000	62,72	6 272,00	
45	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	100,000	64,00	6 400,00	
46	M	34141030.B2	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované 450/750V (B2ca,s1d1) 1x25mm2	m	100,000	96,00	9 600,00	
49	K	741120007	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 50 mm2 pod omítku (např. CY)	m	60,000	64,00	3 840,00	
50	M	34141031	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm2	m	60,000	185,60	11 136,00	
246	K	741120107	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 95-120 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	30,000	128,00	3 840,00	
247	M	34141035	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x120mm2	m	30,000	396,80	11 904,00	
51	K	741121851	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný plochý 2x1 až 2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2	m	100,000	25,60	2 560,00	
52	K	741121863	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2	m	100,000	25,60	2 560,00	
53	K	741122001.B	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 2x1 až 1,5 mm2 (B2ca,s1d1)	m	80,000	32,00	2 560,00	
54	M	34109511.B	kabel instalační plochý jádro Cu plně izolace B2ca,s1d1 450/750V 2x1,5mm2	m	80,000	12,80	1 024,00	
55	K	741122003.B2	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 2x2,5 mm2 (B2ca,s1d1)	m	1 400,000	32,00	44 800,00	
56	M	34109515.B2	kabel instalační jádro Cu plně izolace B2ca,s1d1 450/750V 2x2,5mm2	m	1 400,000	12,80	17 920,00	
57	K	741122015.B	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (B2ca,s1d1)	m	700,000	32,00	22 400,00	
58	M	34111030.B	kabel instalační jádro Cu plně izolace B2ca,s1d1 450/750V 3x1,5mm2	m	700,000	19,20	13 440,00	
59	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (B2ca,s1,d1)	m	200,000	32,00	6 400,00	
60	M	34111048.B	kabel instalační jádro Cu plně izolace B2ca,s1d1 450/750V 3x6mm2	m	200,000	49,92	9 984,00	
61	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (B2ca,s1,d1)	m	200,000	32,00	6 400,00	
62	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plně izolace B2ca,s1d1 450/750V 3x4mm2	m	200,000	40,96	8 192,00	
63	K	741122016.B	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (B2ca,s1d1)	m	400,000	32,00	12 800,00	
64	M	34111036.B	kabel instalační jádro Cu plně izolace B2ca,s1d1 450/750V 3x2,5mm2	m	400,000	32,00	12 800,00	
71	K	741122032.B	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (B2ca,s1d1)	m	80,000	57,60	4 608,00	
72	M	34111100.B	kabel instalační jádro Cu plně izolace B2ca,s1d1 450/750V 5x6mm2	m	80,000	126,72	10 137,60	
73	K	741122032.B2	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (B2ca,s1d1)	m	50,000	57,60	2 880,00	
74	M	34111098.B2	kabel instalační jádro Cu plně izolace B2ca,s1d1 450/750V 5x4mm2	m	50,000	107,52	5 376,00	
75	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	90,000	57,60	5 184,00	
76	M	34113034.B2	kabel instalační jádro Cu plně izolace B2ca,s1d1 450/750V 5x10mm2	m	90,000	185,60	16 704,00	
77	K	741128004	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - vyhledání volného páru vedení	kus	100,000	64,00	6 400,00	
78	K	741128005.R	Ostatní pomocný instalační materiál	set	1,000	12 800,00	12 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	180,000	37,12	6 681,60	
81	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	80,000	37,12	2 969,60	
82	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	80,000	37,12	2 969,60	
84	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	37,12	742,40	
85	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	37,12	742,40	
86	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	90,000	44,80	4 032,00	
87	K	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	44,80	896,00	
88	K	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg	kus	4,000	1 280,00	5 120,00	
89	M	35711000.PA	rozvodnice PA	kus	4,000	4 729,60	18 918,40	
90	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	19 200,00	19 200,00	
91	M	35717504.HRN	rozvaděč HR-N, dle PD	kus	1,000	227 840,00	227 840,00	
92	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	19 200,00	38 400,00	
93	M	35717504.RUPS	rozvaděč RUPS, dle PD	kus	2,000	69 376,00	138 752,00	
96	K	741210201.2ROP	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	19 200,00	19 200,00	
97	M	35717504.2ROP	rozvaděč 2ROP doplnění, úprava dle PD	kus	1,000	113 331,20	113 331,20	
100	K	741210201.3ROP	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	19 200,00	19 200,00	
101	M	35717504.3ROP	rozvaděč 3 ROP doplnění, úprava dle PD	kus	1,000	102 558,72	102 558,72	
102	K	741211847	Demontáž rozvodnic kovových na povrchu s krytím přes IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	2,000	25,60	51,20	
252	K	741211853	Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím do IPx4 plochou přes 1 m2	kus	4,000	25,60	102,40	
104	K	741213811	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	30,000	25,60	768,00	
105	K	741213813	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 4 do 10 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	30,000	25,60	768,00	
106	K	741213815	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 10 do 25 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	20,000	25,60	512,00	
107	K	741213845	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 10 do 25 mm2 se zachováním funkčnosti	kus	20,000	25,60	512,00	
113	K	741310041.V	Montáž přepínač vestavný 5-sériový prostředí venkovní/mokrý se zapojením vodičů	kus	8,000	76,80	614,40	
114	M	ABB.355305289 B1.V	Přepínač sériový, řazení 5, IP44, vestavný	kus	8,000	192,00	1 536,00	
127	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	10,000	38,40	384,00	
141	K	741370034.N1	Montáž svítidlo nástěnné přisazené nouzové	kus	4,000	512,00	2 048,00	
142	M	34835012.N1	svítidlo LED nouzové vč. baterie, s piktogramem	kus	4,000	2 054,40	8 217,60	
143	K	741370034.N2	Montáž svítidlo vestavné nouzové	kus	5,000	512,00	2 560,00	
144	M	34835013.N2	svítidlo LED nouzové vč. baterie	kus	5,000	1 856,00	9 280,00	
249	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	20,000	512,00	10 240,00	
154	K	741372022.A	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	39,000	512,00	19 968,00	
155	M	34774110.A	svítidlo LED, typ "A", čistý prostor, Ra90	kus	39,000	2 289,92	89 306,88	
173	K	741420021.Z1	Montáž svorka zemnicí se 2 šrouby	kus	50,000	51,20	2 560,00	
174	M	35431164.Z1	svorka univerzální zemnicí	kus	50,000	44,80	2 240,00	
175	K	741420031.Z2	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	20,000	51,20	1 024,00	
176	M	35442001.Z2	svorka na potrubí univ.	kus	20,000	44,80	896,00	
177	K	741810003.P	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení	kus	2,000	16 000,00	32 000,00	
178	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	2,000	10 432,00	20 864,00	
250	K	741910301	Montáž rošt a lávka typová se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	20,000	192,00	3 840,00	
251	M	34575214.L	lávka kabelová ocelová děrovaná 200x60mm	m	20,000	270,08	5 401,60	
179	K	741910413	Montáž žlab kovový šířky do 125 mm bez víka	m	128,000	320,00	40 960,00	
180	M	34575493	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X125	m	128,000	620,80	79 462,40	
181	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	60,000	320,00	19 200,00	
182	M	34575494	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250	m	60,000	620,80	37 248,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	741910601.P	Montáž příchytky kabelová plastová, vč. kotvy	kus	400,000	25,60	10 240,00	
188	M	35432540.P	příchytky kabelová skupinová	kus	400,000	33,28	13 312,00	

D M Práce a dodávky M 1 558 621,77

D 21-M Elektromontáže 179 328,00

189	K	210020812	Montáž se zhotovením přepážek v kabelovém kanálu neprůchozím, požární provedení, vč. mat.	m2	2,200	640,00	1 408,00	
190	K	210020813	Montáž se zhotovením přepážek ve stropním průchodu, požární provedení, vč. materiálu	m2	1,200	640,00	768,00	
191	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	320,000	25,60	8 192,00	
192	M	34121122.J2	kabel sdělovací jádro Cu plné izolace B2ca,s1d1 2x2x0,8	m	320,000	19,20	6 144,00	
193	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	100,000	25,60	2 560,00	
194	M	34121132.J4	kabel sdělovací jádro Cu plné izolace B2ca,s1d1 4x2x0,8	m	100,000	25,60	2 560,00	
203	K	210813037	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	100,000	64,00	6 400,00	
204	M	34113135.B2	kabel silový jádro Cu izolace B2ca,s1d1 5x35mm2	m	100,000	499,20	49 920,00	
209	K	210813041.B2	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x50 mm2 B2ca,s1d1 bez ukončení uloženého pevně	m	120,000	64,00	7 680,00	
210	M	34113136.B2	kabel silový jádro Cu izolace B2ca,s1d1 5x50mm2	m	120,000	780,80	93 696,00	

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 379 293,77

211	K	20410001.M4	Montáž transformátoru MED 4 kVA	kus	2,000	1 280,00	2 560,00	
212	M	37422111.M4	transformátor MED ECO-line 4 kVA	kus	2,000	26 880,00	53 760,00	
213	K	20410001.M5	Montáž transformátoru MED 5 kVA	kus	2,000	960,00	1 920,00	
214	M	37422111.M5	transformátor MED ECO-line 5 kVA	kus	2,000	29 952,00	59 904,00	
215	K	20410001.M6	Montáž transformátoru MED 3,15 kVA	kus	3,000	426,66	1 279,98	
216	M	37422111.M6	transformátor MED ECO-line 3,15 kVA	kus	3,000	25 600,00	76 800,00	
217	K	220261101	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 5 kg	kus	5,000	1 039,36	5 196,80	
218	K	220261102	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 10 kg	kus	5,000	1 856,00	9 280,00	
219	K	220261104	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 100 kg	kus	2,000	7 539,20	15 078,40	
220	K	220261105	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení univerzální 1900 x 720 mm	kus	1,000	10 278,40	10 278,40	
221	K	220322002.HD	Montáž hlídače izolačního stavu	kus	7,000	365,71	2 559,97	
222	M	34535096	hlídač izolačního stavu	kus	7,000	14 748,16	103 237,12	
223	K	220322003.HM	Montáž MTP	kus	3,000	384,00	1 152,00	
224	M	35826000.HM3	měřicí transformátor 25/5 A	kus	3,000	1 361,92	4 085,76	
225	K	220322003.HM	Montáž MTP	kus	4,000	384,00	1 536,00	
226	M	35826000.HM4	měřicí transformátor 30/5 A	kus	4,000	1 228,80	4 915,20	
227	K	220322004.MDS	Montáž panelu dálkové signalizace	kus	2,000	640,00	1 280,00	
228	M	34535097.MDS	panel dálkové signalizace	kus	2,000	17 040,64	34 081,28	
244	K	220322004.MDS	Montáž panelu dálkové signalizace	kus	4,000	640,00	2 560,00	
245	M	34535097.MDD	panel dálkové signalizace Delta	kus	4,000	4 208,64	16 834,56	
229	K	220322005.H8	Montáž modulu vstupů a výstupů	kus	2,000	640,00	1 280,00	
230	M	35835108.H8	modul vstupů a výstupů	kus	2,000	10 600,51	21 201,02	
231	K	220322006.HP	Montáž zdroje	kus	2,000	640,00	1 280,00	
232	M	35835106.HP	zdroj 24V/15W	kus	2,000	4 010,24	8 020,48	
233	K	220410101.At	Montáž přepínače 4P, 100A, 400V	kus	2,000	640,00	1 280,00	
234	M	34535089.At	přepínač sítě 4P, 125A, 400V (Atys g M)	kus	2,000	33 766,40	67 532,80	
235	K	220410124.UPS	Montáž UPS vč. bateriového bloku, 3F/3F,60kVA/60kW, dle PD	kus	2,000	25 600,00	51 200,00	
236	M	35671131.UPS	UPS vč. bateriového bloku, 3F/3F, 60kW on-line	kus	2,000	409 600,00	819 200,00	

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 87 040,00

237	K	HZS2232.Z	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný, nastavení ZIS	hod	40,000	512,00	20 480,00	
238	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	40,000	640,00	25 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
239	K	HZS4212.T	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista / TIČR	hod	32,000	1 280,00	40 960,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				29 440,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 400,00	
240	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	
241	K	013294000	Ostatní dokumentace, vč. výrobní dokumentace	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				7 680,00	
242	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,000	2 560,00	7 680,00	
D VRN6			Územní vlivy				15 360,00	
243	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	6,000	2 560,00	15 360,00	

