

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: SLP  
Stavba: Ostrava\_Městská nemocnice\_SO 02 - STAVEBNÍ PRÁCE OPERAČNÍ SÁLY

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 11. 1. 2024

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **257 349,60**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>257 349,60</b>	<b>54 043,42</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>311 393,02</b>
-------------------	----------	------------	-------------------


---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Uchazeč**



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SLP

Stavba: Ostrava\_Městská nemocnice\_SO 02 - STAVEBNÍ PRÁCE OPERAČNÍ SÁLY

Místo: Datum: 11. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>257 349,60</b>	<b>311 393,02</b>
01	SLP_Operační sály	257 349,60	311 393,02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava\_Městská nemocnice\_SO 02 - STAVEBNÍ PRÁCE OPERAČNÍ SÁLY

Objekt:

**01 - SLP\_Operační sály**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 1. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**257 349,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	257 349,60	21,00%	54 043,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**311 393,02**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava\_Městská nemocnice\_SO 02 - STAVEBNÍ PRÁCE OPERAČNÍ SÁLY

Objekt:

**01 - SLP\_Operační sály**

Místo:

Datum: 11. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**257 349,60**

D1 - Elektrická požární signalizace - EPS

15 825,60

D2 - Strukturovaná kabeláž

27 331,20

D3 - Trasy

214 192,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrava\_ Městská nemocnice\_SO 02 - STAVEBNÍ PRÁCE OPERAČNÍ SÁLY

Objekt:

01 - SLP\_Operační sály

Místo:

Datum: 11. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**257 349,60**

D		D1	Elektrická požární signalizace - EPS	15 825,60				
0	M	EPShLO-830P	Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálková servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem	kus	3,000	2 892,00	8 676,00	
0	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	3,000	600,00	1 800,00	
0	M	EPSSOKL	Zásuvka pro senzory řady 830	kus	3,000	493,20	1 479,60	
0	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	3,000	600,00	1 800,00	
0	K	HZS2232EPS	Demontáž stávající instalace, úprava kabeláže a pozic hlásičů ve stavebně neřešených prostorách, označení	hod	3,000	480,00	1 440,00	
0	M	KRABPO30	Instalační karabice na povrch P30-R	kus	3,000	150,00	450,00	
0	K	741112042	Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm	kus	3,000	60,00	180,00	

D		D2	Strukturovaná kabeláž	27 331,20				
0	M	DRVPP1U	19" vyvazovací panel 1U, průchozí	kus	2,000	253,20	506,40	
0	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	2,000	600,00	1 200,00	
0	M	PP6-24VL	Patch panel 24port cat.6 s vyvazovací lištou	kus	1,000	2 220,00	2 220,00	
0	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
0	K	220490845	Montáž portu strukturované kabeláže	kus	16,000	60,00	960,00	
0	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	1,000	42,00	42,00	
0	M	SADAM6	Montážní sada M6, 4x	kus	3,000	64,80	194,40	
0	M	DZ2POC6	Zásuvka pod omítku, 2x keystone RJ 45 cat.6, komplet včetně montážní desky, rámečku	kus	1,000	318,00	318,00	
0	M	DZ2POC6.1	Zásuvka modul 45x45, 2x keystone RJ 45 cat.6, komplet pro rampu/stativ	kus	8,000	493,20	3 945,60	
0	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	9,000	120,00	1 080,00	
0	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	18,000	24,00	432,00	
0	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	18,000	120,00	2 160,00	
0	M	KPL64	Krabice přístrojová do SDK	kus	1,000	28,80	28,80	
0	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky	kus	1,000	43,20	43,20	
0	K	973026161R	Zhotovení otvoru do SDK	kus	1,000	60,00	60,00	
0	M	PKC6-05	Patch kabel UTP cat. 6, 0,5m	kus	16,000	45,60	729,60	
0	M	PKC6-2	Patch kabel UTP cat. 6, 2m	kus	4,000	52,80	211,20	
0	K	220552582	Ranžírování na hlavním rozvaděči se zářezovými rozvodnými pásky délky do 3 m 2 x 0,6	kus	8,000	600,00	4 800,00	
0	K	220550296	Vyhledávání volného páru vedení	kus	2,000	60,00	120,00	
0	K	220111431	Jednosměrné měření na místním kabelu	pár	8,000	60,00	480,00	
0	K	HZS2232SLP	Práce na stávajícím datovém rozvaděči - posun stávajícího tel. panelu, odzkoušení, vyhledání stávajících kabelových tras a přípojných bodů v rozvaděči, demontáž stávající instalace a tras	hod	8,000	600,00	4 800,00	

D		D3	Trasy	214 192,80				
0	M	UTPC6B2	Kabel UTP cat.6 B2cas1s1	m	1 350,000	18,00	24 300,00	
0	M	PG2208	Kabel PraflaGuard 2x2x0,8, P30R, B2ca	m	13,000	26,40	343,20	
0	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 363,000	30,00	40 890,00	
0	M	LISTA40X20B-HF	Lišta LHD 40x40HF bílá, komplet včetně ohybových dílů, bezhalogenová	m	58,000	184,80	10 718,40	
0	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	58,000	43,20	2 505,60	
0	M	LISTA80X40B-HF	Lišta EKD 80x40HF bílá, komplet včetně ohybových dílů, bezhalogenová	m	88,000	373,20	32 841,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	88,000	43,20	3 801,60	
0	M	TRUBKA32-O	Trubka ohebná dn32	m	7,000	7,20	50,40	
0	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	7,000	24,00	168,00	
0	M	PRKABELSK	Přichytka kabelová skupinová včetně kotevního materiálu	kus	105,000	22,80	2 394,00	
0	K	210021055	Montáž přichytek kovových průměru do 40 mm	kus	105,000	24,00	2 520,00	
0	K	DEMONT-SLP	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
0	K	HZS2232TR	Práce na stávajících trasách, demontáž a opětovná montáž vik	hod	8,000	480,00	3 840,00	
0	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	17,000	60,00	1 020,00	
0	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	1,000	120,00	120,00	
0	K	741920061	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stropním průchodu, tl. do 200 mm	m2	0,500	2 160,00	1 080,00	
0	K	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm	m2	0,500	2 160,00	1 080,00	
0	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
0	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská PD	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
0	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
0	K	013294000	Ostatní dokumentace - dokladová část, certifikáty, atesty, návody atd.	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
0	K	HZS2232SKOL	Zaškolení, seznámení	hod	4,000	480,00	1 920,00	
0	K	081002000	Přepavní náklady	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
0	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
0	M	LESENI	Montážní lešení pojízdné včetně přepravy, po dobu realizace	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
0	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou (podružný instalační materiál a práce)	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	