

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
LC Rousínovská- oprava propustku  
Objekt:  
**23924011 - oprava propustku**

KSO:  
Místo: Nová Huť

CC-CZ:  
Datum: 20.04.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SaZaS s.r.o.

IČ: 05643911  
DIČ: CZ05643911

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**98 793,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 793,40	21,00%	20 746,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**119 540,02**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

20.4.2024

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC Rousínovská- oprava propustku

Objekt: **23924011 - oprava propustku**

Místo: Nová Huť

Datum: 20.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SaZaS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**98 793,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

98 793,40

1 - Zemní práce

7 766,58

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 130,74

998 - Přesun hmot

2 896,08

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Rousínovská- oprava propustku

Objekt:

23924011 - oprava propustku

Místo:

Nová Huť

Datum:

20.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SaZaS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**98 793,40**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				98 793,40
D	1		Zemní práce				7 766,58
1	K	113107042	Odstranění podkladu živичných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	3,200	965,01	3 088,03
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
	VV		4*0,8		3,200		
2	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,952	749,00	4 458,05
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
	VV		5*0,8*1,2+3,2*2*0,6*0,3		5,952		
3	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	1,500	147,00	220,50
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
D	5		Komunikace pozemní				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				88 130,74
15	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	27 745,22	55 490,44
	PP		Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm				
13	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	5,000	1 834,46	9 172,30
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm				
14	M	59221002	trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 600	m	5,050	3 444,00	17 392,20
	PP		trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 600				
	VV		5*1,01 Přepočtené koeficientem množství		5,050		
9	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	1,000	6 075,80	6 075,80
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
D	998		Přesun hmot				2 896,08
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	42,715	67,80	2 896,08
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

