

Dodatek č. 1

ke smlouvě o instalaci a údržbě fotovoltaických panelů č. OLP/3064/2023

"Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše objektu Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

Wattcontrol s.r.o.

se sídlem Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem

IČO: 08231931

DIČ: CZ08231931

osoba oprávněná podepsat dodatek: Martin Křižan, Martin Pokorný, jednatele

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: XXXXXXXXXX

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44202

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2023 smlouvu o instalaci a údržbě fotovoltaických panelů, vedenou objednatelem pod č. OLP/3064/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro

objednatel provést dílo "Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše objektu Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou" (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební a jiné práce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 96 358,72 Kč bez DPH, tj. 116 594,05 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1 058 625,53 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	96 358,72 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	0,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	1 154 984,25 Kč
DPH	242 546,69 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	1 397 530,94 Kč


4. Termín pro dokončení veškerých prací a pro předání a díla včetně dokladů zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo včetně dodatečných stavebních i jiných prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou pro dokončení veškerých prací.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1 a soupis prací, dodávek a služeb.


3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 777/24/RK ze dne 16. 4. 2024.

V Liberci dne 29. 4. 2024




Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána


V Ústí nad Labem
dne 24. 4. 2024



Martin Křižan
jednatel společnosti



Martin Pokorný
jednatel společnosti



Liberecký kraj
resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

ZMĚNOVÝ LIST		01	
Název akce:	Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše objektu Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou		
Reg. č. proj.:	CZ.05.01.02/01/22_011/0001022		
Smlouva:	Smlouvu o instalaci a údržbě fotovoltaických panelů č. OLP/3064/2023		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508		
Zhotovitel:	Wattcontrol s.r.o., Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem, IČO: 08231931		
Změnový list vystavil:	Wattcontrol s.r.o.	Datum:	3. 4. 2024

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- **v souladu s §222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je
 1. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 2. nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební prácePokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
- **v souladu s § 222 odst. 5 zákona** se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
- **v souladu s § 222 odst. 6 zákona** se nepovažuje změna,
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 4 ZÁKONA**1.01 Vypracování projektové dokumentace k odsouhlasení záměru ČEZ distribuce a.s.****Popis a zdůvodnění změny**

Na základě upozornění zhotovitelem a ověření informace u ČEZ distribuce a.s. bylo zjištěno, že původní projektová dokumentace pro stavební povolení, jakožto podklad pro plnění smlouvy, neobsahuje podstatné informace potřebné k odsouhlasení záměru provozovatelem distribuční sítě. Jelikož se jedná o nutný krok k připojení k distribuční síti, byla projektová dokumentace poptána u zhotovitele díla.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 27 500 Kč bez DPH

změna 1.01 celkem: 27 500 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.02 Zemní práce a kabelové vedení**Popis a zdůvodnění změny**

V projektové dokumentaci bylo uvažováno, že vyvedení výkonu z fotovoltaických panelů do distribuční sítě povede do stávající rozvodné skříně v 2. NP gymnázia na stejné budově, jako je FVE instalována. Po obhlídce místa plnění bylo zjištěno, že zastaralé kabelové vedení v hliníku není dostačující a zároveň při předcházející akci „Zajištění statiky jídelny Gymnázia Dr. A. Randy“ byla zřízena příprava pro připojení fotovoltaiky ve formě vystrojení skříně MaR a zhotovení technologického kanálu pro rozvody elektroinstalace v objektu jídelny.

Protože instalace fotovoltaiky je provedena na hlavní budově, dojde oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení k prodloužení kabelové trasy o délku nutnou k dosažení skříně MaR v budově jídelny, s čímž souvisí i výkopové práce pro položení kabelu do země za účelem zavedení do technologického kanálu pod úroveň terénu.






Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 64 982,25 Kč bez DPH

změna 1.02 celkem: 68 858,72 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

Rekapitulace změn závazku:

Změna dle zákona 134/2016 Sb.			
§ 222 zákona	Cena víceprací Kč bez DPH	Cena méněprací Kč bez DPH	Výsledná změna ceny Kč bez DPH
Odst. 4	96 358,72	0,00	96 358,72
Odst. 5	0,00	0,00	0,00
Odst. 6	0,00	0,00	0,00
CELKEM	96 358,72	0,00	96 358,72

ZMĚNOVÝ LIST		01
Prodloužení termínu výstavby:		Provedení výše uvedených změn nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.
den/dní:	0	
Přílohy: soupis víceprací		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0	96 358,72	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
96 358,72	20 235,33	116 594,05
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:		
Podpis technického dozoru stavebníka:  Ing. Pavel Rus Datum: 10. 4. 2024		Podpis stavbyvedoucího stavby:  Martin Křižan Datum: 10. 4. 2024
Podpis zástupce investora:  Ing. Petr Lenkvík Datum: 10. 4. 2024		Podpis zmocněnce zhotovitele:  Martin Křižan Datum: 10. 4. 2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL1
Stavba: FVE na Gymnázium Dr.Antonína Randy, Jablonec - Dodatek č. 1

KSO:
Místo: Dr.Randy 4096/13,Jablonec n/N

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
Wattcontrol s.r.o.

IČ: 08231931
DIČ: CZ08231931

Projektant:
Atlantis Management,s.r.o.

IČ: 27949711
DIČ: CZ27949711

Zpracovatel:
Wattcontrol s.r.o.

IČ: 08231931
DIČ: CZ08231931

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			96 358,72
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	96 358,72	20 235,33
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	116 594,05
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL1

Stavba: FVE na Gymnázium Dr.Antonína Randy, Jablonec - Dodatek č. 1

Místo: Dr.Randy 4096/13,Jablonec n/N

Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Atlantis Management,s.r.o.

Zhotovitel: Wattcontrol s.r.o.

Zpracovatel: Wattcontrol s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		96 358,72	116 594,05	
1.01	Dokumentace pro odsouhlasení záměru CEZ distribuce a.s.	27 500,00	33 275,00	STA
1.02	Zemní práce a kabelové vedení	68 858,72	83 319,05	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE na Gymnázium Dr.Antonína Randy, Jablonec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Dokumentace pro odsouhlasení záměru ČEZ distribuce a.s.

KSO:
Místo: Dr.Randy 4096/13,Jablonec n/N

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
Wattcontrol s.r.o.

IČ: 08231931
DIČ: CZ08231931

Projektant:
Atlantis Management,s.r.o.

IČ: 27949711
DIČ: CZ27949711

Zpracovatel:
Wattcontrol s.r.o.

IČ: 08231931
DIČ: CZ08231931

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

27 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 500,00	21,00%	5 775,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 275,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FVE na Gymnázium Dr.Antonína Randy, Jablonec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Dokumentace pro odsouhlasení záměru ČEZ distribuce a.s.

Místo: Dr.Randy 4096/13,Jablonec n/N

Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Atlantis
Management,s.r.o.

Zhotovitel: Wattcontrol s.r.o.

Zpracovatel: Wattcontrol s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

27 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

27 500,00

22	K	013254000	Dokumentace pro odsouhlasení záměru ČEZ distribuce a.s.	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Dokumentace pro odsouhlasení záměru ČEZ distribuce a.s.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE na Gymnázium Dr.Antonína Randy, Jablonec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.02 - Zemní práce a kabelové vedení

KSO:

Místo: Dr.Randy 4096/13,Jablonec n/N

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:

Wattcontrol s.r.o.

IČ: 08231931

DIČ: CZ08231931

Projektant:

Atlantis Management,s.r.o.

IČ: 27949711

DIČ: CZ27949711

Zpracovatel:

Wattcontrol s.r.o.

IČ: 08231931

DIČ: CZ08231931

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

68 858,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 858,72	21,00%	14 460,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 319,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FVE na Gymnázium Dr.Antonína Randy, Jablonec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.02 - Zemní práce a kabelové vedení

Místo: Dr.Randy 4096/13,Jablonec n/N

Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Atlantis
Management,s.r.o.

Zhotovitel: Wattcontrol s.r.o.

Zpracovatel: Wattcontrol s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 858,72

D HSV Práce a dodávky HSV

13 135,02

D 1 Zemní práce

13 135,02

1	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	3,360	2 640,00	8 870,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312121

VV 12*0,35*0,8 3,360

VV Součet 3,360

2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,360	255,00	856,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101

VV 12*0,35*0,8 3,360

VV Součet 3,360

3	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,680	907,00	1 523,76	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111201

VV (12*0,35*0,8)*0,5 1,680

VV Součet 1,680

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	181951114	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	16,200	28,40	460,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114					
	VV		Výkop		4,200			
	VV		12*0,35					
	VV		Kolem výkopu ze stran					
	VV		2*(12*0,5)		12,000			
	VV		Součet		16,200			
5	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16,200	87,90	1 423,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/180405111					
	P		<i>Poznámka k položce: Zatravnění plochy výkopu</i>					
	VV		Výkop		4,200			
	VV		12*0,35					
	VV		Kolem výkopu ze stran					
	VV		2*(12*0,5)		12,000			
	VV		Součet		16,200			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				55 426,70	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				55 361,90	
6	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	25,000	58,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110301					
7	M	34571360	<i>trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm</i>	m	25,000	35,00	875,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm					
8	K	741122145	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	18,000	63,30	1 139,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122145					
9	K	741122234	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	79,000	37,10	2 930,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122234					
10	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm ²	m	108,850	269,00	29 280,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm ²					
	P		Poznámka k položce: V ceně je započten prořez kabelu					
11	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	26,00	156,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
12	M	1030018071	Jistič 3-pólový, char. C, 40A	kus	1,000	1 935,39	1 935,39	
	PP		Jistič 3-pólový, char. C, 40A					
13	M	8500301080	Stykač 40A, 3f	kus	1,000	1 644,38	1 644,38	
	PP		Stykač 40A, 3f					
14	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,000	46,90	140,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm ²					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130005					
15	K	741820001	Montáž podpěry vedení na ploché střeše	kus	50,000	21,30	1 065,00	
	PP		Montáž podpěry vedení na ploché střeše					
	P		Poznámka k položce: Podpěra vedení je umístěna na ploché střeše pod drátožlaby					
16	M	8500150032	Podpěra vedení, plast - plochá střecha	kus	50,000	32,22	1 611,00	
	PP		Podpěra vedení, plast - plochá střecha					
17	K	741910301	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných jednostranných	m	44,000	145,00	6 380,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných jednostranných					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910301					
18	M	10.078.700	Rošt TOP Dž 50/50 kabelový drátěný	m	46,000	86,83	3 994,18	
	PP		Rošt TOP Dž 50/50 kabelový drátěný					
19	K	741910401	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s víkem	m	2,000	284,00	568,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s víkem					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910401					
20	M	1142281	Kabelový žlab plný bez víka	m	2,000	186,11	372,22	
	PP		Kabelový žlab plný bez víka					
	P		Poznámka k položce: Umístěný na fasádě objektu (krčku)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	10.030.179	Víko 100, pozik, délka 2m	m	2,000	94,54	189,08	
	PP		Víko 100, pozik, délka 2m					
22	M	UCH.ZLABR	Úchytový materiál pro žlaby na fasádu	ks	1,000	1 630,00	1 630,00	
	PP		Úchytový materiál pro žlaby na fasádu					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				64,80	
23	M	1000106903	Vázací (stahovací) pásy 200x2,5mm, černá, PA 6.6, (bal.=100ks)	balení	3,000	21,60	64,80	
	PP		Vázací (stahovací) pásy 200x2,5mm, černá, PA 6.6, (bal.=100ks)					
	D	M	Práce a dodávky M				297,00	
	D	21-M	Elektromontáže				297,00	
24	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	18,000	16,50	297,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112					