

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-09
Stavba: Lesní svážnice R25 Suchá Rudná 2



KSO:
Místo: R25 Suchá Rudná

CC-CZ:
Datum: 27.3.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
René Darmovzal

IČ: 47994304
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Jedná se o povyrobní úpravy lesních svaznic po provedení těžby. Ucenovane položky zahrnují všechny potřebné práce a dodávky (materiál, doprava, přesuny, koordinace zakázky, vytýčení, režijní náklady apod.) související s realizací a provedením zakázky dle zadání objednatele (popis zakázky, poznámky a VV u položek, mapa se zákresem). Dodavatel byl seznámen se stavenišťem a je schopen zakázku dle zadání realizovat.

Cena bez DPH 86 699,34

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	86 699,34	18 206,86
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 104 906,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-09

Stavba: Lesní svážnice R25 Suchá Rudná 2

Místo: R25 Suchá Rudná

Datum: 27.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: René Darmovzal

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		86 699,34	104 906,20
2024-09	Lesní svážnice R25 Suchá Rudná 2	86 699,34	104 906,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: **Lesní svážnice R25 Suchá Rudná 2**

Místo: R25 Suchá Rudná

Datum: 27.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: René Darmovzal

Zpracovatel: [redacted] s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 699,34

4	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	78,000		141,98	11 074,44	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	--------	-----------	----------------

PP
 Online PSC
 VV
 VV

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/132251252
 10*((9*3*0,4/2)+(3*2*0,4)) "zhotovení průlehů 10x odd. 274"
 Součet

78,000
78,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

75 624,90

D	1		Zemní práce					74 475,00	
---	---	--	-------------	--	--	--	--	-----------	--

5	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	14 895,000		5,00	74 475,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	------------	--	------	-----------	----------------

PP
 Online PSC
 VV
 VV
 VV
 VV
 VV
 VV
 VV
 VV
 VV

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/181951111
 ((30+250+350+70)*3) "lesní svážnice 272"
 ((250+450)*3) "lesní svážnice 273"
 ((390)*3) "lesní svážnice 274"
 ((170+820+250+50)*3) "lesní svážnice 277"
 ((235+210)*3) "lesní svážnice 278"
 ((280+200+500+80)*3) "lesní svážnice 279"
 ((30+50+100)*3) "lesní svážnice 280"
 2*(15*20) "úprava povrchu skládky odd. 277 a odd. 279"
 Součet

2 100,000
2 100,000
1 170,000
3 870,000
1 335,000
3 180,000
540,000
600,000
14 895,000

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 149,90	
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	--	----------	--

6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	30,000		38,33	1 149,90	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	--	-------	----------	----------------

PP
 Online PSC
 VV

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/938902112
 30 "vyčištění 30 m příkopy v odd. 272"

30,000