

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úřad práce

Objekt:

01 - SO 01 - Rekonstrukce sociálního zařízení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 2. 2024

Zadavatel:

Úřad práce - Orlová

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

672 937,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	672 937,00	21,00%	141 316,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

814 253,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úřad práce

Objekt:

01 - SO 01 - Rekonstrukce sociálního zařízení

Místo:

Datum: 13. 2. 2024

Zadavatel:

Úřad práce - Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

672 937,00

HSV - Práce a dodávky HSV

243 042,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 470,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

122 438,36

64 - Výplň otvorů

5 170,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce

22 700,00

96 - Bourání konstrukcí

4 320,54

97 - Ostatní bourací práce

35 717,92

997 - Přesun sutě

34 086,05

998 - Přesun hmot

10 139,85

PSV - Práce a dodávky PSV

381 895,09

711 - Izolace proti vodě

7 417,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

31 600,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

33 000,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

38 527,62

771 - Podlahy z dlaždic

84 008,39

781 - Obklady keramické

147 316,12

783 - Nátěry

7 033,25

784 - Malby

32 992,71

M - Práce a dodávky M

18 000,00

21-M - Elektromontáže

18 000,00

VRN - VRN

29 999,19

900 - Vedlejší náklady

29 999,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úřad práce

Objekt:

01 - SO 01 - Rekonstrukce sociálního zařízení

Místo:

Datum: 13. 2. 2024

Zadavatel:

Úřad práce - Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

672 937,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

243 042,72

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

8 470,00

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	11,000	630,00	6 930,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV			Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm				
VV			"WC - L - 1. a 2.NP				
VV			(1,0*3,25)*2		6,500		
VV			"úklid				
VV			1,0*1,5		1,500		
VV			"2.NP				
VV			"infocentrum				
VV			(1,0*1,5)*2		3,000		
VV			Součet		11,000		

2	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	22,000	70,00	1 540,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VV			Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm				
VV			"WC - L - 1. a 2.NP				
VV			(3,25*2)*2		13,000		
VV			"úklid				
VV			1,5*2		3,000		
VV			"2.NP				
VV			"infocentrum				
VV			(1,5*2)*2		6,000		
VV			Součet		22,000		

D 61

Úprava povrchů vnitřních

122 438,36

3	K	611131121	Penetrační nátěr stropů nanášený ručně	m2	29,590	40,00	1 183,60
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů				
VV			"1. a 2. NP				
VV			"WC - L				
VV			((1,3*1,0)+(1,05+1,4)*2,3)*2		13,870		
VV			"WC-P				
VV			(1,4*(1,0+1,4))*2		6,720		
VV			"1.NP				
VV			"infocentrum				
VV			1,5*1,0		1,500		
VV			"2.NP				
VV			"úklidová komora				
VV			1,4*(1,1+1,4)+1,6*(1,1+1,4)		7,500		
VV			Součet		29,590		

4	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	29,250	330,00	9 652,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

5	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	29,590	326,00	9 646,34
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

6	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	29,590	210,00	6 213,90
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

7	K	612131121	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	134,580	70,40	9 474,43
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	134,590	181,00	24 360,79
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	134,580	230,00	30 953,40
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

10	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	134,580	230,00	30 953,40
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes				
VV			" 1. a 2.NP				
VV			"WC-L				
VV			(1,3+1,0)*2*3,25*2		29,900		
VV			(2,3+2,6)*2*3,25*2		63,700		
VV			"WC-P				

VV	(1,4+1,0)*2*3,25*2	31,200
VV	(1,4*4)*3,25*2	36,400
VV	"1.NP	
VV	"infocentrum	
VV	(1,0*1,15)*2*3,25	7,475
VV	"2.NP	
VV	"úklidová komora	
VV	(1,4+1,1)*2*3,25	16,250
VV	(1,6+1,0)*2*3,25	16,900
VV	(1,6+1,4)*2*3,25	19,500
VV	0,005	0,005
VV	Mezisoučet	221,330
VV	"odpočet obkladů	
VV	" 1. a 2.NP	
VV	"WC-L	
VV	-((1,3+1,0)*2-0,6)*1,5*2	-12,000
VV	-(1,4+1,3)*1,5*2	-8,100
VV	-(1,0+1,05)*1,5*2	-6,150
VV	"WC-P	
VV	-((1,4+1,0)*2-0,6)*1,5*2	-12,600
VV	-((1,4*4)-0,6-0,8)*1,5*2	-12,600
VV	"1.NP	
VV	"infocentrum	
VV	-1,0*1,5	-1,500
VV	"2.NP	
VV	"úklidová komora	
VV	-(1,4+1,1)*2*1,5	-7,500
VV	-((1,6+1,0)*2-0,6)*2,0	-9,200
VV	-(1,6+1,4-0,6)*2-1,5	-6,300
VV	"odpočet dveří	
VV	-((0,6*2,0)*5+(0,8*2,0)*3)	-10,800
VV	Mezisoučet - odpočet	-86,750
VV	Součet	134,580

D 64 Výplní otvorů 5 170,00

12	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	11,000	120,00	1 320,00
13	M	55341412	průvětrník mřížový s klapkami 150x300mm	kus	11,000	350,00	3 850,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce 22 700,00

14	K	952900001	Ostatní nespecifikovatelné práce	hod	40,000	350,00	14 000,00
15	K	952901111	Vyčištění budov občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,000	145,00	8 700,00

D 96 Bourání konstrukcí 4 320,54

16	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	27,380	123,00	3 367,74
VV			Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
VV			"WC - L - 1. a 2.NP				
VV			((1,05+2,3)*3,25-(0,6*2,0))*2+0,005		19,380		
VV			"úklid				
VV			1,0*05		5,000		
VV			"2.NP				
VV			"infocentrum				
VV			(1,0*1,5)*2		3,000		
VV			Součet		27,380		

17	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,400	397,00	952,80
VV			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
VV			"WC - L - 1. a 2. NP				
VV			(0,6*2,0)*2		2,400		
VV			Součet		2,400		

D 97 Ostatní bourací práce 35 717,92

18	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	8,000	250,00	2 000,00
19	K	725130811	Demontáž pisoárových stání	soubor	4,000	340,00	1 360,00
20	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000	165,00	1 320,00
21	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	2,000	260,00	520,00
22	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	17,40	17,40
23	K	725820803	Demontáž baterie umyvadkové a výlevkové	soubor	10,000	203,00	2 030,00
24	K	725840851	Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 5/4x6/4	kus	1,000	248,00	248,00
25	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	33,600	44,80	1 505,28

VV			Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných				
VV			"1. a 2. NP				
VV			"WC - L				

VV		(1,3+2,5+0,2)*2			8,000		
VV		"1.NP					
VV		"infocentrum					
VV		1,5+1,0+1,5-0,6			3,400		
VV		"2.NP					
VV		"úklidová komora					
VV		(1,4*3)-(0,6*2)-0,8			2,200		
VV		"3.NP					
VV		"WC-M					
VV		(2,1+1,4)*2+(1,0+1,4)*2*2			16,600		
VV		-(2,4+0,8+(0,6*4))			-5,600		
VV		(2,4*3)+(1,4*4)-(0,6*3)-1,2-0,8			9,000		
VV		Součet			33,600		
26	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	44,330	168,00	7 447,44
VV			Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty				
VV			"1. a 2. NP				
VV			"WC - L				
VV			((1,3*1,0)+(1,05+1,4)*2,3)*2		13,870		
VV			"WC-P				
VV			(1,4*(1,0+1,4))*2		6,720		
VV			"1.NP				
VV			"infocentrum				
VV			1,5*1,0		1,500		
VV			"2.NP				
VV			"úklidová komora				
VV			1,4*(1,1+1,4)+1,6*(1,1+1,4)		7,500		
VV			"3.NP				
VV			"WC-M				
VV			(2,1*1,4)+(1,0*1,4)*1,2		4,620		
VV			(2,0*1,0)+(1,4*2,4)*2		8,720		
VV			"úklidová komora				
VV			1,0*1,4		1,400		
VV			Součet		44,330		
27	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	22,000	283,00	6 226,00
VV			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm				
VV			"WC - L - 1. a 2.NP				
VV			(3,25*2)*2		13,000		
VV			"úklid				
VV			1,5*2		3,000		
VV			"2.NP				
VV			"infocentrum				
VV			(1,5*2)*2		6,000		
VV			Součet		22,000		
28	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	134,580	33,80	4 548,80
29	K	978059511	Odsekání obkladů stěn z vnitřních obkládaček	m2	84,950	100,00	8 495,00
VV			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2				
VV			" 1. a 2.NP				
VV			"WC-L				
VV			((1,3*2)+1,0-0,6)*1,5*2		9,000		
VV			(1,4+1,3)*1,5*2		8,100		
VV			(1,0+1,05)*1,5*2		6,150		
VV			"WC-P				
VV			((1,4+1,0)*2-0,6)*1,5*2		12,600		
VV			((1,4*4)-0,6-0,8)*1,5*2		12,600		
VV			"2.NP				
VV			"úklidová komora				
VV			(1,4+1,1)*2*1,5		7,500		
VV			((1,6+1,0)*2-0,6)*2,0		9,200		
VV			(1,6+1,4-0,6)*2-1,5		3,300		
VV			"3.NP				
VV			"WC - M				
VV			(0,8+1,4+0,2)*1,5		3,600		
VV			(0,2+1,0)*1,5		1,800		
VV			2,4*2,0		4,800		
VV			"úklidová komora				
VV			((1,0+1,4)*2-0,6)*1,5		6,300		
VV			Součet		84,950		
D	997		Přesun sutě				34 086,05
30	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	16,450	1 300,00	21 385,00
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,450	296,00	4 869,20
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	148,050	12,90	1 909,85
VV			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
VV			16,45*9 "Přepočtené koeficientem množství		148,050		

VV		Součet			148,050		
33	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce	t	16,450	360,00	5 922,00
D		998	Přesun hmot				10 139,85
34	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	4,995	2 030,00	10 139,85
D		PSV	Práce a dodávky PSV				381 895,09
D		711	Izolace proti vodě				7 417,00
35	K	711193121.SMB	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M	m2	1,760	545,00	959,20
VV			Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M				
VV			"2.NP				
VV			"úklidová komora - sprcha				
VV			1,6*1,1		1,760		
VV			Součet		1,760		
36	K	711193131.SMB	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M	m2	10,800	586,00	6 328,80
VV			Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M				
VV			"2.NP				
VV			"úklidová komora - sprcha				
VV			((1,6+1,1)*2-0,)*2,0		10,800		
VV			Součet		10,800		
37	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti voděv objektech v přes 6 do 12 m	%	72,880	1,77	129,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				31 600,00
38	K	721001	Potrubí a armatury	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00
39	K	721211422	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 600,00	2 600,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				33 000,00
40	K	7220001	Potrubí a armatury	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				38 527,62
41	K	725112002	Klozet keramický standardní samostatně stojící	soubor	5,000	2 500,00	12 500,00
43	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	6,000	2 500,00	15 000,00
44	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
45	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková (vč. pro výlevky)	soubor	7,000	700,00	4 900,00
46	K	72584135R	Baterie sprchová	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
47	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	797,600	0,16	127,62
D		771	Podlahy z dlaždic				84 008,39
49	K	77115101R	Adhezni můstek	m2	44,330	165,00	7 314,45
50	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	33,600	151,00	5 073,60
51	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinatá hladká do interiéru 600x95mm	kus	38,000	151,00	5 738,00
52	K	771574266	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	44,330	500,00	22 165,00
53	M	597001	dlaždice keramické protiskluzné , 198x198x9mm	m2	47,000	700,00	32 900,00
54	K	771577151	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za plochu do 5 m2	m2	44,330	89,20	3 954,24
55	K	771577154	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za spárování tmelem dvousložkovým	m2	44,330	70,00	3 103,10
56	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	940,000	4,00	3 760,00
D		781	Obklady keramické				147 316,12
57	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	97,850	62,80	6 144,98
VV			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
VV			" 1. a 2.NP				
VV			"WC-L				
VV			((1,3+1,0)*2-0,6)*1,5*2		12,000		
VV			(1,4+1,3)*1,5*2		8,100		
VV			(1,0+1,05)*1,5*2		6,150		
VV			"WC-P				
VV			((1,4+1,0)*2-0,6)*1,5*2		12,600		
VV			((1,4*4)-0,6-0,8)*1,5*2		12,600		
VV			"1.NP				
VV			"infocentrum				
VV			(1,0*1,5)*2		3,000		

VV		"2.NP					
VV		"úklidová komora					
VV		(1,4+1,1)*2*1,5				7,500	
VV		((1,6+1,0)*2-0,6)*2,0				9,200	
VV		(1,6+1,4-0,6)*2-1,5				3,300	
VV		"3.NP					
VV		"WC - M					
VV		(0,8+1,4+0,2)*1,5				3,600	
VV		(0,2+1,0)*1,5				1,800	
VV		((2,0+1,0)*2-0,6)*1,5				8,100	
VV		2,4*1,5				3,600	
VV		"úklidová komora					
VV		((1,0+1,4)*2-0,6)*1,5				6,300	
VV		Součet				97,850	
58	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	97,850	175,00	17 123,75
59	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	97,850	63,90	6 252,62
60	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	97,850	640,00	62 624,00
61	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 - upřesní se dle výběru investora	m2	103,000	350,00	36 050,00
62	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochy do 10 m2 jednotlivě	m2	97,850	91,00	8 904,35
63	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	97,850	70,00	6 849,50
64	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objekt. v přes 6 do 12 m	%	1 819,959	1,85	3 366,92

D 783 Nátěry 7 033,25

65	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	17,500	65,50	1 146,25
66	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	17,500	77,40	1 354,50
VV		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
VV		"zárubeň					
VV		(4,6*0,25)*10+(4,8*0,25)*5				17,500	
VV		Součet				17,500	
67	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	17,500	129,00	2 257,50
68	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,500	130,00	2 275,00

D 784 Malby 32 992,71

69	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	106,200	60,00	6 372,00
VV		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
VV		"3.NP					
VV		"WC - M					
VV		(1,4+2,1)*2*3,0				21,000	
VV		(1,4+1,0)*2*3,0*2				28,800	
VV		(2,0+1,0)*2*3,0				18,000	
VV		(1,4+2,4)*2*3,0*2				45,600	
VV		"úklidová komora					
VV		(1,4+1,0)*2*3,0				14,400	
VV		"odpočet obkladů					
VV		-(0,8+1,4+0,2)*1,5				-3,600	
VV		-((2,0+1,0)*2-0,6)*1,5				-8,100	
VV		-2,4*1,5				-3,600	
VV		"úklidová komora					
VV		-((1,0+1,4)*2-0,6)*1,5				-6,300	
VV		Součet				106,200	
70	K	784151001	Jednonásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	45,00	1 350,00
71	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	295,910	19,00	5 622,29

VV		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
VV		"stropy					
VV		"1. a 2. NP					
VV		"WC - L					
VV		((1,3*1,0)+(1,05+1,4)*2,3)*2				13,870	
VV		"WC-P					
VV		(1,4*(1,0+1,4))*2				6,720	
VV		"1.NP					
VV		"infocentrum					
VV		1,5*1,0				1,500	
VV		"2.NP					
VV		"úklidová komora					
VV		1,4*(1,1+1,4)+1,6*(1,1+1,4)				7,500	
VV		"3.NP					
VV		"WC-M					
VV		(2,1*1,4)+(1,0*1,4)*1,2				4,620	
VV		(2,0*1,0)+(1,4*2,4)*2				8,720	
VV		"úklidová komora					

VV	1,0*1,4	1,400
VV	"stěny	
VV	"(po vyspravených omítkách)	
VV	134,58	134,580
VV	"přípočet odečtených ploch dveří	
VV	10,8	10,800
VV	"3.-NP	
VV	"3.NP	
VV	"WC - M	
VV	(1,4+2,1)*2*3,0	21,000
VV	(1,4+1,0)*2*3,0*2	28,800
VV	(2,0+1,0)*2*3,0	18,000
VV	(1,4+2,4)*2*3,0*2	45,600
VV	"úklidová komota	
VV	(1,4+1,0)*2*3,0	14,400
VV	"odpočet obkladů	
VV	-(0,8+1,4+0,2)*1,5	-3,600
VV	-((2,0+1,0)*2-0,6)*1,5	-8,100
VV	-2,4*1,5	-3,600
VV	"úklidová komora	
VV	-((1,0+1,4)*2-0,6)*1,5	-6,300
VV	Součet	295,910

72	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	295,910	66,40	19 648,42
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

D M Práce a dodávky M 18 000,00

D 21-M Elektromontáže 18 000,00

73	K	21001	Drobné elektromontážní práce	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
----	---	-------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

D VRN VRN 29 999,19

D 900 Vedlejší náklady 29 999,19

74	K	900001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	19 999,19	19 999,19
----	---	--------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

75	K	900002	Provozní vlivy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	--------	----------------	-----	-------	-----------	-----------