

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Rošíření svážnice Cihelny nad golfem**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Karel Benda - zemní a výkopové práce

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.4.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**320 537,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	320 537,00	21,00%	67 312,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**387 849,77**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rošíření svážnice Cihelny nad golfem

Místo:

Datum: 11.4.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**320 537,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

320 537,00

---

1 - Zemní práce

320 537,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rošíření svážnice Cihelny nad golfem

Místo:

Datum: 11.4.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

320 537,00

D HSV Práce a dodávky HSV 320 537,00

D 1 Zemní práce 320 537,00

1	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	67,000	811,00	54 337,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm				
	VV		67		67,000		
	VV		Součet		67,000		
2	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 650,000	76,00	125 400,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3				
	VV		1100*3*0,5		1 650,000		
	VV		Součet		1 650,000		
3	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	3 300,000	19,00	62 700,00
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním				
	VV		1100*3		3 300,000		
	VV		Součet		3 300,000		
4	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 100,000	71,00	78 100,00
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		1100*1		1 100,000		
	VV		Součet		1 100,000		