

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-308  
Zakázka: **Most VB,8.patro-nájemce Lorencová-úprava el.instal,zřízení OM**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel: MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16. 4. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 44222734  
DIČ: CZ44222734

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>98 956,99</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	<b>98 956,99</b>	<b>20 780,97</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>119 737,96</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-308

Zakázka: Most VB,8.patro-nájemce Lorencová-úprava el.instal,zřízení OM

Místo: Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>98 956,99</b>	<b>119 737,96</b>
91622001-308	Most VB,8.patro-najemce Lorencová-úprava el.instal.zřízení OM	98 956,99	98 956,99

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Most VB,8.patro-najemce Lorencová-úprava el.instal,zřízení OM**

KSO:

Místo:

16. 4. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel: MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**98 956,99**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	98 956,99	0,00
snížená	0,00	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**98 956,99**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Most VB,8.patro-najemce Lorencová-úprava el.instal,zřízení OM**

Místo:

16. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN3 - Zařízení staveniště		0,00
VRN4 - Inženýrská činnost		0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

**Most VB,8.patro-najemce Lorencová-úprava el.instal,zřízení OM**

Místo:

16. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
1	K	971052431	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	5,000	0,00
D	997		Přesun sutě			0,00
2	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m	t	0,465	0,00
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,465	0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,650	0,00
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,465	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
6	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	108,000	0,00
7	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm	m	35,000	0,00
8	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	45,000	0,00
9	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	18,000	0,00
10	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	10,000	0,00
11	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	10,000	0,00
12	M	34571215	kanál elektroinstalační hranatý PVC 80x40mm	m	10,500	0,00
13	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	118,000	0,00
14	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	235,000	0,00
15	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	215,000	0,00
16	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	34,000	0,00
17	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	85,000	0,00
18	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	25,000	0,00
19	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	9,000	0,00
20	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus	9,000	0,00
21	K	741128025	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 8,00 kg	m	7,000	0,00
22	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,000	0,00
23	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	26,000	0,00
24	K	741130021.1	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	16,000	0,00
25	M	A1.2	Drobný el.mat,	kpl	1,000	0,00
26	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	0,00
27	M	ABB.1SLM00650 1A120r	Skříň rozvaděčová jističí	kus	1,000	0,00
28	K	741313073	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	8,000	0,00
29	M	ABB.5513AC023 57B	Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou	kus	8,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
30	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	11,000	0,00
31	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	8,000	0,00
32	M	35822131	jistič 1-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	0,00
33	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	0,00
34	K	74132016r	Montáž přístroje modulového na lištu	kus	3,000	0,00
35	M	A1.81	vypínač páčkový 3 pol 400V/80A	ks	1,000	0,00
36	M	35822806r	hlavní vypínač 32/3	kus	2,000	0,00
37	K	741321002	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00
38	M	35822109r	Chranič 2polPFT 7 25/003	kus	1,000	0,00
39	K	741331033	Montáž elektroměru bez zapojení vodičů	kus	2,000	0,00
40	K	741371104	Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	4,000	0,00
41	M	3483...R	svítidlo zářivkové LED IP66	kus	4,000	0,00
42	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00
43	M	ABB.3559AU634	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So	kus	6,000	0,00
44	M	ABB.3558AA651	Kryt spínače jednoduchý	kus	6,000	0,00
45	M	ABB.3901GA000	Rámeček jednonásobný	kus	6,000	0,00
46	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	4,000	0,00
47	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	5,000	0,00
48	K	741920111	Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D do 10 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	3,000	0,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
49	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-úprava rozvaděče 8.patro,demontáže	hod	16,000	0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
50	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	0,00
D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00
51	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,000	0,00
D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
52	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
53	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,000	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4600946

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a262978b-dff5-4330-970b-7eb081a5e777

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.05.2024 11:27:03



6e139bd0-0a55-44fb-97f1-8012729d45a2