



MUZAX00QFS4B

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2024/01272

## SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„MŠ Ot. Březiny 2769, Žatec - Oprava příjezdové plochy, chodníku, řešení parkovacích míst a vstupu do areálu MŠ“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města

Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148

E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

Mobil:

– vedoucí odboru rozvoje města

Tel:

E-mail:

investice

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

00265781

DIČ:

CZ00265781

dále jen „objednatel“

Šilhánek a syn, a.s.

Název zhotovitele

se sídlem:

Samota 601, 439 81 Kryry

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílB, vložka1677.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Pavel Šilhánek - předseda představenstva

Telefon, fax:

-

Mobil:

E-mail:

- ve věcech technických: [redacted] - stavbyvedoucí

Telefon, fax: -

Mobil: [redacted]

E-mail: [redacted]

- ve věcech stavby: [redacted] - stavbyvedoucí

Telefon, fax: -

Mobil: [redacted]

E-mail: [redacted]

[redacted] - stavební technik

Telefon, fax: -

Mobil: [redacted]

E-mail: [redacted]

[redacted] - příprava staveb

Telefon, fax: -

Mobil: [redacted]

E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [redacted]

Identifikační číslo: 272 91 278

DIČ: CZ27291278

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku uzavírají tuto smlouvu o dílo.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem: „MŠ Ot. Březiny 2769, Žatec - Oprava příjezdové plochy, chodníku, řešení parkovacích míst a vstupu do areálu MŠ“ a podmínek této Smlouvy o dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
  - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
  - b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce objednatele s názvem: „MŠ Ot. Březiny 2769, Žatec - Oprava příjezdové plochy, chodníku, řešení parkovacích míst a vstupu do areálu MŠ“.

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn:
  - 5.1 proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě), a to nejméně ve výši **5.000.000,00 Kč** coby minimálního limitu pojistné částky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
  - 6.1 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatele upozornit,
  - 6.2 že se řádně seznámil s místem realizace díla, vyjádřeními DOSS a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

### **III. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „MŠ Ot. Březiny 2769, Žatec - Oprava příjezdové plochy, chodníku, řešení parkovacích míst a vstupu do areálu MŠ“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) a to v rozsahu podle:
  - 1.1. Projektové dokumentace doplněné o podrobný výkaz výměr pro ocenění pod názvem: „MŠ Ot. Březiny 2769, Žatec - Oprava příjezdové plochy, chodníku, řešení parkovacích míst a vstupu do areálu MŠ“,
  - 1.2. podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení;
  - 1.3. podmínek pro realizaci stavby vyplývajících ze stavebního povolení, vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, které jsou součástí dokladové složky projektové dokumentace.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
  - 2.1. Před zahájením realizace a v průběhu stavby:
    - 2.1.1. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
    - 2.1.2. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných objednatelem zhotoviteli;

- 2.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 2.1.4. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
- 2.1.5. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem objednatele a dotčenými třetími osobami.
- 2.1.6. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat;
- 2.1.7. označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby, včetně zamezení přístupu nepovolaným osobám;
- 2.1.8. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- 2.1.9. zajištění volného průjezdu a pohybu oprávněných osob, pořízení fotodokumentace celého průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, a celkový pohled na staveniště);
- 2.1.10. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.1.11. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.1.12. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku. Provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.1.13. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.1.14. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem, odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského a technického dozoru investora;
- 2.1.15. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných objektů;
- 2.1.16. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.1.17. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace,
- 2.1.18. aktualizaci vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí.

## 2.2. K převímce stavby:

Zhotovitel předá objednateli k převímácímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.2.1. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

- 2.2.2. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
  - 2.2.3. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě.
    - a) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny s jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
    - b) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby;
  - 2.2.4. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
  - 2.2.5. geodetické podklady pro provedení vkladu do katastru nemovitostí v šesti provedeních a jednou v digitální podobě;
  - 2.2.7. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
  - 2.2.8. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací stavby;
  - 2.2.9. a ostatní doklady vč. pořízené fotodokumentace související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny, ale týkající se předmětného díla.
- 3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
  - 4. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
  - 5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### **IV.**

##### **Vlastnictví k dílu**

- 1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál.
- 3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
- 4. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

## **V. Místo plnění**

Místem realizace díla jsou pozemky blíže specifikované projektovou dokumentací, pozemky se nachází na katastrálním území Žatec (794732).

## **VI. Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „MŠ Ot. Březiny 2769, Žatec - Oprava příjezdové plochy, chodníku, řešení parkovacích míst a vstupu do areálu MŠ“ ve lhůtě do 31 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského zákoníku).
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Změny časového harmonogramu lze činit dodatkem k této smlouvě na základě písemné, řádně odůvodněné a odsouhlasené změny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku a v zápisu z kontrolního dne stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

## VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 1 321 375,69 Kč

DPH z ceny díla 277 488,90 Kč

**Cena celkem za dílo vč. DPH 1 598 864,59 Kč**

Slovy: jeden milion pět set devadesát osm tisíc osm set šedesát čtyři korun českých padesát devět haléřů

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli v rozsahu stanoveném podrobným výkazem výměr. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr se domáhat zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby – příloha č. 1 této smlouvy. Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku ÚRS Praha platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu

prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v položkovém rozpočtu – příloha této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny, včetně jednoduchého popisu změny v realizaci díla.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

### **VIII.**

#### **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou smluvních stran stanovena na **30** dnů od doručení faktury objednateli.
5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně, doručenkou prostřednictvím pošty, zasláním na emailovou adresu epodatelna@mesto-zatec.cz nebo prostřednictvím datové schránky q7ebuu4. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje jeho prodlení.
6. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.

7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
  - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;
  - d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele;
  - e) číslo a datum vystavení faktury;
  - f) označení textem: „**MŠ Ot. Březiny 2769, Žatec - Oprava příjezdové plochy, chodníku, řešení parkovacích míst a vstupu do areálu MŠ**“
  - g) lhůtu splatnosti faktury;
  - h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
  - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
  - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
- Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních.
  - b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla,
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
9. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu objednatele.

## IX. Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.
- K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

## **X. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
3. Zhotovitel je povinen staveniště včetně jeho vybavení zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje každý den udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid, vyčištění staveniště a příjezdných komunikací, a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, popřípadě odstranění vzniklých škod způsobených při realizaci díla, a to nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

## **XI. Provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho částí jinou osobu, odpovídají za vady Zhotovitel a poddodavatel zhotovitele společně a nerozdílně ve smyslu ust. § 2630 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel

prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatel, předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude doložena s dokladovou částí při předání a převzetí dokončeného díla. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
8. Podle § 13 zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
9. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod investora.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a dbát pokynů koordinátora BOZP.
11. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění

provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

13. Na základě výzvy technického dozoru objednatele je zhotovitel povinen doložit platné atesty či certifikáty případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby.

Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do díla.

## **XII.**

### **Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě musí obsahovat:
  - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
  - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
  - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku,
  - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
  - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
  - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
  - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude zástupci objednateli předávat v místě stavby originál denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu, odpovědný projektant, osoba zajišťující výkon koordinátora BOZP a technický dozor stavby.

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor stavby s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

### **XIII.**

#### **Předání díla**

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel (pokud nebude dohodnuto jinak) a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - označení objednatele a zhotovitele díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
  - seznam předané dokumentace,
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - termín vyklizení staveniště,
  - datum ukončení záruky na dílo,
  - seznam dokládaných dokladů a dokladovou část.
3. V rámci předání díla, předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.2. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
6. Dílo se považuje za řádně provedené dokončením a až po protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.

### **XIV.**

#### **Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a

výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce **60 měsíců** a na technologické dodávky související s dílem záruku v délce **24 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst.6 smlouvy.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Oznámení může provést prostřednictvím pošty, případně elektronické pošty na e-mailovou adresu nebo zasláním do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel ihned po doručení shodným způsobem objednateli potvrdí akceptaci oznámení. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro objednatele).

## **XV.**

### **Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla dle čl. XIII. odst. 6 smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním

prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

## **XVI. Sankční ujednání**

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smlouvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovenými platnými právními předpisy.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku (Příloha č. 2 této smlouvy) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. XI odst. 2 této Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 7 tohoto článku, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

## **XVII.**

### **Vyšší moc**

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

## **XVIII.**

### **Důstojné pracovní podmínky**

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
6. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

## **XIX.**

### **Ostatní ujednání**

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
  - zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu.
  - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace
  - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP.
  - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu takto předaného díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy a dále s technickým dozorem investora.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

## **XIX.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žatce dne 29. 04. 2024 usnesením č. 334/2024.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
  - položkový rozpočet – příloha č. 1
  - seznam předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2
  - časový a finanční harmonogram stavby – příloha č. 3
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V Žatci dne:  
za objednatele:

V Kryrech dne:  
za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl  
starosta města

Pavel Šilhánek  
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Fe2023-001  
Stavba: Mateřská škola Otokara Březiny 2769, Žatec

KSO: 822 55 76

Místo: Žatec

Zadavatel:

Město Žatec

Uchazeč:

Šilhánek a syn, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ: 21122

Datum: 03.04.2024

IČ: 00265781

DIČ: CZ00265781

IČ: 27291278

DIČ: CZ27291278

IČ: 15689549

DIČ:

IČ: 63130742

DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.  
Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.  
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologií, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi , které odpovídají požadavkům dokumentace.

|                         |                      |                           |                         |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                           | 980 263,99              |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>980 263,99 | Výše daně<br>205 855,44 |
|                         | 15,00%               | 0,00                      | 0,00                    |
| Cena s DPH v CZK        |                      |                           | 1 186 119,43            |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Fe2023-001

Stavba:

Mateřská škola Otokara Březiny 2769, Žatec

Místo:

Žatec

Datum:

03.04.2024

Zadavatel:

Město Žatec

Projektant:

Uchazeč:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

| Kód                   | Popis                                                                              | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                                                                    | 980 263,99         | 1 186 119,43     |     |
| 01                    | SO 01 - Oprava příjezdové plochy, chodníku, parkovacích míst a vstupu do areálu MŠ | 980 263,99         | 1 186 119,43     | ING |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Materšská škola Otokara Březiny 2769, Žatec  
Objekt:

01 - SO 01 - Oprava příjezdové plochy, chodníku, parkovacích míst a vstupu do areálu MŠ

KSO: 822 55 76  
Místo: Žatec

CC-CZ: 21122  
Datum: 03.04.2024

Zadavatel:  
Město Žatec

IČ: 00265781  
DIČ: CZ00265781

Uchazeč:  
Šilhánek a syn, a.s.

IČ: 27291278  
DIČ: CZ27291278

Projektant:  
[redacted]

IČ: 15689549  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ: 63130742  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologií, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi , které odpovídají požadavkům dokumentace.

|                         |             |            |              |
|-------------------------|-------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 980 263,99   |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 980 263,99  | 21,00%     | 205 855,44   |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              |             |            |              |
| v CZK                   |             |            | 1 186 119,43 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Otokara Březiny 2769, Žatec  
Objekt:

01 - SO 01 - Oprava příjezdové plochy, chodníku, parkovacích míst a vstupu do areálu MŠ

Místo:Žatec

Zadavatel:Město Žatec

Uchazeč:Šilhánek a syn, a.s.

Datum:03.04.2024

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

980 263,99

DHSVPráce a dodávky HSV

972 463,99

D1Zemní práce

138 000,86

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |
|------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|
| 1          | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 62,170  |  |  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142</a>                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | skladba C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 37,5                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | skladba E                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 24,67                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |
| 2          | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm                                                                  | m2 | 30,480  |  |  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107324">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107324</a>                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | výkop pro kanalizaci                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 16*0,6+18,7*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | pro nové obruby                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 32,2*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |
| 3          | K | 113107330 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm                                                                                     | m2 | 36,970  |  |  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107330">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107330</a>                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | skladba C - část                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 8,7                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | skladba E                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 24,67                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | pro nové obruby u C                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 18*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |
| 4          | K | 113107341 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichných, o tl. vrstvy do 50 mm                                                                                             | m2 | 30,480  |  |  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107341</a>                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | výkop pro kanalizaci                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 16*0,6+18,7*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | pro nové obruby                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 32,2*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |
| 5          | K | 113154123 | Frézování živichného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm - výškové rozmezí 0-70 mm                                                                                           | m2 | 389,630 |  |  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154123</a>                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | skladba A                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 389,63                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |
| 6          | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                           | m  | 60,900  |  |  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111</a>                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 60,9                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |  |  |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |
| 7          | K | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových                                                                                                                                                    | m  | 30,000  |  |  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111</a>                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |  |  |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |
| 8          | K | 122252203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3                                                                                                                                                                                   | m3 | 39,689  |  |  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252203</a>                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | pro skladbu B                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 60,3*0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | pro skladbu B po E                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 24,67*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | pro skladbu D                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 20,61*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |
| 9          | K | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                               | m3 | 0,916   |  |  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100</a>                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | pro šachtu - odečet vrstvy komunikace 400 mm (1100)                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 1*1*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | pro vpust - po odečtení komunikace                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 0,6*0,6*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |
| 10         | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                        | m3 | 14,319  |  |  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101</a>                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | pro obrubníky v trávě                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 22*0,2*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | pro kanalizaci                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 16*0,6*0,8+18,7*0,6*0,3+3,1*0,6*1,05                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |  |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |
| 11         | K | 162551108 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m                                                              | m3 | 7,782   |  |  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162551108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162551108</a>                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | "mezisklad                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | "lože, obsyp, zásyp                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |                |
| VV         |   |           | 2,268+2,757+2,757                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |  |  |                |
|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  |  |                |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 7,782    |              |                   |                 |
| 12         | K   | 162751117  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m             | m3  | 54,924   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "zemina skládka - celkem 10km                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | zem tř.3                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 39,689+0,916+14,319                                                                                                                                                                                                                        |     | 54,924   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 54,924   |              |                   |                 |
| 13         | K   | 167151101  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                    | m3  | 7,782    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101</a>                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "mezisklad                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | lože, obsyp, zásyp                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 2,268+2,757+2,757                                                                                                                                                                                                                          |     | 7,782    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 7,782    |              |                   |                 |
| 14         | K   | 171152501  | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných                                                                                                                | m2  | 22,680   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152501</a>                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 16*0,6+18,7*0,6+3,1*0,6                                                                                                                                                                                                                    |     | 22,680   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 22,680   |              |                   |                 |
| 15         | K   | 171201221. | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                             | t   | 98,863   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 54,924*1,80                                                                                                                                                                                                                                |     | 98,863   |              |                   |                 |
| 16         | K   | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                | m3  | 54,924   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 54,924                                                                                                                                                                                                                                     |     | 54,924   |              |                   |                 |
| 17         | K   | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                            | m3  | 2,757    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a>                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | štěrkopísek 100%                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 16*0,6*0,2+3,1*0,6*0,45                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,757    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,757    |              |                   |                 |
| 18         | M   | 58337331   | štěrkopísek frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                    | t   | 4,963    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV         |     |            | 2,757*1,80                                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,963    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4,963    |              |                   |                 |
| 19         | K   | 175151101  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3  | 2,757    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101</a>                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 16*0,6*0,2+3,1*0,6*0,5                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,850    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | -3,1*0,03                                                                                                                                                                                                                                  |     | -0,093   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,757    |              |                   |                 |
| 20         | M   | 58331351   | kamenivo těžené drobné frakce 0/4                                                                                                                                                                                                          | t   | 4,963    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV         |     |            | 2,757*1,80                                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,963    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4,963    |              |                   |                 |
| 21         | K   | 181152302  | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                     | m2  | 103,570  |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302</a>                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | dlažba D                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 19,6-5,4                                                                                                                                                                                                                                   |     | 14,200   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | dlažba na kraji chodníku D                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 5,4                                                                                                                                                                                                                                        |     | 5,400    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | skladba B                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 83,97                                                                                                                                                                                                                                      |     | 83,970   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 103,570  |              |                   |                 |
| 22         | K   | 181351003  | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                              | m2  | 99,970   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003</a>                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 56,5+43,47                                                                                                                                                                                                                                 |     | 99,970   |              |                   |                 |
| 23         | M   | 10364101   | zemina pro terénní úpravy - ornice vč.dopravy                                                                                                                                                                                              | t   | 23,993   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV         |     |            | 99,97*0,15*1,6                                                                                                                                                                                                                             |     | 23,993   |              |                   |                 |
| 24         | K   | 181411131  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                               | m2  | 99,970   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131</a>                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 56,5+43,47                                                                                                                                                                                                                                 |     | 99,970   |              |                   |                 |
| 25         | M   | 00572420   | osivo směs travní parková okrasná                                                                                                                                                                                                          | kg  | 4,999    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV         |     |            | 99,97*0,05                                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,999    |              |                   |                 |
| D          |     |            | 13                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | Zemní práce - hloubené vykopávky                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 26         | K   | 139001101  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                       | m3  | 3,295    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101</a>                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | "křížení kabelů a potrubí - 6%                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 54,924/100*6                                                                                                                                                                                                                               |     | 3,295    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3,295    |              |                   |                 |
| D          |     |            | 3                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|            |     |            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 27         | K   | 339921131  | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm                                                                                                                                                              | m   | 1,100    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/339921131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/339921131</a>                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 1,1                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,100    |              |                   |                 |
| 28         | M   | 59228407.  | palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 180x120x400mm                                                                                                                                                                                    | kus | 6,060    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 6                                                                                                                                                                                                                                          |     | 6,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                   |     | 6,060    |              |                   |                 |
| 29         | K   | 339921132  | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm                                                                                                                                                    | m   | 4,150    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/339921132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/339921132</a>                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 1,45+2,7                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4,150    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4,150    |              |                   |                 |
| 30         | M   | 59228408.  | palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 180x120x600mm                                                                                                                                                                                    | kus | 8,080    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 8                                                                                                                                                                                                                                          |     | 8,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                   |     | 8,080    |              |                   |                 |
| 31         | M   | 59228409.  | palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 180x120x800mm                                                                                                                                                                                    | kus | 15,150   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 15                                                                                                                                                                                                                                         |     | 15,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 15*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                  |     | 15,150   |              |                   |                 |
| 32         | K   | 348101120  | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2                                                                                                                                       | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101120</a>                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 33         | M   | 55342RP1   | branka vchodová kovová 2křídlová 2400x1700mm vč.klíky, zámku, kování - osadit na nové panty 4ks - vč.povrchové úpravy - dle branky stávající                                                                                               | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ                      | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 4Vodorovné konstrukce |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 14 175,60         |                 |
| 34                      | K   | 451317777  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého                                                                                                                                              | m2 | 22,500   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC              |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317777">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317777</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 6,5*0,25+33,8*0,25+21,6*0,25+28,1*0,25                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 22,500       |                   |                 |
| VV                      |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 22,500       |                   |                 |
| 35                      | K   | 451572111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                                                                                                        | m3 | 2,268    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC              |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 16*0,6*0,1+18,7*0,6*0,1+3,1*0,6*0,1                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 2,268        |                   |                 |
| VV                      |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 2,268        |                   |                 |
| 36                      | K   | 452311161  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30                                                                                                  | m3 | 0,150    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC              |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311161</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | deska pod šachtu                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 1*1*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 0,150        |                   |                 |
| D 5Komunikace pozemní   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 37                      | K   | 564750101  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                | m2 | 19,600   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC              |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750101</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | dlažba D                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 19,6-5,4                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 14,200       |                   |                 |
| VV                      |     |            | dlažba na kraji chodníku D                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 5,4                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 5,400        |                   |                 |
| VV                      |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 19,600       |                   |                 |
| 38                      | K   | 564760101  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                | m2 | 104,790  |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC              |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760101</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | skladba B                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 83,97                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 83,970       |                   |                 |
| VV                      |     |            | v skladbě A pro kanalizaci                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 16*0,6+18,7*0,6                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 20,820       |                   |                 |
| VV                      |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 104,790      |                   |                 |
| 39                      | K   | 565135101  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                 | m2 | 83,970   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC              |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | skladba B                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 83,97                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 83,970       |                   |                 |
| VV                      |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 83,970       |                   |                 |
| 40                      | K   | 567122114  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                         | m2 | 104,790  |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC              |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | skladba B                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 83,97                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 83,970       |                   |                 |
| VV                      |     |            | v skladbě A pro kanalizaci                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 16*0,6+18,7*0,6                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 20,820       |                   |                 |
| VV                      |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 104,790      |                   |                 |
| 41                      | K   | 573211109  | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2                                                                                                                                                                                     | m2 | 462,030  |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC              |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211109</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | skladba B                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 83,97                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 83,970       |                   |                 |
| VV                      |     |            | skladba A                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 378,06                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 378,060      |                   |                 |
| VV                      |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 462,030      |                   |                 |
| 42                      | K   | 577123111  | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm - tl.20-40mm                                                                                                             | m2 | 378,060  |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC              |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577123111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577123111</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | skladba A                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 378,06                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 378,060      |                   |                 |
| VV                      |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 378,060      |                   |                 |
| 43                      | K   | 577143111  | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                          | m2 | 482,850  |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC              |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577143111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577143111</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | skladba B                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 83,97                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 83,970       |                   |                 |
| VV                      |     |            | skladba A                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 378,06                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 378,060      |                   |                 |
| VV                      |     |            | v skladbě A pro kanalizaci                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 16*0,6+18,7*0,6                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 20,820       |                   |                 |
| VV                      |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 482,850      |                   |                 |
| 44                      | K   | 596211110  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na hranici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 37,670   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC              |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | dlažba C                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | (28,81+3,11)-8,45                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 23,470       |                   |                 |
| VV                      |     |            | dlažba D                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 19,6-5,4                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 14,200       |                   |                 |
| VV                      |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 37,670       |                   |                 |
| 45                      | M   | BET.KA6M07 | Zámková bet. dlažba 200/200/60 mm, COLORMIX SAHARA                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 38,800   |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 37,67*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 38,800       |                   |                 |
| 46                      | K   | 596841220  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2                | m2 | 22,500   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC              |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596841220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596841220</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | dlažba na kraji chodníku D a C                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 5,4+8,45                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 13,850       |                   |                 |
| VV                      |     |            | dlažba podél plotu, ve vratech, u rampy a budovy                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | (9,2+4,2+6,5+14,7)*0,25                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 8,650        |                   |                 |
| VV                      |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 22,500       |                   |                 |
| 47                      | M   | 59246018.  | dlažba velkoformátová betonová 250/500 mm tl 80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                | ks | 185,400  |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 22,5/0,25*2*1,03                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 185,400      |                   |                 |
| D 8Trubní vedení        |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 48                      | K   | 871315221  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160                                                                                                                                     | m  | 18,700   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC              |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                      |     |            | 10,9+7,8                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 18,700       |                   |                 |
| VV                      |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 18,700       |                   |                 |

| PČ                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství                 | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 49                           | K   | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200                                                | m   | 19,100                   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221</a><br>19,1                                                    |     | 19,100                   |              |                   |                 |
| 50                           | K   | 877310310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150                               | kus | 3,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310</a><br>3                                                       |     | 3,000                    |              |                   |                 |
| 51                           | M   | 28611363  | koleno kanalizační PVC KG 160x87°                                                                                                                                                    | kus | 3,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV                           |     |           | 3                                                                                                                                                                                    |     | 3,000                    |              |                   |                 |
| 52                           | K   | 894812317 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T                                     | kus | 1,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812317">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812317</a><br>1                                                       |     | 1,000                    |              |                   |                 |
| 53                           | K   | 894812331 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm                                                              | kus | 1,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812331</a><br>1                                                       |     | 1,000                    |              |                   |                 |
| 54                           | K   | 894812339 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury                                                        | kus | 1,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812339">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812339</a><br>1                                                       |     | 1,000                    |              |                   |                 |
| 55                           | K   | 894812376 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem                                            | kus | 1,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812376">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812376</a><br>1                                                       |     | 1,000                    |              |                   |                 |
| 56                           | K   | 895941351 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž                                                                                             | kus | 1,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351</a><br>1                                                       |     | 1,000                    |              |                   |                 |
| 57                           | M   | 59224460  | vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop                                                                                                                          | kus | 1,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV                           |     |           | 1                                                                                                                                                                                    |     | 1,000                    |              |                   |                 |
| 58                           | K   | 895941361 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm                                                                                                                | kus | 1,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941361">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941361</a><br>1                                                       |     | 1,000                    |              |                   |                 |
| 59                           | M   | 59223820  | vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny                                                                                             | kus | 1,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV                           |     |           | 1                                                                                                                                                                                    |     | 1,000                    |              |                   |                 |
| 60                           | K   | 895941341 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem                                                                                                                        | kus | 1,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941341</a><br>1                                                       |     | 1,000                    |              |                   |                 |
| 61                           | M   | 59223824  | vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)                                                                                                                     | kus | 1,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV                           |     |           | 1                                                                                                                                                                                    |     | 1,000                    |              |                   |                 |
| 62                           | K   | 895941RP2 | Zaslepení vpusti uliční                                                                                                                                                              | kus | 1,000                    |              |                   |                 |
| VV                           |     |           | 1                                                                                                                                                                                    |     | 1,000                    |              |                   |                 |
| 63                           | K   | 899132121 | Výměna poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm                                                                                          | kus | 1,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV<br>VV       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899132121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899132121</a><br>osazení stávajícího poklopu - jen výšková úprava<br>1   |     | 1,000                    |              |                   |                 |
| 64                           | K   | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                                                                   | kus | 1,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112</a><br>1                                                       |     | 1,000                    |              |                   |                 |
| 65                           | M   | 59224481  | mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun                                                                                                                      | kus | 1,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV                           |     |           | 1                                                                                                                                                                                    |     | 1,000                    |              |                   |                 |
| 66                           | M   | 55241001  | koš kalový pod kruhovou mříž - těžký                                                                                                                                                 | kus | 1,000                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV                           |     |           | 1                                                                                                                                                                                    |     | 1,000                    |              |                   |                 |
| 67                           | K   | 899620151 | Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30                                                                                  | m3  | 0,470                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899620151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899620151</a><br>šachta a vpust<br>2,4*0,75*0,15+0,2<br>Součet           |     | 0,470<br>0,470           |              |                   |                 |
| 68                           | K   | 899623171 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30                                                                                          | m3  | 4,270                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623171</a><br>16*0,6*0,3+18,7*0,6*0,2<br>-16*0,03-18,7*0,02<br>Součet |     | 5,124<br>-0,854<br>4,270 |              |                   |                 |
| D 9                          |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                  |     |                          |              |                   |                 |
| 69                           | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého       | m   | 61,000                   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213</a><br>61                                                      |     | 61,000                   |              |                   |                 |
| 70                           | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                            | m   | 62,220                   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| VV<br>VV                     |     |           | 61<br>61*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |     | 61,000<br>62,220         |              |                   |                 |
| 71                           | K   | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm                                                               | m   | 69,400                   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731121</a><br>69,4                                                    |     | 69,400                   |              |                   |                 |
| 72                           | K   | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                                                                                                    | m   | 69,400                   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV<br>VV       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111</a><br>16*2+(10,9+7,8)*2<br>Součet                             |     | 69,400<br>69,400         |              |                   |                 |
| 73                           | K   | 962033111 | Bourání zdiva nadzákladového z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu do 1 m3                                                                            | m3  | 0,450                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962033111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962033111</a><br>0,45                                                    |     | 0,450                    |              |                   |                 |
| 74                           | K   | 966072811 | Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m                                                                                                          | m   | 2,500                    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072811</a><br>2,5                                                     |     | 2,500                    |              |                   |                 |
| D 997                        |     |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                          |     |                          |              |                   |                 |
| 75                           | K   | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                       | t   | 354,411                  |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509</a><br>skládka 10km<br>obrubník<br>13,685*9                    |     | 123,165                  |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |             | dlažba                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 15,853*9                                                                                                                                   |     | 142,677  |              |                   |                 |
|    | VV         |             | beton                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 9,818*9                                                                                                                                    |     | 88,362   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | železo                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 0,023*9                                                                                                                                    |     | 0,207    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                     |     | 354,411  |              |                   |                 |
| 76 | K          | 997013511   | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km                                    | t   | 39,379   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | obrubník                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 12,485+1,2                                                                                                                                 |     | 13,685   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | dlažba                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 15,853                                                                                                                                     |     | 15,853   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | beton                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 8,873+0,945                                                                                                                                |     | 9,818    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | železo                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 0,023                                                                                                                                      |     | 0,023    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                     |     | 39,379   |              |                   |                 |
| 77 | K          | 997221551   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                      | t   | 62,485   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "kamenivo                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 17,678                                                                                                                                     |     | 17,678   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | fréza                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 44,807                                                                                                                                     |     | 44,807   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                     |     | 62,485   |              |                   |                 |
| 78 | K          | 997221559   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km        | t   | 562,365  |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "na skládku 10 km                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | kamenivo                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 17,678*9                                                                                                                                   |     | 159,102  |              |                   |                 |
|    | VV         |             | na recyklaci 10 km                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | fréza                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 44,807*9                                                                                                                                   |     | 403,263  |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                     |     | 562,365  |              |                   |                 |
| 79 | K          | 997221561   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                      | t   | 2,987    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | kusový asfalt                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2,987                                                                                                                                      |     | 2,987    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                     |     | 2,987    |              |                   |                 |
| 80 | K          | 997221569   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km        | t   | 26,883   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | na recyklaci 10 km                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | živice                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2,987*9                                                                                                                                    |     | 26,883   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                     |     | 26,883   |              |                   |                 |
| 81 | K          | 997221815.  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101            | t   | 39,356   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 9,818+15,853+13,685                                                                                                                        |     | 39,356   |              |                   |                 |
| 82 | K          | 997221845.  | Poplatek za materiál asfaltový k recyklaci                                                                                                 | t   | 47,794   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 44,807+2,987                                                                                                                               |     | 47,794   |              |                   |                 |
| 83 | K          | 997221855.  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504            | t   | 17,678   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 17,678                                                                                                                                     |     | 17,678   |              |                   |                 |
| 84 | K          | 997013841RP | Dobropis za uložení kovového odpadu do sběrný                                                                                              | Kg  | -23,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |             | plot díl - uchazeč vyplní cenu kladnou                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | -23                                                                                                                                        |     | -23,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                     |     | -23,000  |              |                   |                 |
| D  | 998        |             | Přesun hmot                                                                                                                                |     |          |              | 4 113,41          |                 |
| 85 | K          | 998225111   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  | t   | 58,763   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| D  | PSV        |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| D  | 767        |             | Konstrukce zámečnické                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 86 | K          | 767691833   | Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy přes 4 m2                                                              | kus | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767691833">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767691833</a>                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | oprava vrat 2kř.                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 4                                                                                                                                          |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 87 | K          | 998767201   | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %   | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201</a>                  |     |          |              |                   |                 |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 32/2023  
Stavba: Žatec, mateřská škola O.Březiny, vsakování srážkových vod

KSO: CC-CZ:  
Místo: Žatec Datum: 03.04.2024

Zadavatel: IČ:  
Město Žatec, nám.Svobody 1, 438 01 Žatec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 272 91 278  
Šilhánek a syn, a.s. DIČ: CZ27291278

Projektant: IČ:  
[redacted] DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 247 063,77 |
|--------------|------------|

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00%     | 247 063,77  | 51 883,39 |
| snížená      | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 298 947,16 |
|------------|---|-----|------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                           |              |            |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|--|
| Kód:        | 32/2023                                                   |              |            |  |
| Stavba:     | Žatec, mateřská škola O.Březiny, vsakování srážkových vod |              |            |  |
| Místo:      | Žatec                                                     | Datum:       | 03.04.2024 |  |
| Zadavatel:  | Město Žatec, nám.Svobody 1, 438 01 Žatec                  | Projektant:  | [REDACTED] |  |
| Zhotovitel: | Šilhánek a syn, a.s.                                      | Zpracovatel: | Podbořany  |  |

| Kód                   | Popis                      | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                            | 247 063,77         | 298 947,16       |     |
| 1                     | Vsakovací objekt 1,2,3     | 141 641,69         | 171 386,44       | STA |
| 2                     | Dešťová kanalizace         | 47 422,08          | 57 380,72        | ING |
| VON                   | Vedlejší a ostatní náklady | 58 000,00          | 70 180,00        | VON |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Žatec, mateřská škola O.Březiny, vsakování srážkových vod  
Objekt:  
**1 - Vsakovací objekt 1**

KSO:  
Místo: Žatec

CC-CZ:  
Datum: 03.04.2024

Zadavatel:  
Město Žatec, nám.Svobody 1, 438 01 Žatec

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Šilhánek a syn, a.s.

IČ: 272 91 278  
DIČ: CZ27291278

Projektant:  
[Redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 141 641,69 |
|--------------|------------|

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 141 641,69  | 21,00%     | 29 744,75 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v CZK | 171 386,44 |
|------------|-------|------------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žatec, mateřská škola O.Březiny, vsakování srážkových vod  
Objekt: 1 - Vsakovací objekt 1

Místo: Žatec  
Zadavatel: Město Žatec, nám.Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s.

Datum: 03.04.2024  
Projektant:   
Zpracovatel: Podbořany

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                          | 141 641,69 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 141 641,69 |
| 1 - Zemní práce                                | 99 307,85  |
| 2 - Zakládání                                  | 3 519,04   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 30 240,00  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 4 680,00   |
| 998 - Přesun hmot                              | 3 894,80   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec, mateřská škola O.Březiny, vsakování srážkových vod

Objekt: 1 - Vsakovací objekt 1

Místo: Žatec

Datum: 03.04.2024

Zadavatel: Město Žatec, nám.Svobody 1, 438 01 Žatec

Projektant: Podbořany

Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

141 641,69

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

99 307,85

|   |            |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |        |  |                |
|---|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|----------------|
| 1 | K          | 121151117 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 400 do 500 mm strojně                                                                                                                                                          | m2 | 60,590 |  | CS ÚRS 2023 02 |
|   | PP         |           | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm                                                                                                                                   |    |        |  |                |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151117</a>                                                                                                     |    |        |  |                |
|   | VV         |           | tl.500 mm - vrstva bude zpětně rozprostřena                                                                                                                                                                                   |    |        |  |                |
|   | VV         |           | vsakovací objekt 1                                                                                                                                                                                                            |    |        |  |                |
|   | VV         |           | 8,3*7,3                                                                                                                                                                                                                       |    | 60,590 |  |                |
|   | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |        |  |                |
|   | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |        |  |                |
| 2 | K          | 131251103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                                                                                                                                    | m3 | 47,840 |  | CS ÚRS 2023 02 |
|   | PP         |           | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                         |    |        |  |                |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103</a>                                                                                                     |    |        |  |                |
|   | VV         |           | vsakovací objekt 1                                                                                                                                                                                                            |    |        |  |                |
|   | VV         |           | (7,3*6,3+4,0*3,0)/2*(2,15-0,5)                                                                                                                                                                                                |    | 47,842 |  |                |
|   | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |        |  |                |
|   | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |        |  |                |
| 3 | K          | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                           | m3 | 30,300 |  | CS ÚRS 2023 02 |
|   | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m       |    |        |  |                |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102</a>                                                                                                     |    |        |  |                |
|   | VV         |           | ornice z mezideponie                                                                                                                                                                                                          |    |        |  |                |
|   | VV         |           | ornice z mezideponie pro zpětné rozprostření                                                                                                                                                                                  |    |        |  |                |
|   | VV         |           | 60,59*0,5                                                                                                                                                                                                                     |    |        |  |                |
| 4 | K          | 162551108 | Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                      | m3 | 45,200 |  | CS ÚRS 2023 02 |
|   | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m |    |        |  |                |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162551108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162551108</a>                                                                                                     |    |        |  |                |
| 5 | K          | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                      | m3 | 30,300 |  | CS ÚRS 2023 02 |
|   | PP         |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                       |    |        |  |                |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101</a>                                                                                                     |    |        |  |                |
|   | VV         |           | ornice z mezideponie pro zpětné rozprostření                                                                                                                                                                                  |    |        |  |                |
|   | VV         |           | 60,59*0,5                                                                                                                                                                                                                     |    |        |  |                |
| 6 | K          | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                    | t  | 72,320 |  | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04       |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 45,2*1,6 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 7   | K          | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                     | m3 | 45,200   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP         |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>                        |    |          |              |                   |                 |
| 8   | K          | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                  | m3 | 37,520   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP         |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a>                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | zásyp kamenivem fr.32-63 mm kolem vsakovacího objektu 1,2,3                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | celkem vvytěženo:                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | jámy                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | vsakovací objekt 1                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (7,3*6,3+4,0*3,0)/2*(2,15-0,5)                                                                                                                   |    |          | 47,842       |                   |                 |
|     | VV         |           | -0,84                                                                                                                                            |    |          | -0,840       |                   |                 |
|     | VV         |           | ztracené bednění + betonová dlažba tl.80 mm                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | vsakovací objekt 1                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | -3,0*2,0*(1,50+0,08)                                                                                                                             |    |          | -9,480       |                   |                 |
| 9   | M          | 58343959  | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63                                                                                                               | t  | 69,410   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP         |           | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 37,52*1,85 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 10  | K          | 181351107 | Rozprostření ornice tl.vrstvy přes 400 do 500 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                     | m2 | 60,590   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP         |           | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351107</a>                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | tl.500 mm - původní sejmутá vrstva                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | vsakovací objekt 1                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 8,3*7,3                                                                                                                                          |    |          | 60,590       |                   |                 |
| 11  | K          | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                     | m2 | 60,590   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP         |           | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                     |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131</a>                        |    |          |              |                   |                 |
| 12  | M          | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                                        | kg | 1,510    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP         |           | osivo směs travní parková                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 60,59*0,025 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |    |          | 1,510        |                   |                 |
| 13  | K          | 181911101 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně                                                                    | m2 | 60,590   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP         |           | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181911101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181911101</a>                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | vsakovací objekt 1                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 8,3*7,3                                                                                                                                          |    |          | 60,590       |                   |                 |
| 14  | K          | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                           | m3 | 1,810    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP         |           | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312</a>                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3 x zalití v množství 10 l/m2                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3*60,59                                                                                                                                          |    |          | 181,770      |                   |                 |
|     | VV         |           | 181,77*0,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |    |          | 1,810        |                   |                 |
| D 2 |            |           | Zakládání                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 15  | K          | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                                             | m3 | 0,420    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|     | PP         |           | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm     |    |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111</a>                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | podsypan pod ztraceným bedněním z kameniva fr.32/63 mm tl.70 mm                                                                                  |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | vsakovací objekt 1                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,0*2,0*0,07                                                                                                                                                                            |     |          | 0,420        |                   |                 |
| 16 | K          | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2                                                                                                     | m2  | 45,999   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP         |           | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vsakovací objekt 1                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 7,30*6,30                                                                                                                                                                               |     |          | 45,990       |                   |                 |
| 17 | M          | 69311088  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2                                                                                                                | m2  | 54,470   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP         |           | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 45,99*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |     |          | 54,470       |                   |                 |
|    | D          | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 18 | K          | 31700000R | Montáž tvárnic ztraceného bednění na sucho                                                                                                                                              | kus | 144,000  |              |                   |                 |
|    | PP         |           | Montáž tvárnic ztraceného bednění na sucho                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 19 | M          | 59515408  | tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 500mm                                                                                                                                 | kus | 144,000  |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP         |           | tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 500mm                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 500x500x250 mm                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vsakovací objekt 1 - 6 x řada                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*6*6                                                                                                                                                                                   |     |          | 144,000      |                   |                 |
|    | D          | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K          | 63631112R | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho o rozměru dlažby 50x50 cm, tl.dlažby 80 mm ( pokládka na tvárnice ztraceného bednění )                                                     | m2  | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP         |           | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho o rozměru dlažby 50x50 cm, tl.dlažby 80 mm ( pokládka na tvárnice ztraceného bednění )                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vsakovací objekt 1                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,0*2,0                                                                                                                                                                                 |     |          | 6,000        |                   |                 |
| 21 | M          | 5924600R  | dlažba plošná betonová přírodní 500x500x80mm                                                                                                                                            | m2  | 6,120    |              |                   |                 |
|    | PP         |           | dlažba plošná betonová přírodní 500x500x80mm                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |     |          | 6,120        |                   |                 |
|    | D          | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K          | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                                                  | t   | 19,474   |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Žatec, mateřská škola O.Březiny, vsakování srážkových vod  
Objekt:  
2 - Dešťová kanalizace

KSO:  
Místo: Žatec

CC-CZ:  
Datum: 03.04.2024

Zadavatel:  
Město Žatec, nám.Svobody 1, 438 01 Žatec

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Šilhánek a syn, a.s.

IČ: 272 91 278  
DIČ: CZ27291278

Projektant:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 47 422,08 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 47 422,08   | 21,00%     | 9 958,64  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 57 380,72 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žatec, mateřská škola O.Březiny, vsakování srážkových vod  
Objekt: 2 - Dešťová kanalizace

Místo: Žatec  
Zadavatel: Město Žatec, nám.Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s.

Datum: 03.04.2024  
Projektant:   
Zpracovatel: Podbořany

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Náklady stavby celkem     | 47 422,08 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 47 422,08 |
| 1 - Zemní práce           | 3 662,08  |
| 8 - Trubní vedení         | 43 760,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec, mateřská škola O.Březiny, vsakování srážkových vod

Objekt: 2 - Dešťová kanalizace

Místo: Žatec

Datum: 03.04.2024

Zadavatel: Město Žatec, nám.Svobody 1, 438 01 Žatec

Projektant: Ing.Robert Klement, Podbořany

Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

47 422,08

D HSV Práce a dodávky HSV

47 422,08

D 1 Zemní práce

3 662,08

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                        |       |       |        |                |
|------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|----------------|
| 1          | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3                                                                                                                                   | m3    | 4,736 |        | CS ÚRS 2023 02 |
| PP         |   |           | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                 |       |       |        |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101</a>                                                                                              |       |       |        |                |
| VV         |   |           | sedimentační šachta Š betonová DN1000 na řadu 1                                                                                                                                                                        |       |       |        |                |
| VV         |   |           | 1,60*1,60*1,85                                                                                                                                                                                                         | 4,736 |       |        |                |
| 2          | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                    | m3    | 9,472 |        | CS ÚRS 2023 02 |
| PP         |   |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m |       |       |        |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102</a>                                                                                              |       |       |        |                |
| VV         |   |           | výkopek pro zásyp na mezideponii a zpět                                                                                                                                                                                |       |       |        |                |
| VV         |   |           | 4,736*2                                                                                                                                                                                                                | 9,472 |       |        |                |
| 3          | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                               | m3    | 9,472 |        | CS ÚRS 2023 02 |
| PP         |   |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                |       |       |        |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101</a>                                                                                              |       |       |        |                |
| VV         |   |           | výkopek pro zásyp na mezideponii                                                                                                                                                                                       |       |       | 13,891 |                |
| VV         |   |           | 9,472                                                                                                                                                                                                                  |       |       | 8,173  |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                 |       |       |        |                |
| 4          | K | 452311151 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop                                                                                                                         | m3    | 0,256 |        | CS ÚRS 2023 02 |
| PP         |   |           | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25                                               |       |       |        |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311151</a>                                                                                              |       |       |        |                |
| VV         |   |           | podkladní betonová deska tl.100 mm                                                                                                                                                                                     |       |       |        |                |
| VV         |   |           | sedimentační šachta Š, sedimentační šachta Š2 ( betonové šachty )                                                                                                                                                      |       |       |        |                |
| VV         |   |           | 1,6*1,6*0,1*1                                                                                                                                                                                                          | 0,256 |       |        |                |
| D 8        |   |           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                          |       |       |        |                |
| 5          | K | 871355241 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200                                                                                                                                                  | m     | 7,100 |        | CS ÚRS 2023 02 |
| VV         |   |           |                                                                                                                                                                                                                        |       |       |        |                |
| 6          | K | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                                                                                                                                          | kus   | 1,000 |        | CS ÚRS 2023 02 |
| PP         |   |           | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                                                                                                                                          |       |       |        |                |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411</a>                                                                                              |       |       |        |                |
| VV         |   |           | sedimentační šachta Š                                                                                                                                                                                                  |       |       |        |                |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         | 1         |                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 7  | M          | 59224167  | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná                                                                                | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP         |           | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 8  | K          | 894414111 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)                                                               | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP         |           | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111</a>                        |     |          |              |                   |                 |
| 9  | M          | 5922433R  | dno betonové šachty kanalizační 100x60x40cm dle PD                                                                                               | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP         |           | dno betonové šachty kanalizační 100x60x40cm dle PD                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | sedimentační šachta Š                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 10 | K          | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových                                                                      | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP         |           | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414211</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | sedimentační šachta Š2                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 11 | M          | 59224315  | deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm                                                                                      | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP         |           | deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 12 | K          | 894812313 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T                                                                     | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP         |           | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812313</a>                        |     |          |              |                   |                 |
| 13 | K          | 894812331 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm                                                            | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP         |           | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812331</a>                        |     |          |              |                   |                 |
| 14 | K          | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury                                                               | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP         |           | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812339">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812339</a>                        |     |          |              |                   |                 |
| 15 | K          | 899101113 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků do 50 kg                                                                    | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP         |           | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků hmotnosti jednotlivě do 50 kg                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899101113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899101113</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | poklop plastový DN600 na sedimentační šachtu Š1                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 16 | M          | 28661733  | poklop plastový třídy A15 pro šachtu DN 600                                                                                                      | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2023 02  |
|    | PP         |           | poklop plastový třídy A15 pro šachtu DN 600                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 17 | M          | RF000140W | POKLOP PP 600/1,5T DO ŠACHTOVÉ ROURY                                                                                                             | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP         |           | POKLOP PP 600/1,5T DO ŠACHTOVÉ ROURY                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Žatec, mateřská škola O.Březiny, vsakování srážkových vod  
Objekt:  
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:  
Místo: Žatec

CC-CZ:  
Datum: 03.04.2024

Zadavatel:  
Město Žatec, nám.Svobody 1, 438 01 Žatec

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Šilhánek a syn, a.s.

IČ: 272 91 278  
DIČ: CZ27291278

Projektant:  
[Redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 58 000,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 58 000,00   | 21,00%     | 12 180,00 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 70 180,00 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žatec, mateřská škola O.Březiny, vsakování srážkových vod  
Objekt:

## VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Žatec  
Zadavatel: Město Žatec, nám.Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s.

Datum: 03.04.2024  
Projektant:   
Zpracovatel: Podbořany

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Náklady stavby celkem                           | 58 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 58 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 20 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 30 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 8 000,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žatec, mateřská škola O.Březiny, vsakování srážkových vod

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Žatec

Datum: 03.04.2024

Zadavatel: Město Žatec, nám.Svobody 1, 438 01 Žatec

Projektant: Ing.Robert Klement,  
Podbořany

Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

58 000,00

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

58 000,00

DVRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

|   |   |           |                  |     |       |  |  |                |
|---|---|-----------|------------------|-----|-------|--|--|----------------|
| 1 | K | 012002000 | Geodetické práce | kpl | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|------------------|-----|-------|--|--|----------------|

PP

Geodetické práce

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/012002000

|   |   |           |                                         |     |       |  |  |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|-----|-------|--|--|----------------|
| 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|-----|-------|--|--|----------------|

PP

Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/013254000

DVRN3

Zařízení staveniště

|   |   |           |                     |     |       |  |  |                |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|--|--|----------------|
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|--|--|----------------|

PP

Zařízení staveniště

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/030001000

DVRN9

Ostatní náklady

|   |   |           |                 |     |       |  |  |                |
|---|---|-----------|-----------------|-----|-------|--|--|----------------|
| 4 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-----------------|-----|-------|--|--|----------------|

PP

Ostatní náklady

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/090001000

VV

vytýčení podzemních IS, dopravní značení pro potřeby stavby

VV

1

1,000

Nabídka číslo: N-2023/0025

Název: MATEŘSKÁ ŠKOLA OTOKARA BŘEZINY 2769, ŽATEC, oprava příjezdové řešení parkovacích míst a vstupu do areálu MŠ

Rekapitulace

| Kap. Popis položky |                                                                  | Základ DPH | Základ 21,00% |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| A.                 | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                                      |            |               |
|                    | 1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ                                |            |               |
|                    | 2. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu |            |               |
|                    | 3. C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení - MONTÁŽ   |            |               |
|                    | 4. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C22M a navázaného materiálu |            |               |
|                    | 5. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ                                   |            |               |
|                    | 6. Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M                        |            |               |
|                    | 7. C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ        |            |               |
|                    | 8. VC 7/32 - Rozvaděče - MONTÁŽ                                  |            |               |
|                    | 9. Výchozí revize elektro - MONTÁŽ                               |            |               |
|                    | 10. MATERIÁL                                                     |            |               |
|                    | 11. Podružný materiál 5,00%                                      |            |               |
|                    | 12. Přesun dodávek 1,00%                                         |            |               |
|                    | CELKEM URN                                                       |            |               |
| B.                 | DODÁVKY ZAŘÍZENÍ                                                 |            |               |
|                    | 13. Dodávka zařízení (specifikace)                               |            |               |
|                    | 14. Doprava dodávek 5,20%                                        |            |               |
|                    | CELKEM DODÁVKY                                                   |            |               |
| C.                 | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                                      |            |               |
|                    | 15. GZS 2,50% z C22M a navázaného materiálu                      |            |               |
|                    | 16. Inženýrská činnost 5,00%                                     |            |               |
|                    | CELKEM VRN                                                       |            |               |
| Σ                  | REKAPITULACE CELKEM                                              | 94 047,93  | 94 047,93     |

|              | Základ DPH | DPH       | Celkem s DPH |
|--------------|------------|-----------|--------------|
| Sazba 21.00% | 94 047,93  | 19 750,07 | 113 798,00   |
| Celkem:      | 94 047,93  | 19 750,07 | 113 798,00   |

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

vypracoval: Šilhánek a syn, a.s. - Ing.  
e-mail:   
dne:

C21M - Elektromontáže

| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky                                                 | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%] |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------|
| 1      |            | montáž pohonu vrat vč. ovládání, kabeláže a zprovoznění       |                 | 16,00 hod      |             | 21,00   |
| 2      | 210010001  | trubka plastová ohebná instalační průměr 13.5mm (PO)          |                 | 15,00 m        |             | 21,00   |
| 3      | 210010451  | krabice pancéřová odbočná z PH typ 8110 bez zapojení vodičů   |                 | 2,00 ks        |             | 21,00   |
| 4      | 210100001  | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 |                 | 14,00 ks       |             | 21,00   |
| 5      | 210810006  | CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (VU)                   |                 | 45,00 m        |             | 21,00   |
| 6      | 210810015  | CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (VU)                   |                 | 12,00 m        |             | 21,00   |
| 7      | 216010052  | trubka instalační KOPOFLEX průměr 50mm                        |                 | 45,00 m        |             | 21,00   |
|        |            |                                                               |                 |                | 15 695,00   |         |

15 695,00

Celkem za ceník:

Cena: 15 695,00 Kč

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Základ DPH</b>    |                  |
| <b>Základ 21.00%</b> | <b>15 695.00</b> |
| <b>Celkem:</b>       | <b>15 695,00</b> |

C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky        | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%] |
|--------|------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|---------|
| 1      | 220280511  | SYKFY 5x2x0.5mm (VU) |                 | 30,00 m        |             | 21,00   |

Celkem za ceník:

Cena: 1 500,00 Kč

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Základ DPH</b>    |                 |
| <b>Základ 21.00%</b> | <b>1 500.00</b> |
| <b>Celkem:</b>       | <b>1 500,00</b> |

C46M - Zemní práce

| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky                                                                          | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%] |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------|
| 1      | 460200163  | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3        |                 | 40,00 m        |             | 21,00   |
| 2      | 460300006  | Hutnění zeminy vrstvy 20cm                                                             |                 | 11,20 m3       |             | 21,00   |
| 3      | 460421001  | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, bez zakrytí, š. lože do 65 cm |                 | 40,00 m        |             | 21,00   |
| 4      | 460490012  | Fólie výstražná z PVC šířky 33cm                                                       |                 | 40,00 m        |             | 21,00   |
| 5      | 460560163  | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny tř. 3                            |                 | 40,00 m        |             | 21,00   |
| 6      | 460600023  | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m                                 |                 | 2,00 m3        |             | 21,00   |
| 7      | 460600031  | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každý další 1 km                         |                 | 2,00 m3        |             | 21,00   |
| 8      | 460620013  | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř. 3                                 |                 | 14,00 m2       |             | 21,00   |
|        |            |                                                                                        |                 |                | 19 420,00   |         |

19 420,00

Celkem za ceník:

Cena: 19 420,00 Kč

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Základ DPH</b>    |                  |
| <b>Základ 21.00%</b> | <b>19 420.00</b> |
| <b>Celkem:</b>       | <b>19 420,00</b> |

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky                            | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%] |
|--------|------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------|
| 1      | 97104-2151 | vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 450mm |                 | 1,00 ks        |             |         |

Celkem za ceník:

Cena: 1 000,00 Kč

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Základ DPH</b>    |  |
| <b>Základ 21.00%</b> |  |
| <b>Celkem:</b>       |  |

VC 7/32 - Rozvaděče

| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky                                    | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%] |
|--------|------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------|
| 1      | E-2000-1   | jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC |                 |                |             |         |

Celkem za ceník:  
Cena: 320,00 Kč

|               | Základ DPH |
|---------------|------------|
| Základ 21,00% | 320,00     |
| Celkem:       | 320,00     |

Výchozí revize elektro

| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky                                      | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%]   |
|--------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|
| 1      | 320410001  | Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. |                 | 1,00 objem     |             | 21,00     |
| 2      | 320410010  | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2     |                 | 1,00 kabel     |             | 21,00     |
| 3      | 320410016  | Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V    |                 | 1,00 okruh     |             | 21,00     |
|        |            |                                                    |                 |                | 16 500,00   | 16 500,00 |

Celkem za ceník:  
Cena: 16 500,00 Kč

|               | Základ DPH |
|---------------|------------|
| Základ 21,00% | 16 500,00  |
| Celkem:       | 16 500,00  |

Materiály

| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky                                | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%]  |
|--------|------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------|
| 1      |            | adaptační rámeček spodní k jističi 1p.       |                 | 1,00           |             | 21,00    |
| 2      |            | adaptační rámeček vrchní k jističi 1p.       |                 | 1,00 ks        |             | 21,00    |
| 3      |            | trubka instalační KOPOFLEX průměr 50mm       |                 | 45,00 m        |             | 21,00    |
| 4      | 00200      | trubka ohebná instal. PVC 2313 průměr 13,5mm |                 | 15,00 m        |             | 21,00    |
| 5      | 00362      | krabice z PH 8110 - odbočná                  |                 | 2,00 ks        |             | 21,00    |
| 6      | 02960      | CYKY 5Ax1.5mm2 (CYKY 5O1.5)                  |                 | 12,00 m        |             | 21,00    |
| 7      | 10052      | SYKFY 3x2x0.5mm2                             |                 | 30,00 m        |             | 21,00    |
| 8      | 16000      | jistič 10B-1                                 |                 | 1,00 ks        |             | 21,00    |
| 9      | 33918      | CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)                  |                 | 45,00 m        |             | 21,00    |
| 10     | 90001      | kopaný písek                                 |                 | 1,46 m3        |             | 21,00    |
| 11     | 90006      | Krycí folie červená š. 0,3m                  |                 | 40,00 ks       |             | 21,00    |
|        |            |                                              |                 |                | 6 612,93    | 6 612,93 |

Celkem za materiály:  
Cena: 6 612,93 Kč

|               | Základ 21,00% |
|---------------|---------------|
| Prořez 10,00% | 0             |

|               | Základ DPH |
|---------------|------------|
| Základ 21,00% | 6 612,93   |
| Celkem:       | 6 612,93   |

Dodávky zařízení (specifikace)

| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky                                                                                              | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%] |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------|
| 1      |            | pohon vrat pro dvojkřídlé vrata, rozměry vrat 2200x2000mm, váha 150kg, technická data viz technická zpráva |                 |                |             |         |

Celkem za dodávky:  
Cena: 33 000,00 Kč

|               | Základ DPH |
|---------------|------------|
| Základ 21,00% |            |
| Celkem:       |            |

## Seznam poddodavatelů

**Dodavatel:** Šilhánek a syn, a.s., Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 (dále jen „dodavatel“).

**Veřejná zakázka:** „MŠ Ot. Březiny 2769, Žatec – Oprava příjezdové plochy, chodníku, řešení parkovacích míst a vstupu do areálu MŠ“

| Identifikační údaje<br>poddodavatele:                                                     | Část plnění předmětu veřejné zakázky       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Froněk, spol. s r.o.</b><br><b>IČ: 47534630</b><br><b>Zátiší 2488, 269 01 Rakovník</b> | Frézování a pokládka asfaltového souvrství |

V Kryrech dne 3.4.2024

.....

Pavel Šilhánek – předseda představenstva



Harmonogram předpokládaného postupu prací

Akce: **MŠ Ot. Březiny 2769, Žatec**

Předpokládané předání staveniště a zahájení stavebních prací: 1.7.2024  
Požadované dokončení stavebních prací: do 31 kalendářních dnů, předpoklad 31.7.2024

| ROK 2024         | MĚSÍC                            | KVĚTEN  |    |    |    |    | ČERVEN  |    |    |    |    | ČERVENEC        |    |    |    |    | SRPEN   |    |    |    |    | ZÁŘÍ    |    |  |  |  |
|------------------|----------------------------------|---------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|---------|----|--|--|--|
|                  | TÝDEN                            | 18      | 19 | 20 | 21 | 22 | 23      | 24 | 25 | 26 | 27 | 28              | 29 | 30 | 31 | 32 | 33      | 34 | 35 | 36 | 37 | 38      | 39 |  |  |  |
|                  | Předání a převzetí staveniště    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |  |  |  |
|                  | Přípravné práce                  |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |  |  |  |
|                  | Bourací a zemní práce            |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |  |  |  |
|                  | Montáž elektro rozvodu           |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |  |  |  |
|                  | Montáž dešťové kanalizace + vsak |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |  |  |  |
|                  | Podkladní štěrkové vrstvy + SC   |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |  |  |  |
|                  | Montáž ohrub                     |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |  |  |  |
|                  | Dláždění + asfaltové plochy      |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |  |  |  |
|                  | Čisté terénní a sadové úpravy    |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |  |  |  |
|                  | Předání a převzetí stavby        |         |    |    |    |    |         |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |         |    |    |    |    |         |    |  |  |  |
| Finanční čepření |                                  | 0,00 Kč |    |    |    |    | 0,00 Kč |    |    |    |    | 1 321 375,69 Kč |    |    |    |    | 0,00 Kč |    |    |    |    | 0,00 Kč |    |  |  |  |

