

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Parkoviště na ul. Dlouhá ( komunikace směrem k bytovým domům č.p. 50, 52 ) v Novém Jičíně

**Objednatel:** Město Nový Jičín Mas. náměstí 1/1 Nový Jičín

**Zhotovitel:** JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Koprivnice 742 21


**Místo:** ul. Dlouhá

Zpracoval:

Datum:

2. 4. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2035	Parkoviště na ul. Dlouhá ( komunikace směrem k bytovým domům č.p. 50, 52 ) v Novém Jičíně	584 338,21	0,00	122 711,02	707 049,23	0,00	584 338,21	0,00	0,00	0,00
1	Vedlejší rozpočtové náklady	36 500,00	0,00	7 665,00	44 165,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Parkoviště	547 838,21	0,00	115 046,02	662 884,23	0,00	547 838,21	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>584338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>122711,02</b>	<b>707049,23</b>	<b>0,00</b>	<b>584338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Parkoviště na ul. Dlouhá ( komunikace směrem k bytovým domům č.p. 50, 52 ) v Novém Jičíně	JKSO	
Název objektu	Vedlejší rozpočtové náklady	EČO	
		Místo	ul. Dlouhá
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 741 11		
Projektant			
Zhotovitel	JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	2035	02.04.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	36 500,00		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	36 500,00				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D</b></td> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>36 500,00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH %</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0</td> <td>36 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>44 165,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td colspan="2"><b>Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>36 500,00</b>		DPH %	Základ daně		snížená 15,0	0,00		základní 21,0	36 500,00		<b>Cena s DPH</b>	<b>44 165,00</b>	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>36 500,00</b>																										
	DPH %	Základ daně																										
	snížená 15,0	0,00																										
	základní 21,0	36 500,00																										
	<b>Cena s DPH</b>	<b>44 165,00</b>																										
<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

# ROZPOČET

Stavba: Parkoviště na ul. Dlouhá ( komunikace směrem k bytovým domům č.p. 50, 52 ) v Novém Jičíně

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 741 11

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: ul. Dlouhá

Zpracoval: 

Datum: 2. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------


**VN Vedlejší náklady 24 900,00 0,000**

1	R1	Kompletační a koordináční činnost	soubor	1,000	3 300,00	3 300,00	0,000
2	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
3	R4	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	0,000
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
6	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,000	1 900,00	1 900,00	0,000

**ON Ostatní náklady 11 600,00 0,000**

8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	0,000
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,000	3 900,00	3 900,00	0,000
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	0,000
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	3 800,00	3 800,00	0,000
12	0099001	Fotodokumentace	Soubor	1,000	600,00	600,00	0,000

**Celkem 36 500,00 0,000**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Parkoviště na ul. Dlouhá ( komunikace směrem k bytovým domům č.p. 50, 52 ) v Novém Jičíně	JKSO	
Název objektu	Parkoviště	EČO	
		Místo	ul. Dlouhá
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 741 01		
Projektant			
Zhotovitel	JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	2035	02.04.2024	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	17 910,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	529 927,45	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		547 838,21	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>547 838,21</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>547 838,21</td> <td colspan="2">115 046,02</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>662 884,23</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>547 838,21</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	547 838,21	115 046,02		<b>Cena s DPH</b>				<b>662 884,23</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>547 838,21</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	547 838,21	115 046,02																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>662 884,23</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

# ROZPOČET

Stavba: Parkoviště na ul. Dlouhá ( komunikace směrem k bytovým domům č.p. 50, 52 ) v Novém Jičíně  
Objekt: Parkoviště

Objednatel: Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 741 01  
Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21  
Místo: ul. Dlouhá

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
Datum: 2. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## 11 Přípravné a přidružené práce 36 474,76 0,000

1	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	330,645	95,76	31 662,57	0,000
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	61,600	78,12	4 812,19	0,000

## 12 Odkopávky a prokopávky 98 933,75 0,000

3	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	12,566	99,96	1 256,10	0,000
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	48,381	247,80	11 988,81	0,000
5	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	16,933	39,48	668,51	0,000
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	48,381	196,56	9 509,77	0,000
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	48,381	136,08	6 583,69	0,000
8	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	31,415	59,64	1 873,59	0,000
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	48,381	84,84	4 104,64	0,000
10	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím - ručně	m2	62,832	24,36	1 530,59	0,000
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	58,581	537,60	31 493,15	0,000
12	583424033R	Kamenivo drcené 0/125	t	65,972	453,60	29 924,90	0,000

## 18 Povrchové úpravy terénu 4 933,55 0,000

13	162206112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m	m3	2,279	106,68	243,12	0,000
14	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	2,279	161,28	367,56	0,000
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	22,785	20,16	459,35	0,000
16	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	22,785	51,24	1 167,50	0,000
17	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	22,785	38,64	880,41	0,000
18	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	22,785	12,60	287,09	0,000
19	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	22,785	5,88	133,98	0,000
20	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	22,785	9,24	210,53	0,000
21	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	22,785	31,08	708,16	0,000
22	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,000	6 804,00	0,00	0,000
23	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	22,785	13,44	306,23	0,000
24	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFI á 25 kg	kg	0,570	112,56	64,16	0,000
25	25191158R	Trávníkové hnojivo	kg	0,456	121,80	55,54	0,000
26	25234000.AR	Herbicid totální	l	0,068	734,16	49,92	0,000

## 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 144 425,74 0,000

27	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	330,645	23,52	7 776,77	0,000
28	577141112RT2	Beton asfall. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	330,645	413,28	136 648,97	0,000

## 59 Dlažby a předlažby komunikací 95 523,19 0,000

29	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	59,976	250,32	15 013,19	0,000
30	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm	m2	62,832	288,96	18 155,93	0,000
31	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. do 1:5, š. do 3 m	m2	59,976	52,08	3 123,55	0,000
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	57,120	416,64	23 798,48	0,000
33	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	17,136	325,92	5 584,97	0,000
34	596921191R00	Příplatek za výpl. spár veg. bet. dlaždic, bez dodávky	m3	0,871	1 806,00	1 573,03	0,000
35	583424831R	Kamenivo drcené 4/8	t	1,655	537,60	889,73	0,000
36	5924511910R	Dlažba 200 x 200 x 80 mm přírodní	m2	18,412	353,64	6 511,22	0,000
37	592452561R	Dlažba zatravnovací přírodní 17/20 x 17/20 x 8 cm 30 mm distančníky	m2	41,564	430,92	17 910,76	0,000
38	67352027R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 300 g/m2	m2	71,971	41,16	2 962,33	0,000

## 91 Doplnující práce na komunikaci 79 161,50 0,000

39	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	1,000	331,80	331,80	0,000
40	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	15,000	1 436,40	21 546,00	0,000
41	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	1,000	5 208,00	5 208,00	0,000
42	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	15,000	158,76	2 381,40	0,000
43	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,000	283,08	283,08	0,000
44	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	83,400	334,32	27 882,29	0,000
45	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	14,700	119,28	1 753,42	0,000
46	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	14,700	88,20	1 296,54	0,000
47	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	14,700	107,52	1 580,54	0,000
48	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	1,000	747,60	747,60	0,000
49	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	1,000	834,96	834,96	0,000
50	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní	kus	1,000	504,84	504,84	0,000
51	404459534R	Sworka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	2,000	81,48	162,96	0,000
52	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	24,200	136,08	3 293,14	0,000
53	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	51,260	167,16	8 568,62	0,000
54	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	14,080	136,92	1 927,83	0,000
55	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,000	429,24	429,24	0,000
56	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,000	429,24	429,24	0,000

**93      Dokončovací práce inženýrských staveb      3 055,16      0,000**

57	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým rozlokem	m2	330,645	4,20	1 388,71	0,000
58	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného	m2	330,645	5,04	1 666,45	0,000

**96      Bourání konstrukcí      3 748,92      0,000**

59	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,000	523,32	523,32	0,000
60	969901	Odstranění trubkových sušáků vč. likvidace	ks	3,000	1 075,20	3 225,60	0,000

**99      Staveništní přesun hmot      23 990,09      0,000**

61	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	196,963	121,80	23 990,09	0,000
----	--------------	--	---	---------	--------	-----------	-------

**M65      Elektroinstalace a veřejné osvětlení      21 672,00      0,000**

62	659901	Přeložení stožáru VO o 2,5 m	ks	1,000	21 672,00	21 672,00	0,000
----	--------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	-------

**D96      Přesuny sutí a vybouraných hmot      35 919,55      0,000**

63	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	16,632	176,40	2 933,88	0,000
64	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	36,371	184,80	6 721,36	0,000
65	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	53,085	146,16	7 758,90	0,000
66	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	53,085	74,76	3 968,63	0,000
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	796,274	14,28	11 370,79	0,000
68	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	53,085	59,64	3 165,99	0,000

**Celkem      547 838,21      0,000**

