

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R249-ZL02

Stavba: Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1 - Změnový list 02

Cena bez DPH			579 296,19
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	579 296,19	121 652,20
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			700 948,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R249-ZL02

Stavba: Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1 - Změnový list 02

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		579 296,19	700 948,39
	Vícepráce	608 496,19	736 280,39
	Méněpráce	-29 200,00	-35 332,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1 - Změnový list 02

Objekt:

ZL02.1 - Záporové pažení - přípočet

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							488 028,99
D		HSV	Práce a dodávky HSV				488 028,99
D		1	Zemní práce				315 883,48
201	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporů pískem délky od 0 do 8 m	m	77,000	1 784,80	137 429,60
P		Poznámka k položce: Položka ÚRS 2024/1 ponížená dle SoD o 3 %					
W		22*3,5			77,000		
202	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	2,595	34 241,00	88 855,40
P		Poznámka k položce: Položka ÚRS 2024/1 ponížená dle SoD o 3 %					
W		77*0,0337 'Přepočtené koeficientem množství			2,595		
203	M	58932908	beton C 20/25 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8	m3	2,611	3 753,90	9 801,43
P		Poznámka k položce: Položka ÚRS 2024/1 ponížená dle SoD o 3 %					
W		0,15*0,15*3,14*1,4*22*1,2			2,611		
204	K	151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m	m	22,000	1 037,90	22 833,80
P		Poznámka k položce: Položka ÚRS 2024/1 ponížená dle SoD o 3 %					
W		"22 ks na výšku 1 metr: "22*1			22,000		
205	K	151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	m2	44,100	1 018,50	44 915,85
P		Poznámka k položce: Položka ÚRS 2024/1 ponížená dle SoD o 3 %					
W		(3+18)*2,1			44,100		
206	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z homin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	90,000	133,86	12 047,40
P		Poznámka k položce: Zřízení zhuštěné plochy pro vrtání a osazení zápor. Položka ÚRS 2024/1 ponížená dle SoD o 3 %					
W		"délka x tloušťka x šířka: "30*1*3			90,000		
D		2	Zakládání				172 145,51
207	K	225511114	Maloprofilové vrtů jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	30,800	5 150,70	158 641,56
P		Poznámka k položce: Položka ÚRS 2024/1 ponížená dle SoD o 3 %					
208	K	227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	m	30,800	438,44	13 503,95
P		Poznámka k položce: Položka ÚRS 2024/1 ponížená dle SoD o 3 %					
W		22*1,4			30,800		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1 - Změnový list 02

Objekt:

ZL02.2 - Injektáž cementová

Místo:

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 967,20

D HSV Práce a dodávky HSV

57 967,20

D 2 Zakládání

57 967,20

1	K	281901212	Injektování pro zpevnění horniny nebo vyplnění dutin za rubem nosné obezdívky štól do 0,6 MPa, do svislých a šikmých vrtů, pro všechny druhy obezdívek při současné injektáži 2 až 5 vrtů	hod	12,000	3 977,00	47 724,00
2	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	2,000	5 121,60	10 243,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1 - Změnový list 02

Objekt:

ZL02.3 - 242 Zpevněné plochy WO hřiště - odpočet laviček

Místo:

Datum:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-29 200,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-29 200,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-29 200,00
59	M	74910110.R01	lavička s opěradlem konstrukce-kov, sedák-dřevo	kus	-2,000	14 600,00	-29 200,00

P

Poznámka k položce:

Položka č. 59 rozpočtu 242 Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1,WO hřiště, objekt 01 Zpevněné plochy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1 - Změnový list 02

Objekt:

ZL02.4 - 242 Zpevněné plochy WO hřiště - přípočet laviček

Místo:

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV

62 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 500,00

100	M	74910100.R01	lavička bez opěradla konstrukce-kov, sedák-dřevo	kus	2,000	31 250,00	62 500,00
-----	---	--------------	--	-----	-------	-----------	-----------

P

*Poznámka k položce:
Položka č. 100 rozpočtu 240 Rekonstrukce atria objektu na ul. V
Zálomu 1, objekt 01 Zpevněné plochy*

K2 stavební Moravia s.r.o.

Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Zapříkaz v Opatově 2.2.2009 u KS v Opatově, odděl. C, vložka 23700

Časový harmonogram

Postup prací	Termín dokončení dle SoD:																															
	Dokončení díla do: 114 dnů od zahájení realizace (24.10.2023)																															
	Říjen		Lистопад				Prosinec				leden				Únor				Březen				Duben				Květen					
	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden		
Průhledné stěny, Základní staveniště																																
Kácení dřevin a křovin																																
Odstranění zbytků kory a bourací práce																																
Zemní práce a výkopové práce																																
Záporové patření, vyjetí silnice																																
Kanalizační vpusť a její přípojka																																
Elektr. přípojka																																
Osěmě zdi																																
Bourací práce základy, ruční																																
Schodiště																																
Zhmoždění																																
Polšticha dlahby																																
Mok. st.																																
Zábradlí																																
Pergola																																
Pódium																																
Zahradní doměk																																
Workoutové hřiště																																
Terénní úpravy																																
Sadové úpravy																																
Dokončovací práce a uvodem staveniště do původního stavu																																

Vypracoval: **Ing. Michal Kokeš**
 Dne: **13.03.2024**
 Aktualizace: **č.2**

Posl. Přerušení **01.12.2024**
 Posl. Zahájení prací po přerušení **06.03.2024**