

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. PSOS/OSRi/116/2024 - D01/24

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:	Město Moravské Budějovice
sídlo:	nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ:	00289931
DIČ:	CZ00289931
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
telefon, fax, e-mail:	

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

název:	Šibor stavby s.r.o.
sídlo:	František Šibor, jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku:	oddíl C, vložka 83906
IČ:	03211649
DIČ:	CZ03211649
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zástupce ve věcech smluvních:	
telefon, fax, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	
telefon, fax, e-mail:	

dále jen **zhotovitel**

2. Předmět díla

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice, tréninkový byt

Po vzájemné dohodě smluvních stran se mění a doplňuje článek 2.1 – mění se rozsah předmětu díla, který je uveden ve změnovém listu č. 1

3. Cena díla

Cena díla se nemění.

Cena neprovedených prací a víceprací je blíže specifikována v položkových rozpočtech, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy č. 1 schválila Rada města Moravské Budějovice dne 30. 4. 2024 pod č. usnesení

RM - 42/2024/16

V Moravských Budějovicích, dne: 2. 05. 2024

V Moravských Budějovicích, dne: 26. 04. 2024

Za Objednatel

Za Zhotovitele

Mgr. Martin Ferdan
starosta města

03211649

Změna 1

Změnový list ZL 1 – méněpráce, vícepráce

Akce:

ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice, tréninkový byt


Předkladatel – zhotovitel:

Šibor stavby s.r.o.
Litohoř 53
675 44 Litohoř

26. 04. 2024

Datum:

Zpracova



1. Úvod, zdůvodnění

Iniciátorem změn je objednatel.

Po dohodě s objednatelem dojde k neprovedení některých prací dle rozpočtu SoD a také k navýšení rozsahu provedení kanalizace.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Stávající stav

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **nemění**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 26. 04. 2024

Podpis:

4.2. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

2. 05. 2024

Podpis:

Přílohy :

- položkové rozpočty: - neprovedené práce
- vícepráce

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice - terénní úpravy, demontáže + výkopové práce - neprovedené práce

KSO:

Místo: Dobrovského 907, Moravské Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Šibor stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



Náklady z rozpočtů

57 956,45

Cena bez DPH

57 956,45

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	57 956,46	12 170,85
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

70 127,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

26. 04. 2024

Datum a podpis: 2. 05. 2024

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice - terénní úpravy, demontáže + výkopové práce - neprovedené práce

Místo: Dobrovského 907, Moravské Budějovice

Datum:

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

Ing. Michal Zlatuška,
Žerotínova 357, 675 51

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	57 956,45	70 127,30
	Stavební práce	57 956,45	70 127,30
	Celkové náklady za stavbu	57 956,45	70 127,30

Zakázka:

ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice - terénní úpravy, demontáže + výkopové práce

Popis	Cena
S: Stavba	57 956,45
1.1: Stavební část + VRN	46 423,25
1.2: Rozšíření areálové kanalizace	9 326,40
1.3: Areálový rozvod vody	2 206,80
1.4: Areálový rozvod NN	0,00
Celkem (bez DPH)	57 956,45
DPH 21%	12 170,85
Celkem (včetně DPH)	70 127,30

Zakázka:

ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice - terénní úpravy, demontáže + výkopové práce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
S: Stavba						46 423,25	
01: Stavební část						46 423,25	
001.: Zemní práce						0,00	
0021: Úprava podloží a základové spáry						2 174,25	
18.	SP	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	5,575	390,00	2 174,25
Plný popis:							
0027: Základy						0,00	
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						0,00	
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						705,46	
32.	SP	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	10,035	70,30	705,46
Plný popis: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2							
Výkaz výměr: Opěrná stěna						-	
5,575*(0,5+0,4+0,5+0,4)						10,035	
0096: Bourání konstrukcí						1 400,00	
36.	B	X98	Demontáž + likvidace herního prvku (kuželky)	kus	1,0	1 400,00	1 400,00
Plný popis:							
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						1 225,20	
37.	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžšeného	m2	14,673	83,50	1 225,20
Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámko							
Výkaz výměr: ZP1						-	
(5,4+1,3)*2,19						14,673	
0997: Doprava sutí a vybouraných hmot						0,00	
0998: Přesun hmot						0,00	
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti						8 047,00	
45.	SP	712998004	Montáž atikového chrliče z PVC DN 110	kus	3,0	675,00	2 025,00
Plný popis:							
46.	H	28342470	chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	3,0	1 920,00	5 760,00
Plný popis:							
47.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	85,90	262,00
Plný popis:							
713.: Izolace tepelné						0,00	
762.: Konstrukce tesařské						2 171,35	
51.	SP	762431013	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz přibíjených	m2	5,018	412,00	2 067,21
Plný popis:							
Výkaz výměr: Opěrná stěna						-	
5,575*0,9						5,018	
52.	SP	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,13	20,30	104,14
Plný popis:							
767.: Konstrukce zámečnické						0,00	
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce						26 200,00	
55.	B	X88	Zpracování plánu BOZP	kpl	1,0	7 500,00	7 500,00
Plný popis:							
57.	B	X92	Zpracování technologického pracov. postupu prací v ochranných pásmech technických a technologických	kpl	1,0	2 900,00	2 900,00
Plný popis:							
58.	B	X93	Detekce podzemních vedení v celém rozsahu předpokládané realizace zemních prací i Detekce bude prov	kpl	1,0	7 500,00	7 500,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<i>Plný popis:</i>							
59.	B	X94	Zpracování technologického postupu veškerých bouracích prací	kpl	1,0	3 300,00	3 300,00
<i>Plný popis:</i>							
60.	B	X95	Ručně kopané sondy k určení polohy a hloubky stávajícího vedení	kus	4,0	1 250,00	5 000,00
<i>Plný popis:</i>							
V03.: Zařízení staveniště							0,00
V04.: Inženýrská činnost							4 500,00
68.	B	043002000_01	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,0	4 500,00	4 500,00
<i>Plný popis:</i>							
V09.: Ostatní náklady							0,00

Položkový rozpočet

S:	8503-2	ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice, tréninkový byt
O:	ZTI	
R:	D.1.2	Rozšíření areálové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						9 326,40
1	132101110R00	Hloubení rýh š.do 80 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ 5*0,8*2	m3	8,00000		0,00
				8,00000		
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 5*0,8*2	m3	8,00000		0,00
				8,00000		
3	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	48,00000	159,00	7 632,00
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	48,00000	35,30	1 694,40
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3,20000		0,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	3,20000		0,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,80000		0,00
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 10*0,8*0,3	m3	2,40000		0,00
				2,40000		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,20000		0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						0,00
10	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm 10*0,8*0,1	m3	0,80000		0,00
				0,80000		
Díl: 8 Trubní vedení						0,00
11	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	1,00000		0,00
12	894431323RBK	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno KG D 160 mm, poklop PP do roury 1,5 t	kus	1,00000		0,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						0,00
13	721170956R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 125 mm	kus	3,00000		0,00
14	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	8,00000		0,00
15	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	9,00000		0,00
16	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm	kus	1,00000		0,00
17	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125 mm	kus	2,00000		0,00
18	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	17,00000		0,00
19	894.1	Vpusť dvorní polymerbeton se zápachovou uzávěrkou litinovým rámem, litinovým roštem 30x30cm s odtokem DN100 s integrovaným těsněním včetně montáže	ks	1,00000		0,00
20	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	442,76300		0,00

Cena celkem bez DPH

9 326,40

Položkový rozpočet

S:	8503-2	ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice, tréninkový byt
O:	ZTI	
R:	D.1.3 Areálový rozvod vody	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						2 206,80
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 3*0,8*1,2	m3	2,88000		0,00
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	12,00000	150,40	1 804,80
3	151101111R00	Odstránění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	12,00000	33,50	402,00
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	0,96000		0,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,96000		0,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	1,92000		0,00
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 3*0,8*0,3	m3	0,72000		0,00
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,96000		0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						0,00
9	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkdrtě 0 - 63 mm 3*0,8*0,1	m3	0,24000		0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00
10	970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm	m	0,70000		0,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						0,00
11	722172965R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T- kusu D 40 mm, vodovod	kus	1,00000		0,00
12	722171915R00	Odfříznutí plastové trubky D 40 mm	kus	1,00000		0,00
13	722171212R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 25 x 2,3 mm	m	5,00000		0,00
14	722172732R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	7,00000		0,00
15	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	7,00000		0,00
16	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00000		0,00
17	722235122R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR.KK 51, DN 20 mm	kus	1,00000		0,00
18	722235142R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, IVAR, DN 20 mm	kus	2,00000		0,00
19	722264113R00	Vodoměr bytový SV, Qn 1,5	kus	1,00000		0,00
20	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	13,00000		0,00
21	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	13,00000		0,00
22	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	95,61600		0,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						0,00
23	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	3,00000		0,00

Cena celkem bez DPH

2 206,80

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice - tréninkový byt - vícepráce**

Místo: **Moravské Budějovice**

Objednatel: **Město Moravské Budějovice**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Šibor stavby s.r.o.**

IČ: **03211649**

DIČ:

67544 Litoňov 53

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	22 042,77
PSV	35 913,68
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	57 956,45

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	57 956,45 CZK
Základní DPH	21 %	12 171,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,45 CZK

Cena celkem s DPH **70 127,00 CZK**

dne

67544 Litoňov 53
IČ: 03211649 • DIČ: CZ03211649

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			13 067,20
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 876,88
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			6 393,91
99	Staveništní přesun hmot	HSV			704,78
721	Vnitřní kanalizace	PSV			35 913,68
Cena celkem					57 956,45

Položkový rozpočet

S:	ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice - tréninkový byt - vícepráce
O:	Moravské Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				13 067,20
1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 1,375+2,75	m3	4,12500 4,12500	195,20	805,20
2	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ rozšíření kanalizace KG 125:4,0*(1,2+0,4)*0,5*0,5 KG 150:6,0*(1,2+0,7)*0,5*0,5 větev KG 125:3,0*0,7*0,5+4,0*0,7*0,5 KG 150:1,5*(0,4+1,2)*0,5*0,5 větev KG 125+KG125:6,0*0,6*0,5+3,0*0,6*0,5	m3	10,20000 1,60000 2,85000 2,45000 0,60000 2,70000	550,00	5 610,00
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním -lože - obsyp:10,2-1,375-2,75	m3	6,07500 6,07500	150,70	915,50
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm rozšíření kanalizace KG 125:4,0*0,2*0,5 KG 150:6,0*0,2*0,5 větev KG 125:3,0*0,2*0,5+4,0*0,2*0,5 KG 150:1,5*0,2*0,5 větev KG 125+KG125:6,0*0,2*0,5+3,0*0,2*0,5	m3	2,75000 0,40000 0,60000 0,70000 0,15000 0,90000	1 450,00	3 987,50
5	114211301R00	Odstranění kamenin. trub do DN 150 mm, ve výkopu 4,0+1,5	m	5,50000 5,50000	318,00	1 749,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 876,88
6	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm rozšíření kanalizace KG 125:4,0*0,1*0,5 KG 150:6,0*0,1*0,5 větev KG 125:3,0*0,1*0,5+4,0*0,1*0,5 KG 150:1,5*0,1*0,5 větev KG 125+KG125:6,0*0,1*0,5+3,0*0,1*0,5	m3	1,37500 0,20000 0,30000 0,35000 0,07500 0,45000	1 365,00	1 876,88
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				6 393,91
7	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 60 mm přírodní ztratné 5%:14,673*1,04	m2	15,25992 15,25992	419,00	6 393,91
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				704,78
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 1,90481	t	1,90481 1,90481	370,00	704,78
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				35 913,68
9	721242110RT2	Lapač sfešních splavenin PP HL600, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 125 mm vícepráce:2,0	kus	2,00000 2,00000	4 900,00	9 800,00
10	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm rozšíření kanalizace KG 125:4,0+1,5 větev KG 125:3,0 větev KG 125+KG125:6,0	m	14,50000 5,50000 3,00000 6,00000	1 750,00	25 375,00
11	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m (9800,0+25375,0)*0,01	%	351,75000 351,75000	2,10	738,68

