

# KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE A MÉNĚ PRACÍ č.1

Rekonstrukce zpevněné plochy u domů č. 1442/26, 1443/28, 1444/30, Slezská Ostrava

01 - Oprava komunikace

07.03.2024

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

47674725  
CZ47674725

VS Projekt s.r.o.



Cena bez DPH

-5 933,57

Cena s DPH

v CZK


-5 933,57

Projektant

Zpracovatel



Objednavatel



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce zpevněné plochy u domů č. 1442/26, 1443/28, 1444/30, Slezská Ostrava

01 - Oprava komunikace

07.03.2024

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava  
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

VS Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Manéžpráce

Výběr práce

# SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce zpevněné plochy u domů č. 1442/26, 1443/28, 1444/30, Slezská Ostrava

01 - Oprava komunikace

07.03.2024

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava  
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

MS Projekt s.p.a.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-5 933,57	
<b>D</b>	<b>MP</b>	<b>Méně práce</b>					<b>-849 956,67</b>	
1	K	112151313	Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezy přes 300 do 400 mm	kus	-2,000	3 220,00	-6 440,00	rozpočet SOD
2	K	112155215.R	Drcení ořezaným větví (štěpkování) s odvozem do 20 km	m3	-5,000	1 600,00	-8 000,00	rozpočet SOD
3	K	112251211.R	Odstranění pařezu odřezováním nebo odvrtním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1,5	ks	-2,000	3 200,00	-6 400,00	rozpočet SOD
4	K	162201.R	Odvoz dřevní hmoty č. likvidace (dřevo, kleslí, pažery nebo vyřezovaná hmota)	kpl	-0,400	7 450,00	-2 980,00	rozpočet SOD
30	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	-288,417	232,00	-66 912,74	rozpočet SOD
31	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-288,470	282,00	-81 348,54	rozpočet SOD
32	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 442,350	21,00	-30 289,35	rozpočet SOD
33	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-288,470	20,80	-6 000,18	rozpočet SOD
34	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-519,246	306,00	-158 889,28	rozpočet SOD
35	K	181951112.1	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	-961,390	24,80	-23 842,47	rozpočet SOD
36	K	554871016	Podklad ze štěrkovité ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 300 mm	m2	-961,390	426,00	-409 552,14	rozpočet SOD
38	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-634,517	77,70	-49 301,97	rozpočet SOD
<b>D</b>	<b>VCP</b>	<b>Vícepráce</b>					<b>844 023,10</b>	
I	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	5,200	601,00	3 125,20	úrs 2024
II	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,700	1 510,00	1 057,00	úrs 2024
III	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,700	594,00	415,80	úrs 2024
9	K	113202111	Výhrání obrub s vyzdobením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	3,000	68,00	204,00	rozpočet SOD
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	2,080	156,00	324,48	rozpočet SOD
IV	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	6,000	120,00	720,00	úrs 2024
11	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	6,375	155,00	988,13	rozpočet SOD
22	K	182311123	Rozproštění a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,500	287,00	7 318,50	rozpočet SOD
VI	K	564851011	Podklad ze štěrkovité ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	25,500	234,00	5 967,00	úrs 2024
46	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	25,500	345,00	8 797,50	úrs 2024
63	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	34,000	288,00	9 792,00	rozpočet SOD
56	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	278,00	278,00	rozpočet SOD
61	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	rozpočet SOD
IX	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	1,000	166,00	166,00	úrs 2024
X	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,000	35,50	35,50	úrs 2024
30	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	20,340	232,00	4 718,88	rozpočet SOD
31	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,340	282,00	5 735,88	rozpočet SOD
32	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	97,125	21,00	2 039,63	rozpočet SOD
33	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,340	20,80	423,07	rozpočet SOD
34	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	36,612	306,00	11 203,27	rozpočet SOD

35	K	181951112.1	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňtáním	m2	67,800	24,80	1 681,44	rozpočet SOD
36	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuňtáním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňtění tl. 300 mm	m2	67,800	426,00	28 882,80	rozpočet SOD
38	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	44,748	77,70	3 476,92	rozpočet SOD
14	K	132251103	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	8,370	674,00	5 641,38	rozpočet SOD
XI	K	212750102	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125	m	93,000	446,00	41 478,00	úrs 2024
XII	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	148,800	44,20	6 576,96	úrs 2024
XIII	M	RTX.69366207	Netkaná separační, filtrační, drenážní geotextilie 200g/m2	m2	256,660	39,87	10 233,83	úrs 2024
XIV	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti visule z rozpové folie	m2	81,000	66,90	5 418,90	úrs 2024
39	K	213311151	Polštáře zhuňténé pod základy ze šterkodrti netřídéné	m3	1,000	1 470,00	1 470,00	rozpočet SOD
XVI	K	274311111	Základy z betonu zesílení základů a gabionů FE trubkami	m	67,000	610,00	40 870,00	úrs 2024
43	K	327215111	Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze spílané dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galvan	m3	32,510	7 810,00	253 903,10	rozpočet SOD
XVII	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	3,000	1 010,00	3 030,00	úrs 2024
65	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (palisáda)	m3	0,900	4 090,00	3 681,00	rozpočet SOD
XIX	K	661044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,500	4 020,00	6 030,00	úrs 2024
XX	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	1,000	5 560,00	5 560,00	úrs 2024
73	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,300	55,70	183,81	rozpočet SOD
74	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	46,200	13,20	609,84	rozpočet SOD
75	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,300	180,00	594,00	rozpočet SOD
78	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	73,967	236,00	17 456,21	rozpočet SOD
13	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	4,500	519,00	2 335,50	rozpočet SOD
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,370	262,00	2 360,34	rozpočet SOD
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41 850	21,00	878,85	rozpočet SOD
17	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	8,370	20,80	174,10	rozpočet SOD
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	15,066	300,00	4 519,80	rozpočet SOD
XXI	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	12,250	302,00	3 699,50	úrs 2024
45	K	571908111	Kryt vymývaným dekorativním kamenivem (kačirkem) tl. 100 mm	m2	45,000	617,00	27 765,00	rozpočet SOD

XXII	K	837211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	12.250	837,00	10 253,25	úrs 2024
XXIII	K	899133131	Výměna teleskopického poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na plastové rouře	kus	2.000	3 270,00	6 540,00	úrs 2024
XXV	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5.000	2 150,00	10 750,00	úrs 2024
XXVI	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1.000	1 980,00	1 980,00	úrs 2024
XXVIII	K	111212351	Odsíraní nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	84.000	256,00	21 504,00	úrs 2024
21	K	181351003	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	577.000	89,10	51 410,70	rozpočet SOD
22	M	181351007	Obdělání půdy v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28.000	150,00	4 200,00	rozpočet SOD
24	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	577.000	4,70	2 711,90	rozpočet SOD
25	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	463.000	0,50	231,50	rozpočet SOD
27	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	577.000	34,40	19 848,80	rozpočet SOD
28	M	181411133	Uložení parkového trávníku	kg	11.800	150,00	1 770,00	rozpočet SOD
XXIX	K	183101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tl 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	180.000	123,00	22 140,00	úrs 2024
XXXI	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	46.500	63,90	2 971,35	úrs 2024
XXXII	M	185043107	Uložení kůry	m3	4.650	129,00	600,15	úrs 2024
XXXIII	M	185043150	Uložení mulčovací kůry	m3	4.650	129,00	600,15	úrs 2024
XXXIV	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1.040	344,00	357,76	úrs 2024
XXXV	K	nv027	Taxus baccata Hicksi velikost 60-80cm	kus	180.000	350,00	63 000,00	úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

rozpočet SOD

rozpočet SOD

rozpočet SOD

rozpočet SOD

rozpočet SOD

rozpočet SOD

rozpočet SOD

rozpočet SOD

rozpočet SOD

rozpočet SOD

rozpočet SOD

rozpočet SOD

rozpočet SOD

rozpočet SOD

rozpočet SOD

rozpočet SOD

rozpočet SOD

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

úrs 2024

