

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 240040  
Stavba: oprava střešních krytin

KSO:  
Místo: Potůčky, Horní Blatná, Pernink

CC-CZ: 240040  
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:  
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSC 350 02

IČ: 46887261  
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 167 765,17**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%		0,00	0,00
sníž. přenesen: 12,00%		0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 167 765,17**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240040

**Stavba:** oprava střešních krytin

Místo: **Potůčky, Horní Blatná, Pernink**

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Projektant:

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>167 765,17</b>	<b>167 765,17</b>
001	Potůčky, budova zastávky	67 357,86	67 357,86
002	Horní Blatná, budova zastávky	56 663,52	56 663,52
003	Pernink, budova zastávky	43 743,79	43 743,79

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava střešních krytin

Objekt:

**001 - Potůčky, budova zastávky**

KSO:

Místo: Potůčky, Horní Blatná, Pernink

10. 4. 2024

Zadavatel:

SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**67 357,86**

	Základ daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**67 357,86**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava střešních krytin

Objekt:

**001 - Potůčky, budova zastávky**

Místo:

Potůčky, Horní Blatná, Pernink

10. 4. 2024

Zadavatel:

SŽ OR ŮnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

765 - Krytina skládaná

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: oprava střešních krytin

Objekt: **001 - Potůčky, budova zastávky**

Místo: Potůčky, Horní Blatná, Pernink

10. 4. 2024

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>0,00</b>	
<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			<b>0,00</b>	
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>			<b>0,00</b>	
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,382	0,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,280	0,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		0,382*40		15,280		
	vv		<b>Součet</b>		<b>15,280</b>		
4	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,382	0,00	CS ÚRS 2024 01
<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>0,00</b>	
<b>D</b>		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>			<b>0,00</b>	
5	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	764541325	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,009	0,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	998764129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,009	0,00	CS ÚRS 2024 01
<b>D</b>		<b>765</b>	<b>Krytina skládaná</b>			<b>0,00</b>	
10	K	765131001	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravouhlých formátů jednoduché krytí do 10 ks/m2	m2	16,500	0,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	59160252	<i>krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x5,2mm</i>	kus	180,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí	m	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
13	M	59160252	<i>krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x5,2mm</i>	kus	18,540	0,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		6*3,09 *Přepočtené koeficientem množství		18,540		
14	K	765131191	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů	m	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
15	M	59164502	<i>hřebenáč kónický vláknocementový černý</i>	kus	15,450	0,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		6*2,575 *Přepočtené koeficientem množství		15,450		
16	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	19,500	0,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	998765121	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m	t	0,066	0,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	998765129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro krytiny skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,066	0,00	CS ÚRS 2024 01
<b>D</b>		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>			<b>0,00</b>	
20	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
<b>D</b>		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			<b>0,00</b>	
<b>D</b>		<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>			<b>0,00</b>	
21	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
<b>D</b>		<b>VRN4</b>	<b>Inženýrská činnost</b>			<b>0,00</b>	
22	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
<b>D</b>		<b>VRN8</b>	<b>Přesun stavebních kapacit</b>			<b>0,00</b>	
23	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
<b>D</b>		<b>VRN9</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>	
24	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava střešních krytin

Objekt:

**002 - Horní Blatná, budova zastávky**

KSO:

Místo: Potůčky, Horní Blatná, Pernink

10. 4. 2024

Zadavatel:

SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**56 663,52**

	Základ daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**56 663,52**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava střešních krytin

Objekt:

**002 - Horní Blatná, budova zastávky**

Místo:

Potůčky, Horní Blatná, Pernink

10. 4. 2024

Zadavatel:

SŽ OR ŮnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

765 - Krytina skládaná

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava střešních krytin

Objekt:

**002 - Horní Blatná, budova zastávky**

Místo:

Potůčky, Horní Blatná, Pernink

10. 4. 2024

Zadavatel:

SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>0,00</b>	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		997	<b>Přesun sutě</b>			<b>0,00</b>	
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,241	0,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,640	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,241*40		9,640		
	VV		<b>Součet</b>		<b>9,640</b>		
4	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,241	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>0,00</b>	
D		765	<b>Krytina skládaná</b>			<b>0,00</b>	
5	K	765131001	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravouhlých formátů jednoduché krytí do 10 ks/m2	m2	8,250	0,00	CS ÚRS 2024 01
6	M	59160252	<i>krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x5,2mm</i>	kus	90,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí	m	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
8	M	59160252	<i>krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x5,2mm</i>	kus	18,540	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		6*3,09 *Přepočtené koeficientem množství		18,540		
9	K	765131191	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů	m	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
10	M	59164502	<i>hřebenáč kónický vláknocementový černý</i>	kus	15,450	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		6*2,575 *Přepočtené koeficientem množství		15,450		
11	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	12,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	765135051	Montáž držáku protisněhové zábrany skládané vláknocementové krytiny	kus	10,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	765135053	Montáž mříže protisněhové zábrany skládané vláknocementové krytiny	kus	5,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
15	M	55343067	<i>tyč sněhové zábrany D 20, 2000mm</i>	kus	5,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
16	K	998765121	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m	t	0,074	0,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	998765129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro krytiny skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,074	0,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	998765311	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m	%	262,502	0,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	998765319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro krytiny skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	262,502	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>			<b>0,00</b>	
20	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			<b>0,00</b>	
D		VRN3	<b>Zařízení staveniště</b>			<b>0,00</b>	
21	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		VRN4	<b>Inženýrská činnost</b>			<b>0,00</b>	
22	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		VRN8	<b>Přesun stavebních kapacit</b>			<b>0,00</b>	
23	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		VRN9	<b>Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>	
24	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava střešních krytin

Objekt:

**003 - Pernink, budova zastávky**

KSO:

Místo: Potůčky, Horní Blatná, Pernink

10. 4. 2024

Zadavatel:

SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**43 743,79**

	Základ daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**43 743,79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava střešních krytin

Objekt:

**003 - Pernink, budova zastávky**

Místo:

Potůčky, Horní Blatná, Pernink

10. 4. 2024

Zadavatel:

SŽ OR ŮnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

765 - Krytina skládaná

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: oprava střešních krytin

Objekt: **003 - Pernink, budova zastávky**

Místo: Potůčky, Horní Blatná, Pernink

10. 4. 2024

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV			0,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		997	Přesun sutě			0,00	
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,232	0,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,280	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,232*40		9,280		
	VV		<b>Součet</b>		<b>9,280</b>		
4	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,232	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
D		765	Krytina skládaná			0,00	
5	K	765131001	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravouhlých formátů jednoduché krytí do 10 ks/m2	m2	9,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
6	M	59160252	<i>krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x5,2mm</i>	kus	93,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí	m	4,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
8	M	59160252	<i>krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x5,2mm</i>	kus	12,360	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4*3,09 *Přepočtené koeficientem množství		12,360		
9	K	765131191	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů	m	4,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
10	M	59164502	<i>hřebenáč kónický vláknocementový černý</i>	kus	10,300	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4*2,575 *Přepočtené koeficientem množství		10,300		
11	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	12,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	4,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	998765311	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m	%	154,792	0,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	998765319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro krytiny skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	154,792	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
15	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště			0,00	
16	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		VRN4	Inženýrská činnost			0,00	
17	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00	
18	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		VRN9	Ostatní náklady			0,00	
19	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4604573

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 020918cf-620f-4f64-a047-c6c391e1bed8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.05.2024 11:52:02



f7bbdc0a-0a7a-4390-9d37-7786c9fe538b