

_13	Doplnění hlásiče EPS m.č.016 (4.9.2023)	HSV			2 694,00	0,2
_2	Doplnění zásuvek pro SAT m.č.204 (8.6.2023)	HSV			14 044,00	0,8
_2	CHYBÍ VE VV - strojovna - sestava hl. uzávěru vody	HSV			57 478,00	3,3
_3	Doplnění datových zásuvek pro SK m.č.151 (8.6.2023)	HSV			12 080,00	0,7
_4	Doplnění zásuvek pro SAT m.č.151 (8.6.2023)	HSV			4 289,00	0,2
_5	Doplnění požárních klapek PK02.10, PK02.11 (8.6.2023)	HSV			2 344,00	0,1
_5	ÚPRAVA INSTALACE PŘÍVODU POTRUBÍ DO STROJOVNY	HSV			15 382,40	0,9
_6	Doplnění datových zásuvek pro SK m.č.206 (22.6.2023)	HSV			15 196,00	0,9
_6	ÚPRAVA INSTALACE POŽÁRNÍHO POTRUBÍ U VYTAHU	HSV			7 691,20	0,4
_7	Doplnění zásuvek pro SAT m.č.206 (22.6.2023)	HSV			15 394,00	0,9
_8	Zrušení datových zásuvek pro SK m.č.108 (11.7.2023)	HSV			0,00	0,0
_9	Doplnění HDMI kabelu pro projektor a herní konzoli m.č.151,110 (26.7.2023)	HSV			13 572,62	0,8
19	Ostatní	HSV			28 854,70	1,7
M21	Elektromontáže	HSV			56 546,00	3,3
M21.1.	Kabeláž	HSV			216 154,00	12,5
M21.6.	Elektroměrový rozvaděč, vybavení (silnoproud venkovní)	HSV			33 080,56	1,9
_3	Vnitřní vodovod	PSV			19 700,00	1,1
_4	Vnitřní vodovod	PSV			24 333,00	1,4
_7	Doplnění střešní vpusti	PSV			3 973,00	0,2
731.1	Zdroj tepla - ohřev bazénové vody	PSV			124 385,69	7,2
733.1	Rozvod potrubí - propojení T.Č. a strojovny	PSV			23 306,00	1,3

734	Armatury	PSV			0,00	0,0
736.2	Stropní vytápění a chlazení	PSV			73 579,94	4,3
736.3	Příslušenství - podlahového vytápění, stropního vytápění/chlazení	PSV			29 437,75	1,7
799	Ostatní	PSV			5 713,00	0,3
M21.2	Elektromontážní krabice	MON			5 778,00	0,3
M21.4	Elektrické přístroje (bílá barva)	MON			28 080,00	1,6
M21.6	Elektroměrové rozvaděče, vybavení	MON			236 389,20	13,7
M46	Zemní práce při montážích	MON			39 879,00	2,3
Cena celkem					1 727 673,30	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_1	ZTI - revize - doplnění prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		ZDRAVOTECHNIKA				16 536,00	
99	722224211R00	Ventil mrazuvzdorný, DN 15, včetně dodávky	ks	1,00000	2 245,00	2 245,00	SoD
2	Pol_0003	Ventil termostatický cirkulační KEMPER DN 25	ks	1,00000	7 237,00	7 237,00	R-pol.
3	Pol_0004	Ventil termostatický cirkulační KEMPER DN 20	ks	1,00000	6 286,00	6 286,00	R-pol.
4	Pol_0005	Montáž ventilů cirkulačních	ks	2,00000	384,00	768,00	R-pol.
Díl: 2		CHYBÍ VE VV - strojovna - sestava hl. uzávěru vody				57 478,00	
6	Pol_0006	Přechod HDPE DN 80x 3"	ks	1,00000	6 737,00	6 737,00	R-pol.
7	Pol_0007	Zpětný ventil mosaz DN 65	ks	1,00000	4 174,00	4 174,00	R-pol.
8	Pol_0008	Filtr mosaz DN 65	ks	1,00000	2 280,00	2 280,00	R-pol.
9	Pol_0009	Oddělovač Honeywel DN 32	ks	1,00000	23 513,00	23 513,00	R-pol.
10	Pol_0010	Vsuvka pozink.DN 65	ks	5,00000	312,00	1 560,00	R-pol.
11	Pol_0011	T-kus pozink.DN 65	ks	2,00000	1 003,00	2 006,00	R-pol.
12	Pol_0012	Redukce 3x2 "pozink	ks	1,00000	276,00	276,00	R-pol.
13	Pol_0013	Koleno poz.3"	ks	1,00000	535,00	535,00	R-pol.
14	Pol_0014	Redukce 2x5/4	ks	1,00000	101,00	101,00	R-pol.
15	Pol_0015	Šroubení poz.DN 65	ks	1,00000	936,00	936,00	R-pol.
16	Pol_0016	Montáž zařízení	ks	1,00000	15 360,00	15 360,00	R-pol.
Díl: 3		DOPOJENÍ CÍRKULACE TUV				19 700,00	
102	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	650,00	1 300,00	SoD
18	Pol_0018	Zpětná klapka mos. DN 25	ks	1,00000	246,00	246,00	R-pol.
19	Pol_0019	Filtr mosazný DN 25	ks	1,00000	286,00	286,00	R-pol.
20	Pol_0020	Cirkulační čerpadlo TUV GRUNDFOS DN 25-60-N	ks	1,00000	12 859,00	12 859,00	R-pol.
21	Pol_0021	Šroubení mosaz.k čerpadlu 1"x6/4"	ks	2,00000	502,00	1 004,00	R-pol.
22	Pol_0022	Vsuvka mosazná 1"	ks	3,00000	55,00	165,00	R-pol.
23	Pol_0023	Montáž zařízení	soub.	1,00000	3 840,00	3 840,00	R-pol.
Díl: 4		DOPOJENÍ OHŘÍVAČE TUV				24 333,00	
		Studená voda					
25	Pol_0025	Šroubení mosazné 5/4"	ks	1,00000	409,00	409,00	R-pol.
26	Pol_0026	Zpětná klapka mosazná 5/4"	ks	1,00000	379,00	379,00	R-pol.
27	Pol_0027	Tlakoměr 0-10 barů	ks	1,00000	497,00	497,00	R-pol.
28	Pol_0028	Kulový kohout pod tlakoměr	ks	1,00000	554,00	554,00	R-pol.
29	Pol_0029	Pojistný ventil 0-8 barů	ks	1,00000	1 445,00	1 445,00	R-pol.
30	Pol_0030	Kulový kohout GIACOMINI 5/4 s vypouštěním	kus	2,00000	1 061,00	2 122,00	R-pol.
31	Pol_0031	T-kus mosazný 5/4 x 1"	ks	3,00000	323,00	969,00	R-pol.
32	Pol_0032	Vsuvka mosazná 5/4"	ks	3,00000	113,00	339,00	R-pol.
33	Pol_0033	Expanzní nádoba REFLEX 18/10	ks	1,00000	1 788,00	1 788,00	R-pol.
34	Pol_0034	MK ventil pro expanzní nádoby	ks	1,00000	1 242,00	1 242,00	R-pol.
35	Pol_0035	Montáž zařízení	soub.	1,00000	5 280,00	5 280,00	R-pol.
		Teplá voda					
37	Pol_0037	Kulový kohout GIACOMINI 5/4 s vypouštěním	ks	1,00000	1 061,00	1 061,00	R-pol.
103	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	ks	1,00000	904,00	904,00	SoD
39	Pol_0039	Pojistný ventil 0-10 barů	ks	1,00000	1 445,00	1 445,00	R-pol.
40	Pol_0040	Teploměr 0-130oC	ks	1,00000	342,00	342,00	R-pol.
41	Pol_0041	T-kus mosazný 5/4 x 1/2"	ks	3,00000	323,00	969,00	R-pol.
42	Pol_0042	Vsuvka mosazná 5/4	ks	3,00000	113,00	339,00	R-pol.
43	Pol_0043	Šroubení mosazné 5/4	ks	1,00000	409,00	409,00	R-pol.
44	Pol_0044	Montáž zařízení	ks	1,00000	3 840,00	3 840,00	R-pol.

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_1	ZTI - revize - doplnění prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: _5		ÚPRAVA INSTALACE PŘÍVODU POTRUBÍ DO STROJOVNY				15 382,40	
45	Pol__0045	Demontáž a zpětná montáž potrubí SV,TUV,CIRKULACE,POŽÁRNÍ VODY do podlahy	hod	32,00000	480,70	15 382,40	R-pol.
Díl: _6		ÚPRAVA INSTALACE POŽÁRNÍHO POTRUBÍ U VYTAHU				7 691,20	
46	Pol__0046	Demontáž a zpětná montáž požárního potrubí	hod	16,00000	480,70	7 691,20	R-pol.
Díl: 7		Doplnění střešní vpusti				3 973,00	
47	77444111	Dopojení přidané podlahové vpusti na kanalizaci Do	kpl	1,00000	1 700,00	1 700,00	R-pol.
48	721234101RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík, D 75, 110, 125 mm , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 273,00	2 273,00	R-pol.
Celkem						145 093,60	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_2	SLP_revize - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: _1		Doplnění datových zásuvek pro SK m.č.204 (8.6.2023)				15 545,00	
1	101	Dvojjáskovka 2xRJ45 UTP KAT 5e design, společné rámečky se silnoproudem	ks	2,00000	280,00	560,00	SoD
2	102	MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ45	ks	2,00000	82,00	164,00	SoD
3	103	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU LAN	ks	8,00000	26,00	208,00	SoD
4	104	MĚŘENÍ 1 KABELU K5, VYHOT. PROTOKOLU	ks	4,00000	82,00	328,00	SoD
7	107	Panel černý, 1U 24 port	ks	1,00000	1 629,00	1 629,00	SoD
9	109	MONT PANELU	ks	1,00000	163,00	163,00	SoD
10	110	Kabel pro LAN, plášť B2ca S1 D1, 6A STP	m	225,00000	18,00	4 050,00	SoD
11	111	ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK, ŽLABŮ	m	225,00000	12,00	2 700,00	SoD
14	114	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	2,00000	94,00	188,00	SoD
15	115	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-29 mm	m	55,00000	87,00	4 785,00	SoD
16	116	Vodič v trubkovodu AY 2,5 - protahovací drát	m	55,00000	5,00	275,00	SoD
17	117	AY 2,5 B	m	55,00000	9,00	495,00	SoD
Díl: _2		Doplnění zásuvek pro SAT m.č.204 (8.6.2023)				14 044,00	
37	201	Univerzální zásuvka STA (TERR+FM) - design a společné rámečky se silnoproudem	ks	2,00000	355,00	710,00	SoD
38	202	MONT TV ZÁSUVKY	ks	1,00000	76,00	76,00	SoD
39	203	Kabel KOAX	m	125,00000	36,00	4 500,00	SoD
40	204	ZATAŽ KAB KOAX DO TRUBEK	m	125,00000	19,00	2 375,00	SoD
41	205	UKONČENÍ KOAX KABELU	ks	4,00000	105,00	420,00	SoD
14	114	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	2,00000	94,00	188,00	SoD
15	115	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-29 mm	m	55,00000	87,00	4 785,00	SoD
49	213	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	55,00000	9,00	495,00	SoD
17	117	AY 2,5 B	m	55,00000	9,00	495,00	SoD
Díl: _3		Doplnění datových zásuvek pro SK m.č.151 (8.6.2023)				12 080,00	
1	101	Dvojjáskovka 2xRJ45 UTP KAT 5e design, společné rámečky se silnoproudem	ks	2,00000	280,00	560,00	SoD
2	102	MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ45	ks	2,00000	82,00	164,00	SoD
3	103	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU LAN	ks	8,00000	26,00	208,00	SoD
4	104	MĚŘENÍ 1 KABELU K5, VYHOT. PROTOKOLU	ks	4,00000	82,00	328,00	SoD
7	107	Panel černý, 1U 24 port	ks	1,00000	1 629,00	1 629,00	SoD
9	109	MONT PANELU	ks	1,00000	163,00	163,00	SoD
10	110	Kabel pro LAN, plášť B2ca S1 D1, 6A STP	m	160,00000	18,00	2 880,00	SoD
11	111	ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK, ŽLABŮ	m	160,00000	12,00	1 920,00	SoD
14	114	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	2,00000	94,00	188,00	SoD
15	115	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-29 mm	m	40,00000	87,00	3 480,00	SoD
16	116	Vodič v trubkovodu AY 2,5 - protahovací drát	m	40,00000	5,00	200,00	SoD
17	117	AY 2,5 B	m	40,00000	9,00	360,00	SoD
Díl: _4		Doplnění zásuvek pro SAT m.č.151 (8.6.2023)				4 289,00	
37	201	Univerzální zásuvka STA (TERR+FM) - design a společné rámečky se silnoproudem	ks	1,00000	355,00	355,00	SoD
38	202	MONT TV ZÁSUVKY	ks	1,00000	76,00	76,00	SoD
39	203	Kabel KOAX	m	40,00000	36,00	1 440,00	SoD
40	204	ZATAŽ KAB KOAX DO TRUBEK	m	40,00000	19,00	760,00	SoD
41	205	UKONČENÍ KOAX KABELU	ks	4,00000	105,00	420,00	SoD
14	114	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	2,00000	94,00	188,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_2	SLP_revize - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
15	115	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-29 mm	m	10,00000	87,00	870,00	SoD
49	213	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	10,00000	9,00	90,00	SoD
17	117	AY 2,5 B	m	10,00000	9,00	90,00	SoD
Díl: _5		Doplnění požárních klappek PK02.10, PK02.11 (8.6.2023)				2 344,00	
100	519	Kabel montáž, včetně instal trubek pod om, včetně lišt nad podhled	m	40,00000	19,00	760,00	SoD
44	Pol_0044	Kabel pro ovládaná zařízení B2ca, s1, d0 2x2x0,8	m	40,00000	39,60	1 584,00	R-pol.
Díl: _6		Doplnění datových zásuvek pro SK m.č.206 (22.6.2023)				15 196,00	
1	101	Dvojjzásuvka 2xRJ45 UTP KAT 5e design, společné rámečky se silnoproudem	ks	2,00000	280,00	560,00	SoD
2	102	MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ45	ks	2,00000	82,00	164,00	SoD
3	103	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU LAN	ks	8,00000	26,00	208,00	SoD
4	104	MĚŘENÍ 1 KABELU K5, VYHOT. PROTOKOLU	ks	4,00000	82,00	328,00	SoD
10	110	Kabel pro LAN, plášť B2ca S1 D1, 6A STP	m	250,00000	18,00	4 500,00	SoD
11	111	ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK, ŽLABŮ	m	250,00000	12,00	3 000,00	SoD
14	114	Krabice KO 68 pod omítkou vč. vysekání lůžka	ks	4,00000	94,00	376,00	SoD
15	115	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-29 mm	m	60,00000	87,00	5 220,00	SoD
16	116	Vodič v trubkovodu AY 2,5 - protahovací drát	m	60,00000	5,00	300,00	SoD
17	117	AY 2,5 B	m	60,00000	9,00	540,00	SoD
Díl: _7		Doplnění zásuvek pro SAT m.č.206 (22.6.2023)				15 394,00	
37	201	Univerzální zásuvka STA (TERR+FM) - design a společné rámečky se silnoproudem	ks	2,00000	355,00	710,00	SoD
38	202	MONT TV ZÁSUVKY	ks	1,00000	76,00	76,00	SoD
39	203	Kabel KOAX	m	140,00000	36,00	5 040,00	SoD
40	204	ZATAŽ KAB KOAX DO TRUBEK	m	140,00000	19,00	2 660,00	SoD
41	205	UKONČENÍ KOAX KABELU	ks	4,00000	105,00	420,00	SoD
14	114	Krabice KO 68 pod omítkou vč. vysekání lůžka	ks	2,00000	94,00	188,00	SoD
15	115	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-29 mm	m	60,00000	87,00	5 220,00	SoD
49	213	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	60,00000	9,00	540,00	SoD
17	117	AY 2,5 B	m	60,00000	9,00	540,00	SoD
Díl: _9		Doplnění HDMI kabelu pro projektor a herní konzoli m.č.151,110 (26.7.2023)				13 572,62	
38	Pol_0078	Zásuvka HDMI	ks	2,00000	551,77	1 103,54	R-pol.
79	202	MONT TV ZÁSUVKY	ks	2,00000	76,00	152,00	SoD
80	Pol_0080	Optický HDMI 2.1 Ultra High Speed 8K@60Hz nebo 4K@120Hz kabel slouží pro spojení dvou audio/video zařízení přes moderní HDMI rozhraní, jako je např. HD-DVD/BluRay přehrávač a LCD/Plazma televizor.	ks	2,00000	2 289,06	4 578,12	R-pol.
81	Pol_0081	Optický HDMI 2.1 Ultra High Speed 8K@60Hz nebo 4K@120Hz kabel slouží pro spojení dvou audio/video zařízení přes moderní HDMI rozhraní, jako je např. HD-DVD/BluRay přehrávač a LCD/Plazma televizor.	ks	1,00000	1 713,96	1 713,96	R-pol.
82	Pol_0082	ZATAŽ KAB HDMI DO TRUBEK	m	45,00000	15,84	712,80	R-pol.
83	Pol_0083	UKONČENÍ HDMI KABELU	ks	4,00000	52,80	211,20	R-pol.
14	114	Krabice KO 68 pod omítkou vč. vysekání lůžka	ks	4,00000	94,00	376,00	SoD
15	115	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-29 mm	m	45,00000	87,00	3 915,00	SoD
49	213	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	45,00000	9,00	405,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_2	SLP_revize - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
17	117	AY 2,5 B	m	45,00000	9,00	405,00	SoD
Díl: 10 Doplnění hlásiče EPS m.č.011 (3.8.2023)						2 694,00	
83	503	Automatický hlásič multikriteriální včetně patice	ks	1,00000	2 255,00	2 255,00	SoD
84	504	Montáž hlásiče včetně patice	ks	1,00000	229,00	229,00	SoD
88	508	MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS	ks	1,00000	38,00	38,00	SoD
89	509	PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS	ks	1,00000	60,00	60,00	SoD
90	510	UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU	ks	1,00000	54,00	54,00	SoD
99	518	Kabel 2x0,8 pro hlásičovou linku dodávka	m	2,00000	10,00	20,00	SoD
100	519	Kabel montáž, včetně instal trubek pod om, včetně lišt nad podhled	m	2,00000	19,00	38,00	SoD
Díl: 12 Doplnění požárních krabic a žebříků						47 318,10	
104	523	Krabice Gewiss do 10 svorek ohniodolná	ks	6,00000	1 867,00	11 202,00	SoD
3	Pol_0100	požární žebřík 300/60 3m - včetně závěsů, spojek, kotev a spojovacího materiálu (kabelové žebříky s funkcí při požáru dle ČSN 73 0895)	ks	5,00000	7 223,22	36 116,10	R-pol.
Díl: 13 Doplnění hlásiče EPS m.č.016 (4.9.2023)						2 694,00	
83	503	Automatický hlásič multikriteriální včetně patice	ks	1,00000	2 255,00	2 255,00	SoD
84	504	Montáž hlásiče včetně patice	ks	1,00000	229,00	229,00	SoD
88	508	MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS	ks	1,00000	38,00	38,00	SoD
89	509	PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS	ks	1,00000	60,00	60,00	SoD
90	510	UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU	ks	1,00000	54,00	54,00	SoD
99	518	Kabel 2x0,8 pro hlásičovou linku dodávka	m	2,00000	10,00	20,00	SoD
100	519	Kabel montáž, včetně instal trubek pod om, včetně lišt nad podhled	m	2,00000	19,00	38,00	SoD
Celkem						145 170,72	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_3	SILNO_revize - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21.1.		Kabeláž				216 154,00	
		Změna kabeláže. Změna typu izolace, z důvodu montáže v podhledu nutno ohniodolný a halogen free kabel					
3	34135021F_z	Kabel JXFE-R 2x2x0,8 mm2	m	1 800,00000	28,60	51 480,00	R-pol.
		Změna kabeláže. Změna typu izolace, z důvodu montáže v podhledu nutno ohniodolný a halogen free kabel					
5	3412155XFE	Kabel JXFE-R 4x2x0,8 mm2	m	200,00000	42,00	8 400,00	SoD
		Změna kabeláže. Změna typu izolace, z důvodu montáže v podhledu nutno ohniodolný a halogen free kabel					
7	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	1 800,00000	10,00	18 000,00	SoD
9	371201303R_z	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1; SXKD-5E-FTP-LSOHFR-B	m	1 800,00000	20,33	36 594,00	R-pol.
		Změna kabeláže pro termostaty. Dle PD CXKH-R 3x1,5, nově CXKH-R 5x1,5					
16	210800315RT2	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-R	m	1 640,00000	62,00	101 680,00	SoD
Díl: M21.2		Elektromontážní krabice				5 778,00	
		Změna krabic v SDK příčkách - pouze změna materiálů					
15	VL3	krabice elektroinstalační do SDK; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry- průměr, hloubka pr.73x42 mm ů	kus	180,00000	32,10	5 778,00	R-pol.
Díl: M21.4		Elektrické přístroje (bílá barva)				28 080,00	
		Zrušení otočných stmívačů, nahrazení tlačítkem - nelze v tomto designu přístrojů technicky realizovat					
74	650051371R00	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1/0	kus	72,00000	132,00	9 504,00	SoD
75	3453543S1	Tlačítko zapuštěné jednopólové, IP 40 řazení 1/0, vč. rámečku a krytu	kus	72,00000	258,00	18 576,00	SoD
Díl: M21.6		Elektroměrové rozvaděče, vybavení				236 389,20	
		Změna rozváděče ze zapuštěného na přisazený					
23	357-02_z	Rozvaděč RP0.2 modulový, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže a, zapojení, PŘISAZENÝ	sada	1,00000	51 408,00	51 408,00	R-pol.
		Změna rozváděče ze zapuštěného na přisazený					
26	357-04_z	Rozvaděč RP1.2 modulový, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže a, zapojení, PŘISAZENÝ	sada	1,00000	60 139,20	60 139,20	R-pol.
		Změna rozváděče ze zapuštěného na přisazený					
29	357-09_z	Rozvaděč RTH skříňový přisazený, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže a, zapojení	sada	1,00000	40 142,00	40 142,00	R-pol.
		Změna rozváděče ze zapuštěného na přisazený					
32	357-11	Rozvaděč RZH skříňový přisazený, výbava a zapojení dle PD, včetně dodávky, montáže a, zapojení	sada	1,00000	24 556,00	24 556,00	R-pol.

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_3	SILNO_revize - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Změna rozváděče ze zapuštěného na přisazený					
34	VL6	Výztuhy pro montáž nástěnných rozváděčů do SDK v rozvodně vč. dodávky pozinkové pasoviny a spojovacího materiálu	kpl	1,00000	7 800,00	7 800,00	R-pol.
		Nové rozváděče pro vytápění					
36	VL7	Rozváděč RTč, přisazený, výbava a zpojení dle PD, vč. dodávky a montáže	kpl	1,00000	40 416,00	40 416,00	R-pol.
37	VL8	Rozváděč Rb 124, přisazený, výbava a zpojení dle PD, vč. dodávky a montáže	kpl	1,00000	11 928,00	11 928,00	R-pol.
Díl: M21.6.		Elektroměrový rozvaděč, vybavení (silnoproud venkovní)				33 080,56	
		Změna rozváděče RE2 ze 125A na 160A					
40	357-02_z	Rozvaděč RE2, nepřímé měření s jističem 3x160A + HDO dle PD, včetně dodávky, montáže a zapojení - ZMĚNA	kpl	1,00000	33 080,56	33 080,56	R-pol.
Celkem						519 481,76	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_4	Doplnění sloupu VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				56 546,00	
1	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² ,	m	25,00000	46,00	1 150,00	SoD
2	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	25,00000	73,00	1 825,00	SoD
3	210220002RT2	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm, bez nátěru	m	1,00000	46,00	46,00	SoD
4	210220111R00	Montáž svodového vodiče FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, bez podpěr,	m	1,00000	143,00	143,00	SoD
5	210810053R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm ² , pevně uloženého	m	25,00000	46,00	1 150,00	SoD
6	34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm ² ; počet žil 4; teplota použití	m	25,00000	124,00	3 100,00	SoD
7	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého	m	25,00000	24,00	600,00	SoD
8	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm ² ; počet žil 3; teplota	m	25,00000	15,00	375,00	SoD
9	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	2,00000	151,00	302,00	SoD
10	210220302RB2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 3b	kus	2,00000	27,00	54,00	SoD
11	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	25,00000	59,00	1 475,00	SoD
12	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až	m	25,00000	17,00	425,00	SoD
15	348-224	Kónický dřevěný sloup z modřínového dřeva	kus	1,00000	45 901,00	45 901,00	SoD
Díl: 799		Ostatní				5 713,00	
19	210-002	Osazení a montáž nového sloupu VO včetně zdroje	kus	1,00000	5 713,00	5 713,00	SoD
Díl: M46		Zemní práce při montážích				39 879,00	
20	4600705K	Nový základ pro stožár VO viz výkresová dokumentace	kus	1,00000	7 979,00	7 979,00	SoD
21	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	25,00000	923,00	23 075,00	SoD
22	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku	m	25,00000	185,00	4 625,00	SoD
23	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	25,00000	148,00	3 700,00	SoD
24	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	25,00000	20,00	500,00	SoD

Celkem

102 138,00

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_5	Vytápění - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731.1 Zdroj tepla - ohřev bazénové vody						124 385,69
74	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	110,00000	862,00	94 820,00
81	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	110,00000	10,00	1 100,00
43	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	699,00	1 398,00
4	Pol_0004	Montáž 3-cestný ventil (dodávka VZT)	kus	1,00000	178,32	178,32
5	Pol_0005	D+M Čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60	kus	1,00000	10 117,56	10 117,56
100	734263314R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	302,00	604,00
103	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	111,00	333,00
8	Pol_0008	Nerez ohebné potrubí DN 20 0,2m	kus	2,00000	343,68	687,36
72	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	0,25000	521,00	130,25
10	Pol_0010	Fitinky (redukce, vsuvky, T-kusy) závitové	kpl.	1,00000	514,32	514,32
11	Pol_0011	Fitinky (přechody) Cu lisovací	kpl.	1,00000	614,88	614,88
56	283771142R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	110,00000	74,60	8 206,00
54	732119191R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci těles rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 100	kus	1,00000	4 546,00	4 546,00
57	732429115K	Montáž čerpadlové skupiny	soubor	2,00000	568,00	1 136,00
Díl: 733.1 Rozvod potrubí - propojení T.Č. a strojovny						23 306,00
74	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	25,00000	862,00	21 550,00
81	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	25,00000	10,00	250,00
85	733224226T00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 35/1,5	kus	6,00000	251,00	1 506,00
Díl: 736.2 Stropní vytápění a chlazení						73 579,94
131	F111	Greenline lepidlo	tuba	60,00000	775,60	46 536,00
133	MD-C	Modulové stropní topení / chlazení 1,25 m2 - V020-100 - MSDC-2000-625 - VARIO THERM	m2	2,19000	3 070,29	6 723,94
127	V021-100	Expanzní modul	kus	40,00000	508,00	20 320,00
Díl: 736.3 Příslušenství - podlahového vytápění, stropního vytápění/chlazení						29 437,75
165	VT111	Rozdělovač 11 okruhů topení / chlazení	kus	1,00000	20 842,75	20 842,75
169	mat_0047	Termoelektrický servopohon - topení	kus	1,00000	599,00	599,00
163	mat_0041	Izolační průchodka	kus	2,00000	50,00	100,00
164	mat_0042	Lisovací spojka 11,6 x 11,6	kus	54,00000	141,00	7 614,00
166	mat_0044	Lisovací spojka 16 x 11,6	kus	2,00000	141,00	282,00
Celkem						250 709,38

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_5	Vytápění - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_6	VZT - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: _03		Drobné úpravy vyhlívací z průběhu realizace				86 541,60	
		M.č. 134 a 136 - z.č.3 - předělání potrubí z důvodu kolizí s elektro žlaby					
2	Pol__0002	M.č. 134 a 136 - z.č.3 - předělání potrubí z důvodu kolizí s elektro žlaby	h	12,00000	576,00	6 912,00	R-pol.
		Z.č.4 - m.č.125 - kolize s betonovým vyzníkem a napojení detenční nádrže a čerpadla pro balzén					
4	Pol__0004	Záslep 125x250 - NEREZ	ks	1,00000	1 819,20	1 819,20	R-pol.
5	Pol__0005	Záslep 200x200 - NEREZ	ks	1,00000	1 849,20	1 849,20	R-pol.
6	Pol__0006	Nástavec na hranaté potrubí DN 125 - NEREZ	ks	1,00000	288,00	288,00	R-pol.
7	Pol__0007	Oblouk DN 125 30° - NEREZ	ks	2,00000	744,00	1 488,00	R-pol.
8	Pol__0008	Oblouk DN 125 45° - NEREZ	ks	1,00000	872,40	872,40	R-pol.
9	Pol__0009	Oblouk DN 125 90° - NEREZ	ks	7,00000	1 084,80	7 593,60	R-pol.
10	27.6.2023	Stoupačka do strojovny - z.č.2 - předělání potrubí z důvodu kolize s elektro žlabem	h	3,00000	576,00	1 728,00	R-pol.
11	13.7.2023	Denní místnost - strojovna - z důvodu kolize posouvání PPK do strojovny - PPK nutno doizolovat	m2	2,00000	1 980,00	3 960,00	R-pol.
		Doplnění odskoků ve strojovně VZT kvůli kolizi s nižším stropem - I. Část - po montáži bude doměřeno další					
13	Pol__0013	Odskok 300x400/300x630 L=300	ks	1,00000	1 638,00	1 638,00	R-pol.
14	Pol__0014	Koleno 400x300 R150 90°	ks	1,00000	2 381,40	2 381,40	R-pol.
15	Pol__0015	TR 400x225 L=+500	ks	1,00000	1 404,00	1 404,00	R-pol.
16	Pol__0016	Odskok 400x225/450x225 L=300	ks	1,00000	1 638,00	1 638,00	R-pol.
17	Pol__0017	Přechodový oblouk 300x400/225x400 / R200 90°	ks	1,00000	2 550,60	2 550,60	R-pol.
18	Pol__0018	Přechodový oblouk 300x400/225x400 / R50 90°	ks	1,00000	2 550,60	2 550,60	R-pol.
19	Pol__0019	Přechod 710x400/710x710 L=820	ks	1,00000	3 814,20	3 814,20	R-pol.
20	Pol__0020	Přechod 430x350/710x350 L=190	ks	1,00000	1 638,00	1 638,00	R-pol.
21	Pol__0021	Přechod 300x800/710x710 L=220	ks	1,00000	1 638,00	1 638,00	R-pol.
22	Pol__0022	TR 710x710 L=100	ks	1,00000	1 404,00	1 404,00	R-pol.
23	Pol__0023	Přechod 250x200/500x200 L=150	ks	1,00000	1 638,00	1 638,00	R-pol.
24	Pol__0024	Oblouk 250x200 R150 90°	ks	1,00000	1 638,00	1 638,00	R-pol.
25	Pol__0025	Přechodový oblouk 350x710/710x710 R50	ks	1,00000	4 658,40	4 658,40	R-pol.
26	Pol__0026	Přechod 315x630/710x710 L=280	ks	1,00000	3 814,20	3 814,20	R-pol.
27	Pol__0027	Zaměření	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00	R-pol.
		Doplnění odskoků ve strojovně VZT kvůli kolizi s nižším stropem - II. Část - po montáži bude doměřeno další					
29	Pol__0029	TR 500x250 L=110	ks	1,00000	1 404,00	1 404,00	R-pol.
30	Pol__0030	Přechod 400x300/400x300 L=300	ks	1,00000	1 638,00	1 638,00	R-pol.
31	Pol__0031	Přechod 500x300/400x300 L=300	ks	1,00000	1 638,00	1 638,00	R-pol.
32	Pol__0032	Přechod 500x300/500x250 L=300	ks	1,00000	1 638,00	1 638,00	R-pol.
33	Pol__0033	Oblouk 160x780 90°	ks	1,00000	3 079,80	3 079,80	R-pol.
34	Pol__0034	Přechod 400x225/400x225 L=650 NEREZ	ks	2,00000	4 914,00	9 828,00	R-pol.
35	Pol__0035	Zaměření	kpl	1,00000	3 600,00	3 600,00	R-pol.
Díl: _04		1.PP - z.č.1 - strojovna - úprava potrubí prostupujícího do chodby				29 126,40	
		PŘÍVOD					
37	Pol__0037	Protipožární klapka 780x160	ks	1,00000	14 238,00	14 238,00	R-pol.
38	Pol__0038	Přechod k PPK 780x160	ks	2,00000	3 369,60	6 739,20	R-pol.

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_6	VZT - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
39	Pol_0039	Doměření navazujícího potrubí ve strojovně a chodbě	ks	1,00000	2 880,00	2 880,00	R-pol.
		ODTAH					
41	Pol_0041	Shybka z chodby 630x160 / 500x200 na rozvod v m.č. 014	ks	1,00000	5 269,20	5 269,20	R-pol.
Díl: 19		Ostatní				28 854,70	
459	19.01	Spojovací, tesnící, montážní, závěsný a pomocný materiál	ks	1,00000	3 019,51	3 019,51	SoD
460	19.02	Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, zprovoznění	ks	1,00000	22 677,05	22 677,05	SoD
461	19.03	Doprava	ks	1,00000	2 256,92	2 256,92	SoD
462	19.04	Přesuny	ks	1,00000	901,22	901,22	SoD
Díl: 04		1.PP - z.č.1 - strojovna - úprava potrubí prostupujícího do chodby				1 920,00	
46	Pol_0042	Zaměření	ks	1,00000	1 920,00	1 920,00	R-pol.
Díl: 05		1.NP - m.č.103 - doplnění druhého čidla CO2				13 450,00	
69	02.05a	Čidlo CO2, řídicí signál 0-10 V 0 - 2000ppm	ks	1,00000	13 450,00	13 450,00	SoD
Díl: 06		1.NP - z.č.10.1. - posun výustek z důvodu kolize s nábytkem				12 124,80	
48	Pol_0044	Posun spiro potrubí DN 160 dále od zdi	ks	1,00000	3 180,00	3 180,00	R-pol.
49	Pol_0045	Dodávka nových výustek 600x150 s regulací	ks	2,00000	2 659,20	5 318,40	R-pol.
50	Pol_0046	Krčky pro napojení výustek do podhledu	ks	2,00000	1 063,20	2 126,40	R-pol.
51	Pol_0047	Montážní materiál	ks	1,00000	540,00	540,00	R-pol.
52	Pol_0048	Zaměření	ks	1,00000	960,00	960,00	R-pol.
Díl: 07		Střecha - úprava výfuku a sání				8 440,80	
53	Pol_0049	Zešíkmený kus se sítím 1400x500mm 45°	ks	2,00000	3 500,40	7 000,80	R-pol.
54	Pol_0050	Zaměření	ks	1,00000	1 440,00	1 440,00	R-pol.
Díl: 08		1.PP - z.č.15 - kolize se zateplením				10 980,00	
59	Pol_0055	Přechod 600x200/355x315 L=250	ks	1,00000	1 092,00	1 092,00	R-pol.
60	Pol_0056	Protidešťová žaluzie 600x200	ks	2,00000	4 344,00	8 688,00	R-pol.
61	Pol_0057	Zaměření	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	R-pol.
Celkem						191 438,30	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056_7	Slaboproud - doplnění VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Chybějící položky ve výkaze				373 641,54	
98	517	Koppler 4/2 nebo 12rel, včetně krabičky	ks	10,00000	4 805,00	48 050,00	SoD
2	1	Optická Vana	ks	2,00000	2 878,27	5 756,54	R-pol.
3	2	Měření optické kabeláže metodou IOLM / OTDR, vyhotovení protokolu	kpl	1,00000	6 336,00	6 336,00	R-pol.
4	3	Kabel pro zakruhování ústřední B2ca, s1, d0 4x2x0,8 s funkční odolností	m	220,00000	92,60	20 372,00	R-pol.
5	4	Kabel pro ovládaná zařízení montáž, včetně dodávky ohniodolných příchytok	m	220,00000	39,60	8 712,00	R-pol.
6	5	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA jednoduchá	ks	3 500,00000	24,40	85 400,00	R-pol.
7	6	DVOJITÁ KABELOVÁ PŘÍCHYTKA dvojité	ks	5 000,00000	22,99	114 950,00	R-pol.
8	7	Hřeby na nastřelení	ks	8 500,00000	9,89	84 065,00	R-pol.

Celkem						373 641,54
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 058 Dopady nového PBŘ**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Přikop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			80 777,68
PSV			9 097,00
MON			2 816,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			92 690,68

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	92 690,68 CZK
Snížená DPH	12 %	11 122,88 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 103 813,56 CZK

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Doplnění (přesun) hlásiče EPS 1PP, 2NP (požadavek ARCH)	HSV			9 695,24	10,5
_2	Přesun OPPO, DOPLNĚNÍ NOVÉHO TABLA (18.3.2024)	HSV			71 082,44	76,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 097,00	9,8
M21.4	Ucpávky	MON			2 816,00	3,0
Cena celkem					92 690,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 058	Dopady nového PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: _1		Doplnění (přesun) hlásiče EPS 1PP, 2NP (požadavek ARCH)				9 695,24	
	1 Pol__0002	Demontáž hlásiče včetně patice	ks	2,00000	191,62	383,24	R-pol.
	84 504	Montáž hlásiče včetně patice	ks	2,00000	229,00	458,00	SoD
	104 523	Krabice Gewiss do 10 svorek ohniodolná	ks	2,00000	1 867,00	3 734,00	SoD
	88 508	MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS	ks	2,00000	38,00	76,00	SoD
	89 509	PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS	ks	2,00000	60,00	120,00	SoD
	90 510	UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU	ks	2,00000	54,00	108,00	SoD
	99 518	Kabel 2x0,8 pro hlásičovou linku dodávka	m	20,00000	10,00	200,00	SoD
	8 Pol__0009	Kabelí montáž, včetně dodávky ohniodolných přichytek	m	20,00000	42,90	858,00	R-pol.
	36 136	Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál	kpl	1,00000	3 758,00	3 758,00	SoD
Díl: _2		Přesun OPPO, DOPLNĚNÍ NOVÉHO TABLA (18.3.2024)				71 082,44	
	10 Pol__0011	Demontáž OPPO včetně odpojení od ústředny	ks	1,00000	2 459,60	2 459,60	R-pol.
	11 Pol__0012	Zpětná montáž OPPO včetně připojení do ústředny	ks	1,00000	4 919,20	4 919,20	R-pol.
	12 Pol__0013	Externí tablo obsluhy včetně montáže	ks	1,00000	32 444,88	32 444,88	R-pol.
	13 Pol__0014	Sada štítků PROFILE CZ s LED	ks	1,00000	741,00	741,00	R-pol.
	14 Pol__0015	Zadní kryt tabla hlubokový včetně montáže	ks	1,00000	1 204,78	1 204,78	R-pol.
	15 Pol__0016	Switch síť LNet do slotu pro ústředny PROFILE Flexible včetně montáže	ks	1,00000	12 124,78	12 124,78	R-pol.
	16 Pol__0017	Kabel - PRAFlaGuard 5x2x0,8	m	10,00000	119,73	1 197,30	R-pol.
	17 Pol__0018	Kabel 4x2x0,5	m	10,00000	101,40	1 014,00	R-pol.
	18 Pol__0019	Kabel 2x2x0,8 s funkční odolností P15-R	m	10,00000	122,23	1 222,30	R-pol.
	11 111	ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK, ŽLABŮ	m	30,00000	12,00	360,00	SoD
	15 115	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-29 mm	m	30,00000	87,00	2 610,00	SoD
	16 116	Vodič v trubkovodu AY 2,5 - protahovací drát	m	30,00000	5,00	150,00	SoD
	17 117	AY 2,5 B	m	30,00000	9,00	270,00	SoD
	23 Pol__0024	Konfigurace návazných zařízení, ZK provoz	kpl	1,00000	2 145,00	2 145,00	R-pol.
	36 136	Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál	kpl	1,00000	3 758,00	3 758,00	SoD
	25 Pol__0026	Náklady na dopravu a přesun materiálu	km	208,00000	21,45	4 461,60	R-pol.
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				9 097,00	
	26 767001221RT1	Změna kování dveří prvku O20 na otevíravé a nezamykatelné	kpl	1,00000	9 097,00	9 097,00	R-pol.
Díl: M21.4		Ucpávky				2 816,00	
	114 2100209-60	Protipož.trubní ucpávka EI 60, do D 108 mm, stěna	kus	4,00000	704,00	2 816,00	SoD

u recepcie : 1,0

za TČ : 3,0

1,00000

3,00000

Celkem	92 690,68
---------------	------------------



STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii		057
ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ
Revize dlažby a desky SO 03.02		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 057
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 28. 3. 2024		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize dlažby a desky SO 03.02		
DOTČENÉ MÍSTO: SO 03-ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
ODKAZ NA VÝKRESY: SO_03_01 – 09		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
DOPAD DO TERMÍNU: Ne		
POPIS ZMĚNY:		
Tento technický ZL řeší změnu desky a dlažby z betonové na žulovou viz přiložený položkový rozpočet. Změna nemá dopad do ceny.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 12.03.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDU PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		057																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize dlažby a desky SO 03.02		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 057 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail _____	DATUM: 28. 3. 2024 OSOBNĚ: _____ _XXX																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize dlažby a desky SO 03.02 DOTČENÉ MÍSTO: SO 03-ZPEVNĚNÉ PLOCHY ODKAZ NA VÝKRESY: SO_03_01 – 09 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: Ne																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table border="0"><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>10 378,80 Kč</td><td>1 245,46 Kč</td><td>11 624,26 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-10 378,80 Kč</td><td>- 1 245,46 Kč</td><td>-11 624,26 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	10 378,80 Kč	1 245,46 Kč	11 624,26 Kč	Méněpráce:	-10 378,80 Kč	- 1 245,46 Kč	-11 624,26 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	10 378,80 Kč	1 245,46 Kč	11 624,26 Kč															
Méněpráce:	-10 378,80 Kč	- 1 245,46 Kč	-11 624,26 Kč															
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
VYJÁDŘENÍ: <i>POZNÁVÁ</i> OD GP: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 057 Revize dlažby a desky SO 03.02

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město


Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele