

2024/1368/DIN



Spolufinancováno
Evropskou unií

SMLOUVA O DÍLO č.12/2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:	město Uherské Hradiště
Sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ:	00291471
DIČ:	CZ00291471
Bankovní ústav:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu:	27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Blaha, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Ladislav Čapek
Tel.:	572 525 273, mobil: 739 488 987
E-mail:	ladislav.capek@mesto-uh

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	SVS – CORRECT – realizace s.r.o.
IČ :	069 49 169
DIČ:	CZ06949169
Bankovní ústav:	ČSOB a.s., Zlín
Číslo účtu:	283371820/0300
Sídlo:	Bílovice 513, 687 12
Jednající:	Milan Vyorálek, jednatel společnosti
Společnost je zapsaná	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115873
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Milan Vyorálek, jednatel společnosti
Tel.:	572 587 280
E-mail:	info@svs-correct.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Milan Vyorálek, jednatel společnosti
Tel.:	572 587 280
E-mail:	info@svs-correct.cz
ID datové schránky	pwg5erm

dále jen „zhotovitel“

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| a) za objednatele: | Ing. Ladislav Čapek |
| b) za zhotovitele: | Milan Vyorálek, jednatel společnosti |

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| a) za objednatele: | Ing. Ladislav Čapek |
| b) za zhotovitele: | Milan Vyorálek, jednatel společnosti |



Spolufinancováno
Evropskou unií

Osoba zabezpečující ochranu zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů:

Koordinátor BOZP objednatele: Zdeněk Křiva, email: zkriva@email.cz, tel.: 776 789 799
Technický dozor stavebníka: Jan Vaculík, email: janvaculik62@gmail.com, tel.: 724 163 295

Autorizovaný stavbyvedoucí zhotovitele: Milan Vyorálek, ČKAIT: 1301272
telefon: 777 234 093

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl předložen písemný doklad o jejich provedení.

II.

Výklad pojmů

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

- „**Objednatel**“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- „**Zhotovitelem**“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
- „**Poddodavatelem**“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- „**Příslušnou dokumentací**“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů)
- „**Položkovým rozpočtem**“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.
- „**Převzetí**“ znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.
- „**Staveniště**“ znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.

III.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel, který nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
3. Vzhledem k tomu, že nabídka zhotovitele byla objednatelem v rámci předmětné veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější, bylo dohodnuto následující.



4. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

4.1 Písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:

- 4.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,
- 4.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 4.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.

4.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zdržováno nebo zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.

4.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

4.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

IV.

Předmět díla

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Výměna nepropustných ploch - udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, ul. Okružní“ podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2. Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Výměna nepropustných ploch - udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, ul. Okružní“, registrační číslo projektu CZ.05.01.03/04/22_019/0000541, který je financován z rozpočtu zadavatele a z dotačního programu Operační program Životní prostředí (OPŽP).
3. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby označené jako „Výměna nepropustných ploch - udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, ul. Okružní“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí stavební práce spočívající ve výměně nepropustných parkovacích ploch za propustné dle



položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu této smlouvy a v rozsahu dle objednatelům předané projektové dokumentace v souladu s podmínkami stanovenými veřejnoprávními povoleními, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů k projektové dokumentaci.

5. Dílo bude provedeno v souladu s vydaným rozhodnutím:
 - 5.1 Rozhodnutí o povolení stavby – společné povolení bylo vydáno Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí dne 11. ledna 2021 pod č.j. MUUH-SŽP/85654/2020/ZapID.
6. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou společností NELL PROJEKT s.r.o., Zarámí 428, 760 01 Zlín, datum vyhotovení 9/2020, vypracované Ing. Karlem Kuchařem, pod názvem „Výměna nepropustných ploch - udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, ul. Okružní“.
7. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
8. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
11. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
12. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 12.1 zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve



znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- 12.2 současně zohledňovat podmínky zajištění BOZP při práci na staveništi
- 12.3 vzhledem k souběhu stavby se zásobováním, odvozem komunálního odpadu a přístupem k nemovitostem je povinen zhotovitel zajistit po celou dobu její realizace trvalý přístup k nemovitostem dotčeným stavbou, zavazuje se zajistit vytvoření dočasných technických konstrukcí, které umožní bezpečný přístup k dotčeným nemovitostem.
- 12.4 zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).
- 12.5 zhotovitel zabezpečí, aby znečištěná komunikace mimo staveniště způsobená zhotovitelem, byla neprodleně očištěna a uvedena do původního stavu.
- 12.6 zhotovitel je povinen organizovat stavební práce na předmětu díla dle této smlouvy, tak, aby byla co nejméně omezena doprava na přilehlé komunikaci.
- 12.7 pravidelný odvoz nádob s komunálním odpadem od rodinných domů k dohodnutému místu svozu bude zajišťovat zhotovitel
- 12.8 dodržení zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
- 12.9 pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné
- 12.10 vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou; výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
- 12.11 projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně úhrady vyměřených poplatků
- 12.12 informování veřejnosti o dopravním omezení v průběhu stavby.
- 12.13 zajištění dopravního značení s dopravním omezením, přemísťování a následné odstranění v nutném rozsahu
- 12.14 projednání a zajištění případného vyjádření MěÚ (správní úřad) Uherské Hradiště a dopravním inspektorátem PČR k plánovanému dopravnímu omezení komunikace
- 12.15 zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde k jejich křížení
- 12.16 zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- 12.17 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody
- 12.18 případná úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
- 12.19 zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- 12.20 zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
- 12.21 zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
- 12.22 zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů, včetně případného provedení vzorku provedení skladebnosti dlažby
- 12.23 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- 12.24 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů –



- prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad. Předložení všech dokladů nejpozději k datu předání dokončeného díla
- 12.25 respektování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně dokladována.
- 12.26 při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí
- 12.27 práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku
- 12.28 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací
- 12.29 zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- 12.30 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
- 12.31 důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací
13. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- 13.1 do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- 13.2 ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- 13.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
- 13.4 u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko
14. Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli 6x v grafické a 1x v digitální podobě. Součástí této části díla je:
- 14.1 geodetické zaměření skutečného stavu díla
- 14.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí
- 14.3 Doklady o vytýčení stavby

V.

Doba a místo plnění



1. Doba plnění

1.1 Zahájení realizace díla a předání staveniště: nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, předpoklad 26. 4. 2024

1.2 Dokončení díla: nejpozději do dne 19. 8. 2024

2. Místo plnění díla se nachází na pozemcích pozemková parcela 436/1, ostatní plocha, 436/19, zahrada, 436/60, ostatní plocha - vše v katastrálním území Mařatice a je definováno v podrobnostech dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.
3. Pokud zhotovitel nebude schopen pokračovat v provádění díla z důvodu technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku, bude běh doby pro provedení díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty nebo špatné povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce.
4. Výše uvedená doba plnění platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těchto povinností, které jsou uvedeny v čl. VII. odst. 2 smlouvy.
5. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zjevně nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
6. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
7. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - splnění závazku zhotovitele dle čl. IV. smlouvy,
 - předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
 - předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
 - úklid pracoviště,
 - stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon).
8. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. IV. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

• DOPLNÍ DODAVATEL Kč bez DPH	3 955 349,- Kč
• DOPLNÍ DODAVATEL Kč DPH	830 623,- Kč
• DOPLNÍ DODAVATEL Kč celkem včetně DPH	4 785 972,- Kč
•	

2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. IV. této smlouvy.
4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.
5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, zkoušky, revize, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
7. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
8. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
9. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.



10. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.

11. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

12. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce)
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce)
- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že

- ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy,
- Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových rozpočtech a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak, a
- ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena, a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.

13. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly skutečně provedeny a dodány.



14. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Zhotovitel je povinen daňové doklady (fakturu a její přílohy) odeslat objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních, nedohodnou-li se smluvní strany na odesílání faktur v elektronické podobě.
15. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
16. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatelů.
17. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH, bude obsahovat zejména tyto údaje:
- obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
 - obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
 - označení a číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- Na daňovém dokladu bude dále uveden text:
- název projektu: „Výměna nepropustných ploch - udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, ul. Okružní“
 - číslo projektu: CZ.05.01.03/04/22_019/0000541
18. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP (Datum uskutečnění zdanitelného plnění).
19. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
20. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatelů.
21. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).



VII.


Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. určené parcely pro realizaci projektu, nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, a to i prostřednictvím pověřených zástupců. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, které mu vyplývají ze zákona a z této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby zhotovitel prováděl dílo sjednaným a řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto poskytnuté a je zřejmé, že by takový postup zhotovitele vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit či vypovědět smlouvu s okamžitou platností.
4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu – technický dozor. Právo provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření. Nabídky, dotazy, podklady a písemnosti je třeba adresovat technickému dozoru, příp. jiným zmocněným osobám. Zástupce zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí se vzděláním praxí a autorizací, odpovídající jeho úloze, je dostatečně a včas informován o budoucích úkolech. Objednatel je oprávněn odmítnout, aby byl nasazen stavbyvedoucí nebo jednotliví další pracovníci zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým jednáním ovlivňují smluvní provedení prací nebo dodávek, nebo nemají dostatečnou kvalifikaci nebo praxi k odbornému provádění díla. Objednatel je oprávněn rovněž odmítnout nasazení a činnost takové osoby a požadovat její odvolání, pokud požadují odvolání pracovníka zhotovitele úřady nebo příslušné orgány stavebního řízení. Takové osoby se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele odvolat ze stavby do 7 dnů ode dne doručení žádosti a zajistit odpovídající náhradu.

VIII.

Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele a jeho bezpečnost, bezpečnost třetích osob, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.
2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště až do okamžiku předání díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP, CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy)



a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.

4. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce budou vykonávat osoby s příslušnou odbornou kvalifikací, znalostmi a zkušenostmi. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence poddodavatele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti poddodavatelem, které zhotovitel nemohl předvídat v době podání nabídky. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel se zavazuje, že pokládku veškerých dlažeb bude provádět sám (tj. nevyužije provedení poddodavatelem). Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.
8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
10. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat na plochách s vyloučeným provozem. Je ale povinen, v případě potřeby umožnit přístup k přilehlým objektům za účelem jejich provozu nebo zásobování.
12. Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a bude pravidelně odstraňovat bláto či prach a odpady nanesené na komunikaci.
13. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. IV. této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
14. Zhotovitel umožní na již dokončených plochách provoz. Předání a převzetí díla proběhne až po dokončení kompletního díla.



15. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
- 15.1. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělků, musí protokol obsahovat dále:
- 15.1.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 15.1.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 15.1.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
16. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.
18. Zhotovitel je povinen být pojištěn minimálně v následujícím rozsahu a za následujících podmínek:
- 18.1 pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku minimálně ve výši této smlouvy proti škodám způsobeným jeho činností při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele;
 - 18.2 pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
 - 18.2.1 způsobené provozní činností;
 - 18.2.2 způsobené vadným výrobkem.
 - 18.3 Toto pojištění se sjednává jak ve prospěch zhotovitele, tak i jeho poddodavatelů.
19. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení předmětné žádosti. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení předmětné žádosti, opravňuje objednatele k odstoupení od Smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění zhotovitel díla. Zhotovitel je dále povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy prokázat rozsah svého pojištění objednateli.
21. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla a při odstraňování vad v záruční době podle této smlouvy třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené nebo pořízení zničené věci. Kromě toho:
- a. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy a nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho úplného dokončení, rovněž odpovídá za nebezpečí náhodné zkázy a škody na rozpracovaných a dokončených pracích až do okamžiku převzetí předmětu díla objednatelem;



- b. Zhotovitel zásadně ručí za své dodávky a výkony, materiály a látky až do okamžiku předání díla objednateli. Případné škody nebo krádeže a nebezpečí náhodné zkázy a škody již zabudovaných dodávek a prací je povinen okamžitě hlásit objednateli.
- c. V případě, že práce a dodávky Zhotovitele byly zničeny, poškozeny, odcizeny zcela nebo částečně, zabezpečí zhotovitel náhradní plnění dodávky, případně provede jiné práce na vlastní náklady, riziko a nebezpečí s cílem zabezpečit řádné provedení díla.

22. Zhotovitel ručí za úplné, kvalitní a kompletní provedení díla v částech jakož i v celku v rozsahu a parametrech dle předané projektové dokumentace, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy a zároveň v souladu s obecnými standardy provádění stavebních prací v České republice renomovanými stavebními společnostmi v nejlepší kvalitě. Kromě toho ručí zhotovitel za to, že jeho práce a dodávky odpovídají poslednímu stavu techniky, úředním předpisům a platným normám a mají dle Smlouvy a popisu prací podmíněné a běžné předpokládané vlastnosti.

IX. Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.
 - 3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
 - 3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla neprodlužuje.
 - 3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu. Právo provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy, a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný, pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.



6. **Harmonogram provádění prací.** Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.
7. **Kontrolní dny.** Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis z jednání, který následně předává všem zúčastněným.
8. **Staveniště**
 - 8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí staveniště.
 - 8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
 - 8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
 - 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
 - 8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
 - 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
 - 8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
 - 8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly díla.
 - 8.10. **Vyklizení staveniště.** Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.



8.11. O vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

9. Stavební deník

9.1. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.

9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

9.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu popřípadě zápisu o předání stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má objednatel.

10. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.

10.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

11.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).

11.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel



dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

12. Poddodavatelé

- 12.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 12.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
 - 12.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o podmínkách provádění díla.
13. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

X.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatel. Záruční doba u reklamovaných/záručních vad neběží po dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatel zhotoviteli a končí dnem řádného odstranění oznámených záručních vad. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
7. Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.



8. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 8.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 8.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 8.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

XI.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení, závazky zhotovitele

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla vč. DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Pokud prodlením zhotovitele dojde k překročení termínu dokončení díla o 30 kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla vč. DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % vč. DPH z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
7. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen



zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

8. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
9. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
10. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně
12. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
 - 12.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
 - 12.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.
14. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.
15. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla sjedná na zajištění svého závazku, vyplývajícího z této smlouvy, bankovní záruku za řádné provedení prováděného díla ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH, ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku:
 - 15.1. Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.
 - 15.2. Bankovní záruka bude sjednána na celou dobu provádění díla. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků, tj. nejméně 30 dnů po termínu předání a převzetí díla. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho **úplného** předání nesmí nastat situace, že by objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla



- být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 15.3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatelů čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne z této smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitky vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.
- 15.4. Bankovní záruku doručí zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. Originál záruční listiny bude Objednateli zaslán v souladu s bodem 4.1.1 této smlouvy. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nedoručí ani v náhradní, Objednatelům stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatel od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 15.5. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 15.6. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, předloží zhotovitel nejpozději 14 dnů před původně určeným termínem předání a převzetí díla objednateli originál nové záruční listiny, ve které bude uvedena nově sjednaná bankovní záruka na dobu, o níž byla prodloužena lhůta plnění.
- 15.7. Nová bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
16. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu sjednané záruční lhůty prováděného díla, sjedná na zajištění svých závazků bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Za skutečnou sjednanou cenu se považuje celková cena za dílo včetně všech případných dodatků.
- 16.1. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 16.2. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatelů čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelům nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitky vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.
- 16.3. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Originál záruční listiny bude Objednateli zaslán v souladu s bodem 4.1.1 této smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nedoručí, pak v takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.4. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.



XII.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel; nebezpečí škody na díle nese po dobu provádění díla zhotovitel a toto nebezpečí škody přejde na objednatele podpisem předávacího protokolu k dílu bez vad a nedodělků.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIII.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy, a to za podmínek uvedených v čl. XIV.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo její části i v případě, že mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla prováděného na základě této smlouvy, nebo pokud v průběhu provádění díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací.
3. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvláště hrubě poruší kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve poté, co s pohrůzkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.
4. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
 - 4.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
 - 4.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;



- 4.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
- 4.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
- 4.5. hrubé porušení podmínek BOZP.
5. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 4 tohoto článku nařídí zastavení prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.
6. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
8. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýve z rozhodnutí příslušného orgánu.
9. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak jsou povinnosti obou stran následující:
 - 9.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 9.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
 - 9.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 9.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí převjímací řízení“.
 - 9.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
 - 9.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.


XV.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn k započítání jakýchkoli nároků proti objednateli.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.



4. V případě, kdy objednateli nebude přidělena předmětná dotace na realizaci díla, objednatel si vyhrazuje právo odstoupit s účinky *ex tunc* od této smlouvy. Žádná ze smluvních stran není povinna druhé smluvní straně k jakékoli náhradě nákladů či újmy, které by s odstoupením vznikly.
5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
6. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
7. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
10. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
13. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.




Spolufinancováno
Evropskou unií

14. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 512/37/RM/2024 ze dne 8.4.2024.


15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Uherském Hradišti dne: - 6. - 05 - 2024

V Bílovicích, dne: 3. 5. 2024



za objednatele



za zhotovitele

Seznam příloh Smlouvy o dílo

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů (pokud je relevantní)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 6_2

VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V
KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SVS - CORRECT - realizace s.r.o.
Bílovice 513, 687 12

IČO: 6949169

DIČ: CZ06949169

Vypracoval:

Ing. Karel
Kuchař

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 807 849,11
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			147 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 955 349,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 955 349,11 CZK
Základní DPH	21 %	830 623,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,11 CZK

Cena celkem s DPH

4 785 972,00 CZK

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	147 500,00	30 975,00	178 475,00	4
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	147 500,00	30 975,00	178 475,00	4
	Stavební objekt			0,00		
2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V	0,00	3 807 849,11	799 648,31	4 607 497,42	96
1	Zpevněná propustná - propustná dlažba	0,00	3 480 783,28	730 964,49	4 211 747,77	88
2	Zpevněné nepropustné - asfalt	0,00	22 732,80	4 773,89	27 506,69	1
3	Zpevněná nepropustné - zámková dlažba	0,00	2 561,24	537,86	3 099,10	0
4	Zpevněné nepropustné - beton	0,00	2 242,32	470,89	2 713,21	0
5	Nezpevněné propustné - zeleň	0,00	60 524,75	12 710,20	73 234,95	2
6	Zpevněná propustná - propustná dlažba	0,00	74 609,38	15 667,97	90 277,35	2
7	Zpevněná propustná - propustná dlažba	0,00	143 743,96	30 186,23	173 930,19	4
8	Nezpevněné propustné - zeleň	0,00	20 651,38	4 336,79	24 988,17	1
	Celkem za stavbu	0,00	3 955 349,11	830 623,31	4 785 972,42	100

Popis stavby: 6_2 - VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ

Popis objektu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis objektu: 2 - VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ

Popis rozpočtu: 1 - Zpevněná propustná - propustná dlažba

Popis rozpočtu: 2 - Zpevněné nepropustné - asfalt

Popis rozpočtu: 3 - Zpevněná nepropustné - zámková dlažba

Popis rozpočtu: 4 - Zpevněné nepropustné - beton

Popis rozpočtu: 5 - Nezpevněné propustné - zeleň

Popis rozpočtu: 6 - Zpevněná propustná - propustná dlažba

Popis rozpočtu: 7 - Zpevněná propustná - propustná dlažba

Popis rozpočtu: 8 - Nezpevněné propustné - zeleň

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 388 268,51	35,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 487,20	0,0
5	Komunikace	HSV			1 353 488,96	34,2
8	Trubní vedení	HSV			116 154,05	2,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			154 610,00	3,9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			48,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			149,72	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			793 642,67	20,1
VN	Vedlejší náklady	VN			147 500,00	3,7
Cena celkem					3 955 349,11	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				147 500,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 23/ II
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 23/ II
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení - náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ II
4	R4	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod. - 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 23/ II
6	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Např.: ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení TKP 18 Beton pro konstrukce ČSN EN 206 Beton atd.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 23/ II
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
9	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.								
10	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ II
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS								
11	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
12	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby								
13	R5	Zbudování provizorních ramp, přechodů a lávek do vstupů do bytových domů po dobu výstavby	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Zbudování provizorních ramp, přechodů a lávek do vstupů do rodinných domů po dobu výstavby (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby								
Celkem						147 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	1	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 269 246,19		
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	169,00000	65,00	10 985,00	822-1	RTS 23/ II
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. sanace : 937,2*0,3 937,2*0,65-781*0,55	m3	460,79000	132,00	60 824,28	800-1	RTS 23/ II
3	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 460,79+14,35+114,88	m3	590,02000	52,00	30 681,04	800-1	RTS 23/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 590,02	m3	590,02000	205,00	120 954,10	800-1	RTS 23/ II
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	590,02000	17,00	10 030,34	800-1	RTS 23/ II
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	590,02000	480,00	283 209,60	800-1	RTS 23/ II
7	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, sanace v případě neúnosného podloží : 937,2*0,3	m3	281,16000	74,00	20 805,84	800-1	RTS 23/ II
8	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Zlínský kraj 937,2*2,2	t	2 061,84000	115,00	237 111,60		Vlastní
9	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m 937,2	m2	937,20000	26,00	24 367,20	822-1	RTS 23/ II
10	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm - z polypropylenu - pevnost v tahu podélně/příčně: 40,0 / 40,0 kN/m 937,2*1,2	m2	1 124,64000	22,00	24 742,08	SPCM	RTS 23/ II
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	937,20000	18,00	16 869,60	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	1	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 937,2		937,20000				
12	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. přípojka : 15*0,6*1,5 uliční vpust' : 1*0,85	m3	14,35000	255,00	3 659,25	800-1	RTS 23/ II
				13,50000 0,85000				
13	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 15*2*1,5	m2	45,00000	119,00	5 355,00	800-1	RTS 23/ II
				45,00000				
14	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	45,00000	21,00	945,00	800-1	RTS 23/ II
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, přípojka : 15*0,8*0,6*1,5 UV : 1*0,5 vsakovací rýhy : 28,5*1*3,2+7,4*1*3,2	m3	126,18000	124,00	15 646,32	800-1	RTS 23/ II
				10,80000 0,50000 114,88000				
16	583412034R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B 11,3*0,2*2,2	t	4,97200	172,00	855,18	SPCM	RTS 22/ I
				4,97200				
17	58344198R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B 11,3*0,8*2,2	t	19,88800	395,00	7 855,76	SPCM	RTS 22/ I
				19,88800				
18	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, vsakovací rýhy : 28,5*1*3,2+7,4*1*3,2	m3	114,88000	155,00	17 806,40	800-1	RTS 23/ II
				114,88000				
19	583419033R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B 114,88*2,2	t	252,73600	520,00	131 422,72	SPCM	RTS 22/ II
				252,73600				
20	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon přes 1:2,5 do 1:1, šířka od 0 do 3 m	m2	377,23200	24,00	9 053,57	800-2	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	1	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vsakovací jáma : (28,5*3,2*2+28,5*1*2+3,2*1*2+7,4*3,2*2+7,4*1*2+3,2*1*2)*1,2		377,23200				
21	69366015R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 250 g/m2	m	226,33800	24,00	5 432,11	SPCM	RTS 22/ II
		vsakovací jáma : 377,23/2*1,2		226,33800				
22	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	3,60000	1 390,00	5 004,00	800-1	RTS 23/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		kabely : 12*0,6*0,5		3,60000				
23	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhutněním	m3	3,60000	412,00	1 483,20	800-1	RTS 23/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		kabely : 12*0,6*0,5		3,60000				
24	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	781,00000	38,00	29 678,00	822-1	RTS 23/ II
25	113151350R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 150 mm	m2	781,00000	75,00	58 575,00	822-1	RTS 23/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		781		781,00000				
26	113109430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	781,00000	174,00	135 894,00	822-1	RTS 23/ II
Díl: 5		Komunikace				1 256 502,50		
27	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	101,00000	205,00	20 705,00	822-1	RTS 23/ II
28	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	302,00000	295,00	89 090,00	822-1	RTS 23/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Plocha ze Situace : 245+50+7		302,00000				
29	59248202R1	VODOPROPUSTNÁ DLAŽBA tl. 8 cm, barevná filtrační spárovací materiál - čedičová drť 1/3	m2	317,10000	650,00	206 115,00		RTS 23/ II
		Barevnost: antaracit:299,1 m2						
		šedá: 18 m2(oddělení parkovacích míst)						
		formát dlažby: 20x20 cm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	1	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Specifikace dlažby: vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s. měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h) 245*1,05 57*1,05						
				257,25000				
				59,85000				
30	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 302*1,1+479*1,1	m2	859,10000	174,00	149 483,40	822-1	RTS 23/ II
				859,10000				
31	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 302*1,2+479*1,2	m2	937,20000	238,00	223 053,60	822-1	RTS 23/ II
				937,20000				
32	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Plocha ze Situace : 479	m2	479,00000	310,00	148 490,00	822-1	RTS 23/ II
				479,00000				
33	59248202R2	VODÓPROPUSTNÁ DLAŽBA tl. 10 cm, barevná filtrační spárovací materiál - čedičová drť 1/3 Barva šedá formát dlažby: 20x10 Specifikace dlažby: Povrch: •protiskluzné vlastnosti R13 •vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek Dlažba - složena z lícniho a jádrového porobetonu s pevně zabudovanými distančníky Dlažba - propustnost vody kf>5,4 x 10-5 m/s Měrná trvalá infiltrace >=270 l/(sxh)	m2	502,95000	650,00	326 917,50		RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	1	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient odtoku $\gamma=0,00$ Mrazuvzdornost F1 Vysoká pevnost povrchu daná příměsí křemíku, žuly nebo čediče. Vysoká rozměrová přesnost Hrany - mikrofáze = jemně zkosena hrana pod 45°1,5 mm 479*1,05						
				502.95000				
34	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 100 mm	m	160,00000	239,00	38 240,00	822-1	RTS 23/ II
35	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	12,00000	395,00	4 740,00	SPCM	RTS 23/ II
36	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	12,00000	395,00	4 740,00	SPCM	RTS 23/ II
37	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	147,00000	135,00	19 845,00	SPCM	RTS 23/ II
		147		147,00000				
38	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	85,00000	108,00	9 180,00	SPCM	RTS 23/ II
		85		85,00000				
39	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	99,00000	107,00	10 593,00	SPCM	RTS 23/ II
40	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	18,00000	295,00	5 310,00	822-1	RTS 23/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
Díl: 8		Trubní vedení				100 494,05		
41	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	6,00000	2 310,00	13 860,00	822-1	RTS 23/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.						
42	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	15,00000	1 105,00	16 575,00	822-1	RTS 23/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.						
43	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	3,00000	2 360,00	7 080,00	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	1	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.						
44	895941311R002	Demontáž vpustí uliční z dílců	ks	8,00000	965,00	7 720,00		Vlastní
		Demontáž stávajících UV , Z výkresu Situace : 8		8,00000				
45	895941311R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00	827-1	RTS 23/ II
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
		Z výkresu Situace : 1		1,00000				
46	592238510R	dno uliční vpustí beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	1,01000	320,00	323,20	SPCM	RTS 23/ II
47	5922386321R	skruž betonová uliční vpustí, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm	kus	1,01000	534,00	539,34	SPCM	RTS 23/ II
48	59223856R	skruž betonová uliční vpustí, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm	kus	1,01000	285,00	287,85	SPCM	RTS 23/ II
49	59223862R	skruž betonová uliční vpustí, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	1,01000	320,00	323,20	SPCM	RTS 23/ II
50	899202111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,00000	910,00	910,00	827-1	RTS 23/ II
		včetně rámu a košů na bahno,						
51	55340380R	mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN	kus	1,00000	2 220,00	2 220,00	SPCM	RTS 18/ II
52	55343927R	koš pro uliční vpust; pozink; vysoký; pro rám 500/300 mm	kus	1,00000	565,00	565,00	SPCM	RTS 23/ II
53	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	1,00000	395,00	395,00	827-1	RTS 23/ II
54	59223864R	prstenec do uliční vpustí; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	1,01000	246,00	248,46	SPCM	RTS 23/ II
55	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 16/20	m3	0,20000	3 070,00	614,00	827-1	RTS 23/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
56	877395121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 400 mm	kus	2,00000	784,00	1 568,00	827-1	RTS 23/ II
		na potrubí z kanalizačních trub z plastu,						
57	28650753R	odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná	kus	2,00000	1 480,00	2 960,00	SPCM	RTS 20/ II
58	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	15,00000	21,00	315,00	827-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	1	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SN 8	kus	15,00000	152,00	2 280,00	SPCM	RTS 23/ II
60	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	8,00000	76,00	608,00	827-1	RTS 23/ II
61	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; imenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	8,00000	74,00	592,00	SPCM	RTS 23/ II
62	917862111R001	Osazení žlab odv. betonový šířky 500 mm, výšky 400 mm, dl. 1000 mm, D400, s opěrou, lože z C 25/30, včetně mříží	m	6,00000	1 340,00	8 040,00		Vlastní
		6		6,00000				
63	597093311R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou a mřížkovým roštem z tvárné litiny, světlá šířka 200 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, výšky 290-290 mm, zatížení D 400, F 600 -	kus	6,00000	4 560,00	27 360,00	822-1	RTS 23/ II
64	895941311R003	Demontáž odvodňovacího žlabu šířky 0,6 m	m	4,00000	765,00	3 060,00		Vlastní
		4		4,00000				
Díl: 91					113 232,00			
65	917862111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25 - ploch obrub: 34,57 m2	m	345,00000	286,00	98 670,00		Vlastní
		345		345,00000				
66	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm parkovací stání : 84	m	84,00000	39,00	3 276,00	822-1	RTS 23/ II
				84,00000				
67	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	84,00000	6,00	504,00	822-1	RTS 23/ II
		84		84,00000				
68	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	2,00000	305,00	610,00	822-1	RTS 23/ II
69	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink. plechu s dvoji ohybem, retroref. folie 1.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	896,00	896,00	SPCM	RTS 23/ II
70	40445159.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink. plechu s dvoji ohybem, retroref. folie 1.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	250,00	250,00	SPCM	RTS 23/ II
71	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	1,00000	687,00	687,00	822-1	RTS 23/ II
72	404459502R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	1,00000	765,00	765,00	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	1	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	404459534R	příslušenství k dopr. značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	4,00000	47,00	188,00	SPCM	RTS 23/ II
74	404459516R	příslušenství k dopr. značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	1,00000	520,00	520,00	SPCM	RTS 23/ II
75	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	2,00000	485,00	970,00	822-1	RTS 23/ II
		V10f : 2		2,00000				
76	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	2,00000	38,00	76,00	822-1	RTS 23/ II
		V10f : 2		2,00000				
77	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně	m	12,00000	26,00	312,00		RTS 23/ II
		kabely : 12		12,00000				
78	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	12,00000	81,00	972,00		RTS 23/ II
		kabely : 12		12,00000				
79	3457114740R	trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 5 mm; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30	m	14,40000	315,00	4 536,00	SPCM	RTS 23/ II
		12*1,2		14,40000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					741 308,54			
80	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	3 164,18000	72,00	227 820,96	822-1	RTS 23/ II
81	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	207,44000	205,00	42 525,20	822-1	RTS 23/ II
82	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	0,75000	86,00	64,50	827-1	RTS 23/ II
83	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,	t	3,00000	92,00	276,00	827-1	RTS 23/ II
84	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	1 025,32000	105,00	107 658,60	822-1	RTS 23/ II
		755,87+269,45		1 025,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	1	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km doprava na skládku : 1025,32	t	1 025,32000	47,00	48 190,04	822-1	RTS 23/ II
86	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km skládka, dalších 9 km : 1025,32*9	t	9 227,88000	11,00	101 506,68	822-1	RTS 23/ II
87	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, 1025,32	t	1 025,32000	8,00	8 202,56	800-6	RTS 23/ II
88	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů beton, kamenivo 755,87	t	755,87000	200,00	151 174,00	801-3	RTS 23/ II
89	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	269,45000	200,00	53 890,00	801-3	RTS 23/ I
Celkem						3 480 783,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	2	Zpevněné nepropustné - asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				2 032,00		
1	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, Plocha ze situace : 8	m2	8,00000	254,00	2 032,00	822-1	RTS 23/ II
Díl: 5		Komunikace				8 904,00		
2	577142212RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 ACO 11, plocha ze situace : 8	m2	8,00000	610,00	4 080,00	822-1	RTS 23/ II
3	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	8,00000	24,00	192,00	822-1	RTS 22/ I
4	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním plocha ze situace : 8	m2	8,00000	551,00	4 408,00	822-1	RTS 23/ II
5	573111113R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	8,00000	28,00	224,00	822-1	RTS 23/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				10 792,00		
6	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody 38*2	m	76,00000	71,00	5 396,00	822-1	RTS 23/ II
7	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár 38	m	38,00000	142,00	5 396,00	822-1	RTS 23/ II
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				48,00		
8	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	8,00000	6,00	48,00	822-1	RTS 23/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				956,80		
9	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	1,84000	105,00	193,20	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	2	Zpevněné nepropustné - asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro vodorovnou dopravu 1,84		1,84000				
10	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,84000	47,00	86,48	822-1	RTS 23/ II
11	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,56000	11,00	182,16	822-1	RTS 23/ II
		1,84*9		16,56000				
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	1,84000	8,00	14,72	800-6	RTS 23/ II
13	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,84000	200,00	368,00	801-3	RTS 23/ I
14	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1,84000	61,00	112,24	822-1	RTS 23/ II
Celkem						22 732,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	3	Zpevněná nepropustné - zámková dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				267,92		
1	113106231R00	Rozěbrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	3,94000	51,00	200,94	822-1	RTS 23/ II
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	3,94000	17,00	66,98	800-1	RTS 23/ II
		3,94		3,94000				
Díl: 5		Komunikace				1 962,60		
3	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. předláždění napojení : 3,94	m2	3,94000	290,00	1 142,60	822-1	RTS 23/ II
		3,94000						
4	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	4,00000	205,00	820,00	822-1	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				149,72		
5	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	3,94000	38,00	149,72	822-1	RTS 23/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				181,00		
6	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	0,35000	72,00	25,20	822-1	RTS 23/ II
7	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	0,76000	205,00	155,80	822-1	RTS 23/ II
Celkem						2 561,24		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	4	Zpevněné nepropustné - beton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				133,12		
1	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm napojení na vchod : 1,04	m2	1,04000	128,00	133,12	822-1	RTS 23/ II
				1,04000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				254,00		
2	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu 0,5	t	0,50000	105,00	52,50	822-1	RTS 23/ II
				0,50000				
3	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km doprava na skládku : 0,5	t	0,50000	47,00	23,50	822-1	RTS 23/ II
				0,50000				
4	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km skládka, dalších 9 km : 0,5*9	t	4,50000	11,00	49,50	822-1	RTS 23/ II
				4,50000				
5	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, 0,5	t	0,50000	8,00	4,00	800-6	RTS 23/ II
				0,50000				
6	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů beton, kamenivo 0,5	t	0,50000	200,00	100,00	801-3	RTS 23/ II
				0,50000				
7	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	0,50000	49,00	24,50	822-1	RTS 23/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				368,00		
8	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	2,00000	184,00	368,00	822-1	RTS 23/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 487,20		
9	451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm vchod, 2 vrstvy : 1,04*2	m2	2,08000	715,00	1 487,20	821-1	RTS 23/ II
				2,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	4	Zpevněné nepropustné - beton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Celkem					2 242,32		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	5	Nezpevněné propustné - zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				28 243,28		
1	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	78,59000	51,00	4 008,09	822-1	RTS 23/ II
2	113151350R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 150 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 78,59	m2	78,59000	156,00	12 260,04	822-1	RTS 23/ II
				78,59000				
3	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	78,59000	27,00	2 121,93	823-1	RTS 23/ II
4	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	78,59000	45,00	3 536,55	800-1	RTS 23/ II
5	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 78,59*0,1	m3	7,85900	400,00	3 143,60	SPCM	RTS 22/ II
				7,85900				
6	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	78,59000	28,00	2 200,52	823-1	RTS 23/ II
7	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	78,59000	6,00	471,54	823-1	RTS 23/ II
8	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	78,59000	2,00	157,18	823-1	RTS 23/ II
9	00572473R	směs travní luční, suší a vlhčí podm. 78,59*0,025	kg	1,96475	175,00	343,83	SPCM	RTS 23/ II
				1,96475				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				32 281,47		
10	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu 43,22+27,11	t	70,33000	105,00	7 384,65	822-1	RTS 23/ II
				70,33000				
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km doprava na skládku : 70,33	t	70,33000	47,00	3 305,51	822-1	RTS 23/ II
				70,33000				
12	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km skládka, dalších 9 km : 70,33*9	t	632,97000	11,00	6 962,67	822-1	RTS 23/ II
				632,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	5	Nezpevněné propustné - zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, 70,33	t	70,33000	8,00	562,64	800-6	RTS 23/ II
				70,33000				
14	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů beton, kamenivo 43,22	t	43,22000	200,00	8 644,00	801-3	RTS 23/ II
				43,22000				
15	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	27,11000	200,00	5 422,00	801-3	RTS 23/ I
Celkem						60 524,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	6	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				10 773,10		
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	12,00000	65,00	780,00	822-1	RTS 23/ II
		12		12,00000				
2	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	24,76000	51,00	1 262,76	822-1	RTS 23/ II
		24,76		24,76000				
3	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	24,76000	98,00	2 426,48	822-1	RTS 23/ II
4	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	24,76000	38,00	940,88	822-1	RTS 23/ II
		24,76		24,76000				
5	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	5,44620	132,00	718,90	800-1	RTS 23/ II
		29,71*0,5		14,85500				
		-24,76*0,38		-9,40880				
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,45000	52,00	283,40	800-1	RTS 23/ II
		5,45		5,45000				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	5,45000	205,00	1 117,25	800-1	RTS 23/ II
		5,45		5,45000				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	5,45000	17,00	92,65	800-1	RTS 23/ II
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,45000	480,00	2 616,00	800-1	RTS 23/ II
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	29,71000	18,00	534,78	800-1	RTS 23/ II
		29,71		29,71000				

Díl: 5	Komunikace	38 919,42
---------------	-------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	6	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	9,00000	205,00	1 845,00	822-1	RTS 23/ II
12	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	13,00000	107,00	1 391,00	SPCM	RTS 23/ II
		13		13,00000				
13	596215040R001	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm, FILTRAČNÍ LOŽE - VÁPENCOVÁ DRŤ 2/5	m2	24,76000	295,00	7 304,20		Vlastní
		Plocha ze Situace : 24,76		24,76000				
14	59248202R1	VODOPROPUSTNÁ DLAŽBA tl. 8 cm, barevná filtrační spárovací materiál - čedičová drť 1/3	m2	23,99800	650,00	15 598,70		RTS 23/ II
		Formát dlažby 20x20 cm						
		barva: antaracit						
		Specifikace dlažby:						
		vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek						
		propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.						
		měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)						
		24,76*1,05-2		23,99800				
15	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	2,00000	485,00	970,00	SPCM	RTS 23/ II
16	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	27,23600	174,00	4 739,06	822-1	RTS 23/ II
		24,76*1,1		27,23600				
17	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	29,71200	238,00	7 071,46	822-1	RTS 23/ II
		24,76*1,2		29,71200				
Díl: 8		Trubní vedení				6 830,00		
18	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	2,00000	2 310,00	4 620,00	822-1	RTS 23/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.						
19	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	2,00000	1 105,00	2 210,00	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	6	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					3 432,00		
20	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	12,00000	286,00	3 432,00		Vlastní
		- ploch obrub: 1,2 m2						
		12		12,00000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					14 654,86		
21	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	26,14000	72,00	1 882,08	822-1	RTS 23/ II
		vodorovně do 200 m						

22	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	5,95000	205,00	1 219,75	822-1	RTS 23/ II
		vodorovně do 200 m						

23	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	25,17000	105,00	2 642,85	822-1	RTS 23/ II
		pro vodorovnou dopravu						
		25,17		25,17000				

24	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	25,17000	47,00	1 182,99	822-1	RTS 23/ II
		doprava na skládku : 25,17		25,17000				

25	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	226,53000	11,00	2 491,83	822-1	RTS 23/ II
		skládka, dalších 9 km : 25,17*9		226,53000				

26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	25,17000	8,00	201,36	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,						
		obruba : 25,17		25,17000				

27	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	25,17000	200,00	5 034,00	801-3	RTS 23/ II
		beton, kamenivo						
		25,17		25,17000				

Celkem						74 609,38		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	7	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				56 921,52		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 33,98*0,6	m3	20,38800	132,00	2 691,22	800-1	RTS 23/ II
2	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 20,39	m3	20,39000	52,00	1 060,28	800-1	RTS 23/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 20,39	m3	20,39000	205,00	4 179,95	800-1	RTS 23/ II
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	20,39000	17,00	346,63	800-1	RTS 23/ II
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	20,39000	480,00	9 787,20	800-1	RTS 23/ II
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 33,98	m2	33,98000	18,00	611,64	800-1	RTS 23/ II
7	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	318,00	318,00	800-1	RTS 23/ II
8	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	364,00	364,00	800-1	RTS 23/ II
9	162301422R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	210,00	210,00	800-1	RTS 23/ II
10	162301412R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	210,00	210,00	800-1	RTS 23/ II
11	162301402R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	210,00	210,00	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	7	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	174201202R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou,	kus	1,00000	184,00	184,00	800-1	RTS 23/ II
13	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	770,00	770,00	800-1	RTS 23/ II
14	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	510,00	510,00	800-1	RTS 23/ II
15	162301423R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	350,00	350,00	800-1	RTS 23/ II
16	162301413R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	350,00	350,00	800-1	RTS 23/ II
17	162301403R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	350,00	350,00	800-1	RTS 23/ II
18	174201203R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 500 do 700 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou,	kus	1,00000	269,00	269,00	800-1	RTS 23/ II
19	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek kabely NN : 17*2*0,5*1,2	m3	20,40000	1 350,00	27 540,00	800-1	RTS 23/ II
20	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, kabely NN : 17*2*0,5*1,2	m3	20,40000	324,00	6 609,60	800-1	RTS 23/ II
Díl: 5 Komunikace					47 200,44			
21	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	10,00000	205,00	2 050,00	822-1	RTS 23/ II
22	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	37,00000	107,00	3 959,00	SPCM	RTS 23/ II

37

37,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	7	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	596215040R001	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm, FILTRAČNÍ LOŽE - VÁPENCOVÁ DRŤ 2/5 Plocha ze Situace : 28,32	m2	28,32000	295,00	8 354,40		Vlastní
24	59248202R1	VODOPROPUSTNÁ DLAŽBA tl. 8 cm, barevná filtrační spárovací materiál - čedičová drť 1/3 Formát dlažby 20x20 cm barva: antaracit Specifikace dlažby: vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h) 28,32*1,05	m2	29,73600	650,00	19 328,40		RTS 23/ II
25	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 28,32*1,1	m2	31,15200	174,00	5 420,45	822-1	RTS 23/ II
26	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 28,32*1,2	m2	33,98400	238,00	8 088,19	822-1	RTS 23/ II
Díl: 8 Trubní vedení					8 830,00			
27	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	2,00000	2 310,00	4 620,00	822-1	RTS 23/ II
28	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	2,00000	2 105,00	4 210,00	822-1	RTS 23/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					26 786,00			
29	917862111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25 - ploch obrub: 3,6 m2 36	m	36,00000	286,00	10 296,00		Vlastní
				36,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	7	Zpevněná propustná - propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně kabely NN : 17*2	m	34,00000	26,00	884,00		RTS 23/ II
				34,00000				
31	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm kabely NN : 17*2	m	34,00000	81,00	2 754,00		RTS 23/ II
				34,00000				
32	3457114740R	trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 5 mm; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; mezí hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30 17*2*1,2	m	40,80000	315,00	12 852,00	SPCM	RTS 23/ II
				40,80000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 006,00		
33	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	29,90000	72,00	2 152,80	822-1	RTS 23/ II
34	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	9,04000	205,00	1 853,20	822-1	RTS 23/ II
Celkem						143 743,96		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6_2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
O:	2	VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH - UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ, UL. OKRUŽNÍ
R:	8	Nezpevněné propustné - zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	20 651,38					
1	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	135,53000	27,00	3 659,31	823-1	RTS 23/ II
2	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	135,53000	45,00	6 098,85	800-1	RTS 23/ II
3	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 135,53*0,1	m3	13,55300	400,00	5 421,20	SPCM	RTS 22/ II
4	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	135,53000	28,00	3 794,84	823-1	RTS 23/ II
5	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	135,53000	6,00	813,18	823-1	RTS 23/ II
6	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	135,53000	2,00	271,06	823-1	RTS 23/ II
7	00572473R	směs travní luční, sušší a vlhčí podm. 135,53*0,025	kg	3,38825	175,00	592,94	SPCM	RTS 23/ II
Celkem						20 651,38		



Spolufinancováno
Evropskou unií

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

**VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH PLOCH – UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, UH. HRADIŠTĚ,
UL. OKRUŽNÍ**

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma SVS – CORRECT – realizace s.r.o., Bílovice 513, 687 12 Bílovice


ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Část VZ	Ekonomická kvalifikace
Název části VZ	Ekonomická kvalifikace
Obchodní firma poddodavatele	SVS – CORRECT, spol. s r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Bílovice 513, 687 12
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Prokázání ekonomické kvalifikace
Předpokládaný finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	



Spolufinancováno
Evropskou unií

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Část VZ	Technická kvalifikace
Název části VZ	Technická kvalifikace
Obchodní firma poddodavatele	SVS – CORRECT, spol. s r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Bílovice 513, 687 12
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Prokázání technické kvalifikace
Předpokládaný finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	

Datum: 18.4.2024

Otisk razítka 	 Milan Vyorálek, jednatel společnosti
--	--