

Změnový list - méněpráce - výťah č. 1

Název stavby:				FÚ pro Hlavní Město Prahu, Rekonstrukce osobních výtahů TOV 250_výtah č.1			Doba výstavby:			Objednatel:		
Druh stavby:							Začátek výstavby:			Projektant:		
Lokalita:				Štěpánská 619/28, Praha1			Konec výstavby:			Zhotovitel:		
JKSO:							Zpracováno dne:			Zpracoval:		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				57,84	231,03	288,87		0,40	
5		611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	2,03	142,30	57,84	231,03	288,87	0,02	0,40	RTS II / 2014
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				372,11	96,91	469,02		0,47	
7		631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,18	2 440,00	346,98	92,22	439,20	2,53	0,45	RTS II / 2014
8		631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,01	2 100,00	25,13	4,69	29,82	1,07	0,02	RTS II / 2014
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	61,10	61,10		0,00	
17		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,47	130,00	0,00	61,10	61,10	0,00	0,00	RTS II / 2014
		96	Bourání konstrukcí				0,00	837,50	837,50		0,50	
18		965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,23	620,00	0,00	139,50	139,50	2,20	0,50	RTS II / 2014
27		979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,50	254,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
29		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,50	191,00	0,00	95,50	95,50	0,00	0,00	RTS II / 2014
30		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50	233,00	0,00	116,50	116,50	0,00	0,00	RTS II / 2014
31		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,00	9,90	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
32		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,50	520,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				994,71	3 243,69	4 238,40		0,09	
33		970251300R00	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm	m	2,40	1 766,00	994,71	3 243,69	4 238,40	0,00	0,00	RTS II / 2014
34		972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,04		0,00	0,00	0,00	2,40	0,09	RTS II / 2014

	711	Izolace proti vodě				1 847,68	1 293,70	3 141,38		0,03	
35	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	4,50	265,00	128,35	1 064,15	1 192,50	0,00	0,00	RTS II / 2014
36	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	2,25	145,00	101,49	224,76	326,25	0,00	0,00	RTS II / 2014
37	62852264	Pás modifikovaný asfalt - tech. specifikace viz projekt dokumentace	m2	5,40	260,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,02	RTS II / 2014
38	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	1,08	198,00	213,84	0,00	213,84	0,00	0,00	RTS II / 2014
39	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,03	180,00	0,00	4,79	4,79	0,00	0,00	RTS II / 2014
Celkem:								9 036,27			

Poznámka: