

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SUPŠ a VOŠ	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Stavební opravy chodby ve 4.n.p. - omítky, předstěny, malby	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 24
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 09.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	48 184,34	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	128 894,13	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	12 986,16	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	36 906,27		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	16 331,48
Přesun hmot a sutí		6 336,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		233 306,90	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	249 638,38	Celkem bez DPH	249 638,38
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	52 424,06	Celkem včetně DPH	302 062,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: SUPŠ a VOŠ

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Stavební opravy chodby ve 4.n.p. - omítky, předstěny,
malby

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Jablonec nad Nisou

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 09.04.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		34	Stěny a příčky				10 971,63	19 885,80	30 857,43		1,6843
1		347011001R00	Předstěna SDK, lepená/šroubovaná, 1x opl., tl. 25mm, RB 12,5 mm Stěna z desek - montovaná	m2	39,75	545,00	8 327,63	13 336,13	21 663,75	0,0141	0,5589
2		954113206R00	SDK Alu lišty Kolem dveří	m	15	88,58	611,25	717,45	1 328,70	0,0684	1,0254
3		342267113RT4	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm	m	2,2	1 988,00	1 166,02	3 207,58	4 373,60	0,0261	0,0573
4		342267112RT4	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm	m	2,2	1 586,99	866,73	2 624,64	3 491,38	0,0194	0,0427
		60	Omítky ze suchých směsí				13 774,92	51 394,19	65 169,11		8,1688
5	002	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS Po rozvodech elektro	m	45	96,40	959,40	3 378,60	4 338,00	0,0015	0,0693
6	002	601023193R00	Penetrace hloubková stropů Strop chodby	m2	65,24	55,50	2 491,52	1 129,30	3 620,82	0,0002	0,0137
7	002	601011141RU3	Omítka na stropech/podhledech štuková vápenná, vnitřní, Cemix, ručně 2x nanášený	m2	65,24	339,51	3 913,10	18 236,54	22 149,63	0,0063	0,4130
8	002	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	146,49	40,90	3 189,09	2 802,35	5 991,44	0,0003	0,0469
9	002	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuk Sloupy, šikmé zdi	m2	12	395,99	697,80	4 054,08	4 751,88	0,0537	0,6443
10	002	612421637R00	Štuk na stěnách	m2	146,49	166,00	2 524,02	21 793,32	24 317,34	0,0477	6,9817
		61	Úprava povrchů vnitřní				20 950,28	52 395,61	73 345,89		1,0752
11	002	612456129R00	Oprava štukových rohů, koutů různé úhly	m	30	193,80	2 636,10	3 177,90	5 814,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
			Hrany, rohy, bříty								
12	002	612481211RT2	Stěrka vyrovnávací vyrovnání tmelem do tl. 5mm	m2	146,49	165,50	6 574,47	17 669,62	24 244,10	0,0037	0,5376
13	002	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny Armování stěn nad soklem - popraskaná omítka	m2	146,49	295,50	11 739,71	31 548,09	43 287,80	0,0037	0,5376
		783	Nátěry				4 923,82	8 258,18	13 182,00		0,0347
14	002	783892220R00	Nátěr omítek stěn, barva Sokl - barva DULUX	m2	84,5	156,00	4 923,82	8 258,18	13 182,00	0,0004	0,0347
		784	Malby				8 062,34	28 648,09	36 710,43		0,1160
15	002	784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	80	45,70	2 165,60	1 490,40	3 656,00	0,0004	0,0280
16	002	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	186,24	44,70	22,35	8 302,58	8 324,93	0,0000	0,0000
17	002	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	25	66,99	476,75	1 198,00	1 674,75	0,0000	0,0010
18	002	784011211RT3	Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	128	14,90	220,16	1 687,04	1 907,20	0,0000	0,0000
19	002	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	251,48	32,30	3 254,15	4 868,65	8 122,80	0,0002	0,0503
20	002	784115412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	166,98	69,79	1 838,45	9 815,08	11 653,53	0,0002	0,0367
21	002	784459001R00	Zhotovení styku dvou barev Sokl DULUX/malba	m	59,36	23,10	84,88	1 286,33	1 371,22	0,0000	0,0000
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 706,04	1 706,04		0,0000
22	002	900 RT1	HZS - drobné nespecifikované práce Podřezávky dveří, demontáže dřev. obkladů atd.	h	4	426,51	0,00	1 706,04	1 706,04	0,0000	0,0000
		94	Lešení a stavební výtahy				2 487,51	3 512,49	6 000,00		0,0059
23	002	941955003R00	Lešení pojízdné	komplet	1	6 000,00	2 487,51	3 512,49	6 000,00	0,0059	0,0059
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	6 336,00	6 336,00		0,0000
24		998011004R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m	t	9,9	640,00	0,00	6 336,00	6 336,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **233 306,90 Kč**