

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

#### TO Lysá nad Labem, Výměna kolejnic v t.ú. Lysá nad Labem - Milovice

Fakturované položky									
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	xxx	Kč
1	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		km 0,685; 2,000; 3,770; 2 ks 2. SK Milovice						
2	K	7592007050	Demontáž počítačového bodu (senzoru) RSR 180	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		km 0,840; 1,215; 1,449; 2,200; 2,450; 2,960; 3,440; 4,385; 2x 4,794; 5,261; 5,340 (2. SK Milovice)						
3	K	7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž ukolejnění - odhad km 5,552-0,633 = 4,919 km / 50 m = 99 ks (odhad)						
4	K	7594107415	Demontáž lanového ukolejnění / propojení ze stojiny kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž kolíkových propojek kolejnic - 10ks - odhad						
	vv		Demontáž propojek ASE - 4ks - P2922 km 1,207; P2923 km 1,494; P2924 km 2,945; P2925 km 4,380						
5	K	7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Odpojení LIS v km 0,840						
6	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídkek	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P2922 km 1,207 dl. 10,8 m; P2923 km 1,494 dl. 8,4 m						
7	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídkek	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P2925 km 4,380 dl. 9,6 m; P2926 km 5,274 dl. 11,1 m						
8	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídkek	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P2924 km 2,945 dl. 5,0 m						
9	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		vyzískané závěrné zídky na skládku, Milovice - Netřebice; 2*9,6+2*8,4 m * 0,155 t á 1200 mm						
	vv		vyzískané pryžové panely + kolejové opěrky + spojovací tyče + pojistky proti posuvu + náběhové klíny (hmotnosti viz níže nový materiál), Milovice - TO Lysá n/L; [(8+7)*334+3*146+60*11+30*4,3+2*6,0+2*3,2+8*12+4*10,5]/1000						
10	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		vyzískané závěrné zídky na skládku, Milovice - Netřebice (celkem do 30 km); 2*9,6+2*8,4 m * 0,155 t á 1200 mm						
11	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		v místě přejezdu P2926						
13	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		dl. 14 m v místě přejezdu P2926 * 1,5m3/m (odhad)						
14	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		14m * 1,5m3/m (odhad) * 1,8t/m3						
15	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		nové kamenivo 31,5/63 - Libodřice						
	vv		výzisk na skládku - Netřebice						
16	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		nové kamenivo 31,5/63 - Libodřice (celkem do 50km)						
	vv		výzisk na skládku - Netřebice (celkem do 30km)						
17	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv								
18	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P2925, P2926, P2927; pro odstranění AB; 7,5+7,5+7,6+7,5+11,1+11,1 m						
19	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P2925, P2926, P2927; 7,5*10,7+7,5*5,2+7,6*4,45+7,5*2,3+11,1*(14-0,7) m						
20	K	5914030510	Demontáž dílu otevřeného odvodnění silničního žlabu s mřížkou	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		demontáž příčného bet. žlabu s mříží dl. 12 m						
21	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		AB na skládku, Milovice - Netřebice; 303,52 m2 * 0,15 m * 2,35 t/m3						

# Soupis prací

## Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

**TO Lysá nad Labem, Výměna kolejnic v t.ú. Lysá nad Labem - Milovice**

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
22	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>AB na skládku, Milovice - Netřebice (celkem do 30 km)</i>					
23	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>AB na skládku</i>					
24	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>betonové žlaby na skládku, Milovice - Netřebice; 880 kg/1,5 m; 12/1,5 m * 0,880 t</i>					
25	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>betonové žlaby na skládku, Milovice - Netřebice (celkem do 30 km); 880 kg/1,5 m; 12/1,5 m * 0,880 t</i>					
26	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	xxx	xxx	xxx	xxx
27	K	5913190040	Demontáž dřevěných dílů přejezdu náběhový klín	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>P2927 km 5,735</i>					
28	K	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>P2927; 2*12,5 m</i>					
29	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>P2927</i>					
30	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>P2927 km 5,735</i>					
31	K	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>P2927; 25,0*3,0 m</i>					
32	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>km 5,552-0,633 - 14 m přejezd P2926 - v.č. 1 Milovice dl. 33,231 m + výběh do 1. SK Milovice dl. 20 m = 4,906 km</i>					
33	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v.č. 1 Milovice; JS49-1:9-300-d</i>					
34	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>odhad 1 vůz á 400 m; 4906 m / 400 = cca 12,5 vozů * 30m3</i>					
35	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>0,5 vozu * 30m3 - odhad</i>					
36	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>(375+15) m3 * 1,8t/m3</i>					
37	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>nové kamenivo 31,5/63 - Libodřice</i>					
38	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>nové kamenivo 31,5/63 - Libodřice (celkem do 50km)</i>					
39	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>nové kolejnice 49 E1, složení z vozů; 126 ks * 75 m = 9450 m * 0,04939 t/m = 466,736 t</i>					
40	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>km 5,280-0,633 = 4,647 km / 20 m = cca 233 řezů * 2 kol. pásy = 466 řezů</i>					
41	K	5907025466	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>km 5,280-0,633 = 4,647 km - P2922 km 1,207 dl. 10,8 m; P2923 km 1,494 dl. 8,4 m; P2924 km 2,945 dl. 9,0 m; P2925 km 4,380 dl. 16,0 m; P2926 km 5,274 dl. 11,1 m = 4591,7 m * 2 kol. pásy = 9183,4 m</i>					
42	K	5907025391	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>P2924 km 2,945 dl. 9,0 m * 2 kol. pásy = 18,0 m</i>					
43	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojité pružný kroužek Fe6)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>P2924 km 2,945 ; 9 ks prožců SB 8 P</i>					
44	K	5907025606	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky, tvar S49, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>P2922 km 1,207 dl. 10,8 m; P2923 km 1,494 dl. 8,4 m; P2926 km 5,274 dl. 11,1 m = 30,3 m * 2 kol. pásy = 60,6 m</i>					
45	M	5958125000	Komplety s antikorozií úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx

# Soupis prací

## Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

**TO Lysá nad Labem, Výměna kolejnic v t.ú. Lysá nad Labem - Milovice**

Fakturované položky									
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	Kč
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	xxx	
	vv		<i>P2926 km 5,274; 20 ks pražců B 91 S/2</i>						
46	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>antikorozní komplety ŽS 4 a Skl 14; Pardubice - stavba</i>						
47	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>antikorozní komplety ŽS 4 a Skl 14; Pardubice - stavba (celkem do 90km)</i>						
48	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>vyzískané kolejnice, naložení na železniční vozy; km 5,280-0,633 = 4,647 km - P2925 km 4,380 dl. 16,0 m = 4,631 km * 2 kol. pásy = 9262,0 m + 126*75-9262 = 9450 m * 0,04939 t/m = 466,736 t</i>						
49	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>vyzískané kolejnice 49 E1, složení z vozů v žst. Lysá nad Labem; km 5,280-0,633 = 4,647 km - P2925 km 4,380 dl. 16,0 m = 4,631 km * 2 kol. pásy = 9262,0 m + 126*75-9262 = 9450 m * 0,04939 t/m = 466,736 t</i>						
50	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>km 5,280-0,633 = 4,647 km - P2925 km 4,380 dl. 16,0 m = 4,631 km * 2 kol. pásy = 9262,0 m</i>						
51	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
52	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>závěrné svary; 2636 m / 225 m (oblouky R ≤ 400 m) * 2 kol. pásy + [4647-16-2636] m / 450 m (přímé, oblouky R ≥ 400) * 2 kol. pásy = 32,3 ks =&gt; 34 svarů</i>						
53	K	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svařičkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>4647 m / 75 m * 2 kol. pásy = 123,92 ks =&gt; 124 ks - 34 ks = 90 svarů</i>						
54	K	5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2326 m / 225 m (oblouky R ≤ 300 m) * 2 kol. pásy = 20,68 =&gt; 22 svarů</i>						
55	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>zhotvení mezipražcových prostor v prostoru přejezdové konstrukce; P2922 km 1,207 dl. 10,8 m; P2923 km 1,494 dl. 8,4 m; P2924 km 2,945 dl. 5,0 m; P2925 km 4,380 dl. 9,6 m; P2926 km 5,274 dl. 11,1 m</i>						
56	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>P2922 km 1,207 dl. 10,8 m; P2923 km 1,494 dl. 8,4 m</i>						
57	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>P2925 km 4,380 dl. 9,6 m; P2926 km 5,274 dl. 11,1 m</i>						
58	M	5963101023	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL STRAIL - pouze vnitřní panel	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
59	M	5963101022	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pedeSTRAIL - pouze vnitřní panel (pěší)	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
60	M	5963101050	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo střední 1200 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
61	M	5963101085	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1200 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
62	M	5963101080	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1800 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
63	M	5963101090	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 900 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
64	M	5963101055	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL náběhový klín pero	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
65	M	5963101060	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL náběhový klín drážka	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
66	M	5963101135	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pojistka proti posuvu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
67	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>kce Strail; Tittmoning (DE) - Milovice</i>						
	vv		<i>8+7 ks vnitřních panelů 1200 mm - á 334 kg</i>			xxx			
	vv		<i>3 ks vnitřních panelů 900 mm - á 146 kg</i>			xxx			
	vv		<i>60 ks kolejových opěrek - á 11 kg</i>			xxx			
	vv		<i>30 ks spínacích táhel 1200 mm - á 4,3 kg</i>			xxx			
	vv		<i>2 ks spínacích táhel 1800 mm - á 6,0 kg</i>			xxx			
	vv		<i>2 ks spínacích táhel 900 mm - á 3,2 kg</i>			xxx			
	vv		<i>8 ks pojistek proti posuvu - á 12 kg</i>			xxx			
	vv		<i>4 ks náběhových klínů - á 10,5 kg</i>			xxx			
68	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>kce Strail; Tittmoning (DE) - Milovice (celkem do 370 km)</i>						
69	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

#### TO Lysá nad Labem, Výměna kolejnic v t.ú. Lysá nad Labem - Milovice

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	vv		P2924 km dl. 5,0 m					
70	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P2927					
71	M	5964159000	Obrubník krajový	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
72	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		doprava obrubníků					
73	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		7*0,3*0,2 m					
74	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		beton na stavbu; 7*0,3*0,2 m * 2,234 t/m3					
75	K	5914070010	Oprava konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. do 0,15 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		oprava vrstvy podkladu kom., P2925, P2926, P2927; 7,5*11,5+7,5*6,0+7,6*5,25+7,5*3,1+2,0*0,7+2,0*0,7+11,1*(14,0-3,0) m					
76	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P2925, P2926, P2927; 7,5*11,5+7,5*6,0+7,6*5,25+7,5*3,1+2,0*0,7+2,0*0,7+11,1*14,0 m					
77	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		352,6 m2 * 0,05 m * 2,35 t/m3					
78	M	5963146015	Živičné přejezdové vozovky ACL 22S 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		352,6 m2 * 0,10 m * 2,35 t/m3					
79	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		AB na stavbu - obalovna Chleby					
80	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		AB na stavbu - obalovna Chleby (celkem do 20km)					
81	K	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		prořez pro asf. závluku - 4*7,5+2*7,6+2*7,5+2*11,1 m					
82	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlukovou hmotou	m	xxx	xxx	xxx	xxx
83	M	5963152000	Asfaltová závluka trvale pružná pro trhliny a spáry	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		82,4 m * 0,55 kg/m					
84	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		asf. závluka na stavbu (externí firma); Pardubice - Milovice					
85	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		asf. závluka na stavbu; Pardubice - Milovice (celkem do 80km)					
86	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		km 0,685; 2,000; 3,770; 2 ks 2. SK Milovice					
87	K	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		km 0,840; 1,215; 1,449; 2,200; 2,450; 2,960; 3,440; 4,385; 2x 4,794; 5,261; 5,340 (2. SK Milovice)					
88	K	7594105415	Montáž připojení lanového ukolejení / propojení na stojinu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Montáž kolíkových propojek kolejnic - 10ks - odhad					
	vv		Montáž propojek ASE - 4ks - P2922 km 1,207; P2923 km 1,494; P2924 km 2,945; P2925 km 4,380					
89	K	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Montáž ukolejení - odhad km 5,552-0,633 = 4,919 km / 50 m = 99 ks (odhad)					
90	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2x panvágl, 1x silniční válec, 1x smykový nakladač, 1x vibrační deska 500 kg; Pardubice - Milovice					
91	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1x lokomotiva k manipulaci při vykládce kolejnic, 3x dvoucestné rypadlo, 1x ASP, 1x SSP, 1x mobilní svařovna, 1x finišer; Pardubice - Milovice					

## Soupis prací

Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

**TO Lysá nad Labem, Výměna kolejnic v t.ú. Lysá nad Labem - Milovice**

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
92	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx		xxx	xxx
93	K	VRN7	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice II. třídy	kus	xxx		xxx	xxx
		vv	<i>P2925 km 4,380</i>					
94	K	VRN8	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus	xxx		xxx	xxx
		vv	<i>P2923 km 1,494</i>					
95	K	VRN9	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Ostatní komunikace	kus	xxx		xxx	xxx
		vv	<i>P2922 km 1,207; P2924 km 2,945; P2926 km 5,274; P2927 km 5,735</i>					
			<b>Dodávky ST</b>					
			<i>Kolejnice nové S 49 (včetně dopravy do žst. Lysá nad Labem)</i>	m	xxx			
			<i>LIS tvar S 49 dl. min. 3,6 m (pokud nebudou použity stávající)</i>	kus	xxx			
			<i>Pryžové podložky WS 7 (odhad)</i>	kus	xxx			
			<i>Ostatní drobné kolejivo na výměnu</i>	kpl	xxx			
<b>Celkem:</b>								<b>4 575 998,97</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha východ

Datum: 29.04.2024

Datum: 29.04.2024