

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2217/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- ruční podbíjení pražců, úprava nivelety a strojní úprava GPK
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- svařování kolejnic, zřizování a úprava BK
- broušení kolejnic a výhybkových součástí
- dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Štramberk – Veřovice

65	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	400,000
73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	117,600
82	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	34,000
101	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	15,000
155	K	5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	825,000
173	K	5907020016	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	5 565,000
194	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	100,000
196	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	1 300,000
199	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	280,000
201	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	100,000
203	K	5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk	80,000
254	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000
255	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	300,000
268	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	100,000
302	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	91,000
306	K	5910030310	Příplatek za směrové vyrovnaní kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	22,000

309	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	12,000
316	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	4 700,000
317	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	4 700,000
365	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	210,000
493	K	5913130030	Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel	kus	16,000
497	K	5913135030	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel	kus	16,000
634	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	200,000
692	M	5960101020	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2	kus	210,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	8,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	200,000
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	1 000,000
840	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	294,356
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	294,356
845	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	558,710
846	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000

848	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	8,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	250,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	8,000
17	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	4 700,000
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	800,000

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 3 509 987,43,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 7. 5.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 6.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 6. 5.2024