

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1420/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Hostašovice

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	300,000
----	---	------------	--	----	---------

Trať Hostašovice – Mořkov

12	K	5903015020	Protisněhové zábrany zásněžky demontáž	kus	1 400,000
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	600,000
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	70,000

Žst. Mořkov hl.tr

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	100,000
----	---	------------	--	----	---------

Trať Veřovice - Mořkov

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	120,000
12	K	5903015020	Protisněhové zábrany zásněžky demontáž	kus	1 400,000
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	600,000
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	70,000

Žst. Veřovice

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	400,000
----	---	------------	--	----	---------

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

12	K	5903015020	Protisněhové zábrany zásněžky demontáž	kus	1 400,000
47	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	40,000
48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	20,000
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	50,000
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	60,000
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	50,000
254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití prahů příčných dřevěných	kus	200,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití prahů příčných betonových	kus	300,000

836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	500,000
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	70,000

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	400,000
----	---	------------	--	----	---------

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
546	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	70,000
547	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	60,000
548	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	50,000
549	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	60,000
550	K	5914015050	Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpust'	kus	4,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	50,000
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	50,000

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	400,000
----	---	------------	--	----	---------

Žst. Frýdlant nad Ostravicí

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	1 000,000
----	---	------------	--	----	-----------

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	1 000,000
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
256	K	5909010040	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných	kus	300,000

Žst. Ostravice

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	300,000
----	---	------------	--	----	---------

Trať Kopřivnice n.n. - Kopřivnice os.n.

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	300,000
----	---	------------	--	----	---------

Žst. Kopřivnice os.n.

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	600,000
----	---	------------	--	----	---------

Žst. Štramberk

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	300,000
----	---	------------	--	----	---------

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 403 710,42,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 7. 5.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.

-žst Mořkov hl.tr.

-trať Mořkov - Veřovice

- žst Veřovice
- trať Veřovice – Frenštát p.R.
- žst. Frenštát pod Radhoštěm
- trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.
- žst Kunčice pod Ondřejníkem
- trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.
- žst Frýdlant nad Ostravicí
- žst Ostravice
- trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
- trať Příbor - -Kopřivnice n.n.
- žst Kopřivnice n.n
- trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.
- žst Kopřivnice os.n.
- trať Kopřivnice os.n. - Štramberk
- žst Štramberk
- trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 6. 5.2024