

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)

Číslo smlouvy: S 640 055 200 23

Číslo objednávky: 1.3.041

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 30.07.2024	Hradec Králové hl.n., nádražní budova, na adrese: Riegrovo náměstí č.p. 914, 500 02 Hradec Králové	Oprava hydroizolace spojovací lávky na malém dvorku.	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2022/3/1/2765	195 715,90
Celková cena							195 715,90 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/2765

Stavba: Hradec Králové nádražní budova - oprava hydroizolace spojovací lávky na malém dvorku

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			195 715,90
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	195 715,90	41 100,34
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	236 816,24
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/1/2765

Stavba: Hradec Králové nádražní budova - oprava hydroizolace spojovací lávky na malém dvorku

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		195 715,90	236 816,24
2024/3/1/2 765	Hradec Králové nádražní budova - oprava hydroizolace spojovací lávky na malém dvorku	195 715,90	236 816,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové nádražní budova - oprava hydroizolace spojovací lávky na malém dvorku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

195 715,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	195 715,90	21,00%	41 100,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

236 816,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové nádražní budova - oprava hydroizolace spojovací lávky na malém dvorku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

195 715,90

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové nádražní budova - oprava hydroizolace spojovací lávky na malém dvorku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

195 715,90

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
1	K	411354711	Zřízení bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m	m2	4,800		
2	K	411354712	Odstranění bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m	m2	4,800		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2,600		
4	K	612335235	Cementová štuková ocelí hlazená omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000		
P			<i>Poznámka k položce: □ 1* lokální vysprávka za vstupními dveřmi</i>				
5	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	2,000		
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	2,000		
7	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	30,000		
P			<i>Poznámka k položce: □ ochrana skla 15m2 ochrana stěsní kce - rozněsací vrstva pod lešení předpokládá se dostatečná nosnost kce pro montáž lešení</i>				
8	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	35,000		
9	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	4,000		
10	K	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	1,080		
P			<i>Poznámka k položce: □ zapravení nejbližší plochy po osazení okapnice na vnějších stěnách budovy</i>				
11	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,600		
12	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	1,600		
13	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,600		
14	K	631362023	Výztuž mazanin z kompozičních sítí D drátu 5 mm velikost ok 200 x 200 mm	m2	16,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	17,000		
16	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	119,000		
17	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	2,000		
18	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	17,000		
19	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	30,000		
20	K	953961211	Kotva chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	28,000		
P			<i>Poznámka k položce: □ předpoklad 7 ks zlabových haku na každou stranu - dve kotvy na hak</i>				
21	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	28,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,600		
23	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,600		
24	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1,000		
25	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	1,600		
26	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,000		
28	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	17,000		
29	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	17,000		

D 997 Přesun sutě

30	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,704		
31	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	5,704		
32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	5,704		
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,704		
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,704		
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	79,856		
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,704		

D 998 Přesun hmot

37	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,993		
38	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	4,993		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

39	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	13,500		
40	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	13,500		
41	M	62853003	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm</i>	m2	22,500		
42	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,000		
43	K	998711312	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	84,496		
44	K	998711319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	84,496		

D 764 Konstrukce klempířské

45	K	764 02	úprava stavajících svodu navrtáním a vložením nového svodu pro odvodnění lavky	kpl	2,000		
46	K	764212432	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 200 mm	m	16,000		
47	K	764 01	příplatek za provedení úpravy rohu náběhem k odvodu vody od stěny objektu	kpl	4,000		
48	K	764311613	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	1,600		

P *Poznámka k položce: □
boký lávky vždy strana u dveří - každá strana 2ks*

49	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	16,000		
50	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	2,000		
51	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	187,788		
53	K	998764319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	187,788		

D 767 Konstrukce zámečnické

54	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	5,000		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 771 Podlahy z dlaždic

55	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	13,500		
56	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	13,500		
57	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	13,500		
58	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	2,000		
59	K	771474212	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	2,000		
60	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	2,000		
61	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	13,500		
62	K	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	13,500		
63	M	59761148	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	15,525		
64	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	4,000		
65	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	13,500		
66	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	326,072		
67	K	998771319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	326,072		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

68	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 771,185		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

69	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 771,185		
----	---	-------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4607270

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 66f7650c-701a-4dfd-8eb9-39b2a924ee19

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.05.2024 08:18:00



548001c7-c89a-429e-a77d-cc0dad110e85