

## SMLOUVA O DÍLO Č. 6624052401

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

### 1. Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO 44992785

DIČ CZ44992785

podpisem smlouvy je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/079 dne 17.4.2024 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder, vedoucí Odboru správy majetku MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

### 2. PROTECHSTAV, s.r.o.

se sídlem Vinohradská 1113/78, Čermovice, 618 00 Brno

zastoupená MSc. Ing. Dušanem Smrčkem, BA

IČO 28334043

DIČ CZ 28334043

k podpisu smlouvy a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

MSc. Ing. Dušan Smrček, BA

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61968

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

## I.

### Předmět smlouvy

#### 1.1

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na akci „**Malinovského nám. 3 v Brně – oprava sociálního zařízení v 1. patře**“. Zhotovitel se zavazuje provést v objektu Malinovského nám. 3 v Brně v 1. patře opravu sociálního zařízení, které se nachází v prostorách Odboru vnitřních věcí MMB. Zhotovitel si zajistí potřebné povolení k vjezdu a příp. parkování na své vlastní náklady. Během prací bude zhotovitel provádět průběžný úklid a následně i závěrečný nadstandartní úklid ve společných prostorách budovy. S ohledem na provoz budovy budou bourací a hlučné práce probíhat v odpoledních hodinách či o víkendech. Při předání díla doloží zhotovitel objednateli revizi elektroinstalace, doklad o dezinfekci a proplachu vody, ostatní zkoušky, doklad o použití protiskluzové dlažby. Práce budou provedeny dle technické dokumentace a výkazu výměr zpracovaných Radkou Volkovou v únoru 2024. Výše uvedená dokumentace byla zhotoviteli objednatelem předána v průběhu zadávacího řízení a zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je s jejím obsahem seznámen. Veškeré podrobné specifikace předmětu smlouvy jsou uvedeny v položkovém rozpočtu zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy.

#### 1.2

Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad. Práce budou provedeny dle zadání průzkumu trhu, podané nabídky, položkového rozpočtu a této smlouvy. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 30. 6. 2024**.

2.2

Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli v dohodnutém termínu.

### **III.**

#### Cena za provedení díla

3.1

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **768.054,70 Kč bez DPH** (dle předložené nabídky).

3.2

Dohodnutá cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k jeho provedení a předání zhotovitelem objednateli podle čl. I. této smlouvy.

3.3

Právo na zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

### **IV.**

#### Cenové podmínky

4.1

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 občanského zákoníku.

4.2

Cena za provedení díla nezahrnuje výši DPH, která bude uvedena na faktuře zvlášť, a to podle obecně závazných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

### **V.**

#### Platební podmínky

5.1

Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání a převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem. Faktura bude obsahovat soupis provedených prací. Objednatel zálohy neposkytuje.

5.2

Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem. V případě, že ekonomický systém zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně na e-mail: [osm@brno.cz](mailto:osm@brno.cz) či do datové schránky (ID: a7kbrn). Pokud nelze takto postupovat, zašle zhotovitel fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno. Faktura bude doručena bezodkladně po jejím vystavení, přičemž faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a odpovídající číselný kód klasifikace produkce dle CZ-CPA a bude doručena nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce po dni uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře uvedeném. Na práce dle klasifikace produkce CZ-CPA 41. – 43 vystaví zhotovitel dle § 29, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti s větou „Daň odvede zákazník“. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti dle této smlouvy nebo jestliže ve faktuře uvedený předmět plnění, jeho rozsah nebo obsah neodpovídají této smlouvě nebo fakturovaná částka není v souladu s touto smlouvou. Od doručení opravené faktury běží nová minimálně 21denní lhůta splatnosti.

## VI.

### Předání a převzetí díla

6.1

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude řádně provedeno jeho ukončením a předáním objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.2

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít, jestliže bude dílo provedeno v souladu s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele provedené dílo, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a nedodělky, a současně stanovit zhotoviteli v předávacím protokolu termín jejich odstranění.

6.3

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) uvedení smluvních stran,
- b) název provedeného díla,
- c) soupis provedeného díla,
- d) datum zahájení a ukončení převzetí provedeného díla,
- e) stanovisko objednatele, zda provedené dílo přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů,
- f) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod.,
- g) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

## VII.

### Záruka za dílo – odpovědnost za vady

7.1

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podmínek této smlouvy, že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků.

7.2

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami apod.

7.3

Záruční doba je **60 měsíců** a počíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

## VIII.

### Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

8.1

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla, resp. jeho části, objednateli zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý den prodlení.

8.2

Při prodlení s placením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8.3

Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 0,1 % z ceny uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.

8.4

V případě, že zhotovitel nezahájí plnění díla do 30 dní ode dne účinnosti této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč .

#### 8.5

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze uplatnit samostatně.

#### 8.6

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) je zhotovitel s předáním díla v prodlení delším než tři týdny,
- b) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
- c) zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti a neprovádí dílo řádným způsobem a nezajistí nápravu v přiměřené době stanovené objednatelem.
- d) zhotovitel nezahájí plnění díla do 30 dní od účinnosti této smlouvy.

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po jeho písemném doručení zhotoviteli.

## IX.

### Jiná ujednání

#### 9.1

Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potřebnou součinnost a požadovat náhradu za jeho vadné plnění včetně náhrady za způsobené škody.

#### 9.2

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

#### 9.3

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné odpady a znečištění ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel nakládá s odpady jako jejich původce.

#### 9.4

Při pracích vedle nebo na veřejných cestách se zhotovitel zavazuje provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to se zhotovitel zavazuje udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případně vzniklé náklady.

## X.

### Závěrečná ustanovení

#### 10.1

Tuto smlouvu lze změnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

#### 10.2

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

#### 10.3

Zhotovitel prohlašuje, že obsah této smlouvy a skutečnosti v ní uvedené nejsou obchodním tajemstvím zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.



10.4

Tato smlouva bude uzavřena elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel nemá funkční elektronický podpis bude smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

10.5

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10.6

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

10.7

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.8

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/079 konané dne 17.4.2024

V Brně dne .....




Digitálně  
podepsal  
Ing. Richard  
Elleder  
03.05.2024 12:57

.....  
Statutární město Brno

Ing. Richard Elleder  
vedoucí OSM MMB  
objednatel

V Brně dne .....



.....  
PROTECHSTAV, s.r.o.

MSc. Ing. Dušan Smrček, BA  
jednatel  
zhotovitel

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 008\_2024 Malinovského nám. 3 v Brně - oprava sociálního zařízení v 1. patře  
**Objekt:** 01 WC - 1. patro  
**Rozpočet:** 01 Oprava WC pro ženy a muže v 1.patře u výtahu

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město


**Zhotovitel:** PROTECHSTAV, s.r.o. IČO: 28334043  
 Vinohradská 1113/78 DIČ: CZ28334043  
 61800 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	146 020,67
PSV	611 534,03
MON	0,00
Vedlejší náklady	10 500,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>768 054,70</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	768 054,70 CZK
Základní DPH	21 %	161 291,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>929 346,19 CZK</b>

v Brně \_\_\_\_\_ dne 14.3.2024

  
 Dušan Smrček  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 066,00	0,7
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			63 517,50	8,3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			42 290,51	5,5
997	Přesun sutě	HSV			33 045,29	4,3
998	Přesun hmot	HSV			2 101,37	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			21 819,24	2,8
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			43 872,97	5,7
725	Zařizovací předměty	PSV			109 246,47	14,2
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			29 167,74	3,8
734	Armatury	PSV			6 844,67	0,9
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			4 935,79	0,6
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			33 354,75	4,3
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			43 618,73	5,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			105 686,37	13,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			69 695,40	9,1
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			109 067,11	14,2
783	Nátěry	PSV			15 499,63	2,0
784	Malby	PSV			18 725,16	2,4

VRN3	Zařízení staveniště	VN			2 500,00	0,3
VRN6	Územní vlivy	VN			3 500,00	0,5
VRN7	Provozní vlivy	VN			4 500,00	0,6
Cena celkem					768 054,70	100,0

## Položkový rozpočet

S:	008_2024	Malinovského nám. 3 v Brně - oprava sociálního zařízení v 1. patře
O:	01	WC - 1. patro
R:	01	Oprava WC pro ženy a muže v 1.patře u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>5 066,00</b>
1	342272225.XLA	Zazdění závěsného WC-předstěna z tvárnice Ytong	kus	4,00000	1 266,50	5 066,00
<b>Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>63 517,50</b>
2	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně-obklad původní "ženy2"(2,05+1,46)*2*1,7-0,8*1,7*2-0,6*1,7 : "1,3-6"(4,2+3,3+1,55+2,05)*2*1,7-1,12*0,7*3-0,6*1,7-0,8*1,7 : Mezisoučet : "muži 7"(1,86+1,75)*2*1,7-0,8*1,7*2 : (1,86+3,1)*2*1,7-0,8*1,7-1,12*0,7 : Mezisoučet : Součet : 65,476	m2	65,47600	38,42	2 515,59
3	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy (50+30)*0,1 : 6*0,15 : Součet : 8,9	m2	8,90000	62,56	556,78
4	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu 3,3*1,3+1,05*1,3 : 5,655	m2	5,65500	257,13	1 454,07
5	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	65,47600	203,58	13 329,60
6	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	147,50400	264,78	39 056,11
7	619991005	Zakrytí stěny fólií 1,12*2,8*4 : 12,544	m2	12,54400	17,51	219,65
8	632451032R00	Vyrovňovací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v ploše 2,05*1,5+1,55*2,05+3,3*4,2+1,15*0,35*2 : 1,9*3,3+1,9*1,75+1,15*0,35 : Součet : 30,916	m2	30,91600	206,55	6 385,70
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>42 290,51</b>
9	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 2,05*1,5+1,55*2,05+3,3*4,2 : 1,9*3,3+1,9*1,75 : Součet : 29,708	m2	29,70800	149,18	4 431,84
10	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 2,05*1,5+1,55*2,05+3,3*4,2 : 1,9*3,3+1,9*1,75 :	m2	29,70800	120,70	3 585,76

## Položkový rozpočet

S:	008_2024	Malinovského nám. 3 v Brně - oprava sociálního zařízení v 1. patře
O:	01	WC - 1. patro
R:	01	Oprava WC pro ženy a muže v 1.patře u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Součet :

29,708

29.71000

11	952-pc 1	Odvoz a likvidace, háčků,světél, zrcadel, koše, zásobníky na toal.papír,dávkovače mýdla, osoušeče rukou,štěték na WC	sada	1,00000	612,00	612,00
12	952-pc 2	výměna dvířek uzávěrů vody	kus	2,00000	654,50	1 309,00
13	962031132R00	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	18,23000	75,74	1 380,74

"ženy"(3.2+1.4\*2)\*2.3-0.6\*2.0\*3+1.0\*1.2\*3 :

"muži"1,9\*2.3-0.6\*2.0+1,05\*1.2 :

Součet :

18,23

18.23000

14	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	30,91500	64,35	1 989,38
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

2.05\*1.5+1.55\*2.05+3.3\*4.2+1.15\*0.35\*3 :

1.9\*3.3+1.9\*1.75 :

Součet :

30,915

30.91000

15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,80000	395,68	1 899,26
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

0.6\*2.0\*3"ženy" :

"muži"0,6\*2,0 :

Součet :

4,8

4.80000

16	968-pc 3	Vyhvěšení dveří a odvoz	kus	3,00000	16,66	49,98
----	----------	-------------------------	-----	---------	-------	-------

2"ženy" :

"muži"1 :

Součet :

3

3.00000

17	973031616R00	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm	kus	14,00000	56,61	792,54
18	974031121R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	50,00000	77,78	3 889,00
19	974031132R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	30,00000	112,63	3 378,90
20	974031164R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	6,00000	251,60	1 509,60
21	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,50000	64,35	96,53
22	978013141R00	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	147,50400	28,31	4 175,84

"ženy2"(2.05+1.46)\*2\*3.0-0.8\*0.4\*2-0.6\*0.4+6.0\*0.8 :

"1.3-6"(4.2+3.3+1.55)\*2\*3.0-

1.12\*1.2\*3+(2.8\*2+1.15)\*0.7\*3-0.8\*0.4-0.6\*0.4 :

Mezisoučet :

"muži 7"(1.86+1.75)\*2\*3.0-0.8\*0.4\*2+6.0\*0.8 :

(1.86+3.1)\*2\*3.0-0.8\*0.4-1.12\*1.2+(2.8\*2+1.15)\*0.7 :

Mezisoučet :

Součet :



## Položkový rozpočet

S:	008_2024	Malinovského nám. 3 v Brně - oprava sociálního zařízení v 1. patře
O:	01	WC - 1. patro
R:	01	Oprava WC pro ženy a muže v 1.patře u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		147,504		147,50000		

23	978013191R00	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	65,47600	91,80	6 010,70
24	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	65,47600	109,65	7 179,44

"ženy2"\*(2,05+1,46)\*2\*1,7-0,8\*1,7\*2-0,6\*1,7 :

"1,3-6"\*(4,2+3,3+1,55+2,05)\*2\*1,7-1,12\*0,7\*3-0,6\*1,7-0,8\*1,7 :

Mezisoučet :

"muži 7"\*(1,86+1,75)\*2\*1,7-0,8\*1,7\*2 :

(1,86+3,1)\*2\*1,7-0,8\*1,7-1,12\*0,7 :

Mezisoučet :

Součet :

65,476

65,48000

<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>33 045,29</b>
-----------------	--	--------------------	--	--	--	------------------

25	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	15,65400	314,08	4 916,61
26	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,65400	224,40	3 512,76
27	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	219,15600	21,25	4 657,07

15,654\*14 "Přepočtené koeficientem množství :

219,156

219,16000

28	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	15,65400	1 275,00	19 958,85
----	-----------	--	---	----------	----------	-----------

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>2 101,37</b>
-----------------	--	--------------------	--	--	--	-----------------

29	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	6,80100	308,98	2 101,37
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>21 819,24</b>
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

30	721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	kus	2,00000	857,46	1 714,92
31	721110973	Potrubí kameninové krácení trub DN 150	kus	2,00000	144,15	288,30
32	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	12,00000	13,11	157,32
33	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	8,00000	35,06	280,48
34	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	4,00000	48,08	192,32
35	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160	m	4,00000	899,31	3 597,24
36	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	12,00000	269,70	3 236,40
37	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,00000	302,25	1 813,50
38	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	6,00000	957,90	5 747,40
39	721194104R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,00000	83,89	419,45

"dřez"1 :

"umyvadlo"4 :

Součet :

5

5,00000

40	721194105R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,00000	92,91	185,82
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------

"pisoár"2 :

Součet :

2

2,00000

## Položkový rozpočet

S:	008_2024	Malinovského nám. 3 v Brně - oprava sociálního zařízení v 1. patře
O:	01	WC - 1. patro
R:	01	Oprava WC pro ženy a muže v 1.patře u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	721194109R00	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,00000	138,57	554,28

"klozet"4 :

Součet :

4

4,00000

42	721212121	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,00000	2 464,50	2 464,50
43	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	28,00000	26,41	739,48
44	998721202R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	213,91410	2,00	427,83

**Díl: 722 Zdravotní technika - vnitřní vodovod 43 872,97**

45	722130821R00	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	12,00000	126,48	1 517,76
46	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	40,00000	21,95	878,00
47	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	8,00000	35,06	280,48
48	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	32,00000	244,59	7 826,88
49	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	20,00000	289,70	5 794,00
50	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	8,00000	388,74	3 109,92
51	722181221R00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	32,00000	87,05	2 785,60
52	722181222R00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	28,00000	92,54	2 591,12
53	722181851	Demontáž termoizolačních trubek z trub D do 45	m	48,00000	41,29	1 981,92
54	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	26,00000	242,27	6 299,02

"umyvadlo"4\*2 :

"sprcha"1\*2 :

"dřez"1\*2 :

"WC"4\*1 :

"bidetová sprška u WCWC"4\*2 :

"pisoár"2\*1 :

Součet :

26

26,00000

55	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,00000	88,16	352,64
56	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus	3,00000	30,41	91,23
57	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	852,81	1 705,62
58	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,00000	1 509,39	3 018,78
59	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	60,00000	35,06	2 103,60
60	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	60,00000	49,20	2 952,00
61	998722202R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	432,88570	1,35	584,40

**Díl: 725 Zařizovací předměty 109 246,47**



## Položkový rozpočet

S:	008_2024	Malinovského nám. 3 v Brně - oprava sociálního zařízení v 1. patře
O:	01	WC - 1. patro
R:	01	Oprava WC pro ženy a muže v 1.patře u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	725110811R00	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,00000	248,78	995,12
		"WC ženy"3 :				
		"WC muži"1 :				
		Součet :				
		4		4,00000		
63	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,00000	5 156,85	20 627,40
		"WC ženy"3 :				
		"WC muži"1 :				
		Součet :				
		4		4,00000		
64	7258-pc01	D+M podomítková bidetová baterie se sprškou (k WC)	soubor	4,00000	2 839,29	11 357,16
		"WC ženy"3 :				
		"WC muži"1 :				
		Součet :				
		4		4,00000		
65	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	2,00000	12 601,50	25 203,00
66	725122813R00	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,00000	170,19	340,38
67	7258-pc02	D+M dělicí stěna mezi pisoáry	soubor	2,00000	2 920,20	5 840,40
68	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	161,36	645,44
		"WC ženy"2 :				
		"WC muži"2 :				
		Součet :				
		4		4,00000		
69	725211651	Umyvadlo keramické bílé polozápusné šířky 560 mm připevněné do desky	soubor	4,00000	2 166,90	8 667,60
70	725240811R00	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	292,49	292,49
		"WC ženy"1 :				
		Součet :				
		1		1,00000		
71	725240812R00	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,00000	161,82	161,82
		"WC ženy"1 :				
		Součet :				
		1		1,00000		
72	725244315	Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1600 mm	soubor	1,00000	10 220,70	10 220,70
73	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	2,00000	154,38	308,76
74	55431098	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L	kus	2,00000	604,50	1 209,00
75	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	4,00000	137,64	550,56
		"WC ženy"3 :				
		"WC muži"1 :				
		Součet :				
		4		4,00000		

## Položkový rozpočet

S:	008_2024	Malinovského nám. 3 v Brně - oprava sociálního zařízení v 1. patře
O:	01	WC - 1. patro
R:	01	Oprava WC pro ženy a muže v 1.patře u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	55431090	zásobník toaletních papírů nerez D 310mm (podobné jako původní)	kus	4,00000	589,62	2 358,48
77	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	2,00000	150,66	301,32
78	55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	2,00000	539,40	1 078,80
79	725291664	Montáž štěrky závěsné	kus	4,00000	39,06	156,24
"WC ženy"3 :						
"WC muži"1 :						
Součet :						
				4	4,00000	
80	55779012	štěrka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk	kus	4,00000	146,01	584,04
81	72529-pc1	D+M odpadkový koš nerez 12l-závěsný	kus	3,00000	1 376,40	4 129,20
"WC ženy, kabiny"3 :						
Součet :						
				3	3,00000	
82	72529-pc2	D+M odpadkový koš nerez 20l-závěsný	kus	2,00000	1 850,70	3 701,40
"WC ženy"1 :						
"WC muži"1 :						
Součet :						
				2	2,00000	
83	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,00000	91,51	91,51
"WC ženy, sprcha"1 :						
Součet :						
				1	1,00000	
84	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	4,00000	93,93	375,72
"WC ženy, umyvadla"2 :						
"WC muži, umyvadla"2 :						
Součet :						
				4	4,00000	
85	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	4,00000	2 422,65	9 690,60
86	998725202R00	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 088,87140	0,33	359,33
<b>Díl: 726</b>		<b>Zdravotnicka - předstěnové instalace</b>				<b>29 167,74</b>
87	726111031	Instalační předstěna pro závěsný klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm	soubor	4,00000	7 267,95	29 071,80
"WC ženy"3 :						
"WC muži"1 :						
Součet :						
				4	4,00000	
88	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	%	290,71800	0,33	95,94
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>6 844,67</b>
89	734200811R00	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	4,00000	40,36	161,44
90	734200821R00	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	8,00000	113,93	911,44
91	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	4,00000	643,56	2 574,24

## Položkový rozpočet

S:	008_2024	Malinovského nám. 3 v Brně - oprava sociálního zařízení v 1. patře
O:	01	WC - 1. patro
R:	01	Oprava WC pro ženy a muže v 1.patře u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
92	734221681	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	4,00000	384,09	1 536,36
93	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	4,00000	373,40	1 493,60
94	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	66,77080	2,51	167,59
<b>Díl: 735</b>		<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>4 935,79</b>
95	735151821R00	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	4,00000	158,57	634,28

"WC ženy"2 :

"WC muži"2 :

Součet :

4

4,00000

96	735159210R00	Zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	4,00000	424,55	1 698,20
97	735191910R00	Napuštění vody do otopných těles	m2	60,00000	15,25	915,00
98	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	60,00000	25,58	1 534,80
99	998735202R00	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	47,82280	3,21	153,51

<b>Díl: 741</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>33 354,75</b>
100	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	10,00000	42,86	428,60
101	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	10,50000	26,21	275,21

10\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

10,5

10,50000

102	741111801	Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně	m	10,00000	26,39	263,90
103	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	14,00000	68,34	956,76
104	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	10,00000	7,28	72,80
105	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	4,00000	14,56	58,24
106	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	10,00000	39,13	391,30
107	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2	m	11,50000	7,55	86,83

10\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

11,5

11,50000

108	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	160,00000	49,05	7 848,00
109	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	115,00000	17,84	2 051,60

100\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

115

115,00000

110	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	69,00000	29,21	2 015,49
-----	----------	---	---	----------	-------	----------

60\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

69

69,00000

## Položkový rozpočet

S:	008_2024	Malinovského nám. 3 v Brně - oprava sociálního zařízení v 1. patře
O:	01	WC - 1. patro
R:	01	Oprava WC pro ženy a muže v 1.patře u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
111	741123811	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený pevně	m	100,00000	13,65	1 365,00
112	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	90,00000	24,93	2 243,70
113	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	3,00000	150,61	451,83
114	34535025	přístroj spínače zápusného jednopólového, s krytem, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	3,00000	143,78	431,34
115	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	7,00000	59,15	414,05
116	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,00000	128,31	513,24
117	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	4,00000	241,61	966,44
118	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	4,00000	50,05	200,20
119	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	9,00000	132,86	1 195,74
120	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	2,00000	269,82	539,64

"nad zrcadla"1+1 :

Součet :

2

2,00000

121	34825-pc1	svítidlo interiérové nástěnné nad zrcadlem	kus	2,00000	900,90	1 801,80
122	741372076	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 s pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	9,00000	269,82	2 428,38

"WC ženy"6 :

"WC muži"3 :

Součet :

9

9,00000

123	34825054	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1900lm s pohybovým čidlem	kus	9,00000	464,10	4 176,90
124	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,00000	655,20	655,20
125	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,00000	327,60	327,60
126	7419-pc 1	Pomocný instalační materiál (svorky, sádra, pásky, aj.)	kus	1,00000	819,00	819,00
127	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	329,78790	1,14	375,96

**Díl: 763      Konstrukce suché výstavby      43 618,73**

128	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	29,40300	1 122,00	32 990,17
-----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

4.2\*3,3+1.5\*2,1+2.05\*1.55 :

1.9\*1,75+1,9\*3.1 :

Součet :

29,403

29.40000



## Položkový rozpočet

S:	008_2024	Malinovského nám. 3 v Brně - oprava sociálního zařízení v 1. patře
O:	01	WC - 1. patro
R:	01	Oprava WC pro ženy a muže v 1.patře u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
129	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	29,40300	19,93	586,00
130	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	29,40300	76,12	2 238,16
131	28329027	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	33,03400	66,90	2 209,97
				29,403*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství':		
				33,034	33,03000	
132	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	9,25000	215,05	1 989,21
				3,05+3+3,2 :		
				9,25	9,25000	
133	998763201R00	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	%	400,13510	9,01	3 605,22
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>105 686,37</b>
134	766-pc01	Výměna dveří -dveře bílé, plně 60/197cm včetně kování,klik,zámku a větracích mřížek-přeměřit na stavbě-sprcha	sada	1,00000	2 078,25	2 078,25
				1 :		
				1	1,00000	
135	766-pc02	Výměna dveří - dveře bílé, prosklené 80/197cm včetně kování,klik,zámku-přeměřit na stavbě	sada	2,00000	2 503,25	5 006,50
				1+1 :		
				Součet :		
				2	2,00000	
136	766-pc03	Očištění a seřízení okna, nalepení folie cca 120cm výšky	sada	4,00000	1 700,00	6 800,00
				3+1 :		
				4	4,00000	
137	766-pc04	D+m linky-zavěsné spodní skříňky včetně dřezu,stoj.baterie a horní skříňky cca 110cm	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
138	766-pc05	D+m dělicích stěn z DTD desek s oboustr.laminovaným povrchem,nerez,nožky a 3x dveře 700/197cm	m	6,60000	7 500,00	49 500,00
				1,65*2+3,3 :		
				6,6	6,60000	
139	766-pc06	D+m dělicích stěn z DTD desek s oboustr.laminovaným povrchem,nerez,nožky a 1x dveře 700/197cm	m	1,90000	7 500,00	14 250,00
				1,9 :		
				1,9	1,90000	
140	766-pc07	Repase vstupních dveří a zárubní, výměna kování,klika-koule,zámek (použít původní vložky),+nový práh a zavírač dveří+cedulka	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
				2 :		
				2	2,00000	
141	766-pc08	D+M umyvadlová deska š.50 cm (vč. ukotvení ke stěně, vyřezání otvorů, atd.)	m	3,19000	1 410,66	4 500,01
				"WC ženy"1,46 :		
				"WC ženy"1,73 :		
				Součet :		
				3,19	3,19000	

## Položkový rozpočet

S:	008_2024	Malinovského nám. 3 v Brně - oprava sociálního zařízení v 1. patře
O:	01	WC - 1. patro
R:	01	Oprava WC pro ženy a muže v 1.patře u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
142	998766202R00	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 041,34760	1,49	1 551,61
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>69 695,40</b>
143	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby 2,05*1,5+1,55*2,05+3,3*4,2+1,15*0,35*2 : 1,9*3,3+1,9*1,75+1,15*0,35 : Součet : 30,916	m2	30,91600	6,89	213,01
144	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	30,91600	44,46	1 374,53
145	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	30,91600	328,53	10 156,83
146	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	30,91600	587,35	18 158,51
147	59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 30,916*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 35,553	m2	35,55300	423,30	15 049,58
148	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	28,73400	247,78	7 119,71
149	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách 2,15*1,58+2,2*1,65+3,4*4,28 : 1,96*1,85+3,15*1,96 : Součet : 31,379	m2	31,37900	304,30	9 548,63
150	771591115	Podlahy spárování silikonem (2,05+1,46+2,01+1,6+4,17+3,3+0,7*3)*2 : (1,86+1,75+3,03+1,86+0,7)*2 : Součet : 51,78	m	51,78000	72,25	3 741,11
151	998771202R00	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	653,61910	6,63	4 333,49
<b>Díl: 781</b>		<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>109 067,11</b>
152	781121011	Nátěr penetrační na stěnu "ženy 2"(2,05+1,46)*2*2,5-0,8*2,0*2-0,6*2,0 : "1"(2,01+1,55)*2*2,05-0,6*2,0 : "3-6"(4,17+3,3)*2*2,05-1,12*1,0*3- (0,7*2)*2,0*3+1,15*0,35*2 : Mezisoučet : "muži 7"(1,86+1,75)*2*2,5-0,8*2,0*2 : "8,9"(1,86+3,1)*2*2,05-0,8*2,0-1,12*1,0+1+0,35*2,0*2 : Mezisoučet : Součet : 81,084	m2	81,08400	68,43	5 548,58
153	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách (1,0*2+1,46)*2,0+(0,6*2+1,46)*1,5 : (0,6*2+1,75)*1,5+(0,6*2+1,9)*2,0 : Součet :	m2	21,53500	304,30	6 553,10

## Položkový rozpočet

S:	008_2024	Malinovského nám. 3 v Brně - oprava sociálního zařízení v 1. patře
O:	01	WC - 1. patro
R:	01	Oprava WC pro ženy a muže v 1.patře u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
				21,54000		
154	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout 2,0*4+1,5*4 : 14	kus	14,00000	88,65	1 241,10
155	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou (2,01+1,46)*2 : (1,86+3,1)*2 : Součet : 16,86	m	16,86000	88,65	1 494,64
156	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 "ženy 2"(2,05+1,46)*2*2,5-0,8*2,0*2-0,6*2,0 : "1"(2,01+1,55)*2*2,05-0,6*2,0 : "3-6"(4,17+3,3)*2*2,05-1,12*1,0*3- (0,7*2)*2,0*3+1,15*0,35*2 : Mezisoučet : "muži 7"(1,86+1,75)*2*2,5-0,8*2,0*2 : "8,9"(1,86+3,1)*2*2,05-0,8*2,0-1,12*1,0+1+0,35*2,0*2 :  Mezisoučet : Součet : 81,084	m2	81,08400	572,90	46 453,02
157	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 81,084*1,15 *Přepočtené koeficientem množství : 93,247	m2	93,24700	380,80	35 508,46
158	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	81,08400	60,18	4 879,64
159	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku "WC ženy, předpokládaný rozměr"1,45*1,0 : "WC muži, předpokládaný rozměr"1,73*1,0 : Součet : 3,18	m2	3,18000	266,90	848,74
160	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm 3,18*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 3,498	m2	3,49800	595,00	2 081,31
161	7815-pc01	Fazetování zrcadel "WC ženy, předpokládaný rozměr"1,45*2+1,0*2 : "WC ženy, předpokládaný rozměr"1,73*2+1,0*2 : Součet : 10,36	m	10,36000	58,65	607,61
162	998781202R00	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 052,16200	3,66	3 850,91
<b>Díl: 783      Nátěry</b>						<b>15 499,63</b>
163	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením (2,2*2+0,8)*0,6*2+0,9*2,3*4 :	m2	14,52000	45,18	656,01

## Položkový rozpočet

S:	008_2024	Malinovského nám. 3 v Brně - oprava sociálního zařízení v 1. patře
O:	01	WC - 1. patro
R:	01	Oprava WC pro ženy a muže v 1.patře u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		14,52		14,52000		
164	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	14,52000	145,80	2 117,02
165	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí 2x	m2	14,52000	206,55	2 999,11
166	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	14,52000	279,90	4 064,15
167	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	3,55000	63,00	223,65
		4,6*0,25+4,8*0,25*2 : 3,55		3,55000		
168	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	3,55000	29,43	104,48
169	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,55000	70,11	248,89
170	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,55000	82,58	293,16
171	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,55000	82,58	293,16
172	783-pc 1	Nátěr trub a radiátoru	sada	4,00000	1 125,00	4 500,00
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>18 725,16</b>
173	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	142,78000	36,54	5 217,18
		"ženy2"(2,05+1,46)*2*3,0+4 : "1,3-6"(4,2+4,9)*2*3,0+4 : Mezisoučet : "muži 7"(1,86+1,75)*2*3,0+4 : (1,86+3,05)*2*3,0+4 : Mezisoučet : Součet : 142,78		142,78000		
174	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	142,78000	11,97	1 709,08
175	784181101R00	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	122,98200	45,81	5 633,81
		"ženy2"(2,05+1,46)*2*2,2+4 : "1,3-6"(4,2+4,9)*2*2,7+4 : Mezisoučet : "muži 7"(1,86+1,75)*2*2,2+4 : (1,86+3,05)*2*2,7+4 : Mezisoučet : Součet : 122,982		122,98000		
176	784221101R00	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	122,98200	50,13	6 165,09
<b>Díl: VRN3 Zařízení staveniště</b>						<b>2 500,00</b>
177	030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00
<b>Díl: VRN6 Územní vlivy</b>						<b>3 500,00</b>
178	060001000	Územní vlivy 3,2%	sada	1,00000	3 500,00	3 500,00
<b>Díl: VRN7 Provozní vlivy</b>						<b>4 500,00</b>
179	070001000	Provozní vlivy 1%	sada	1,00000	4 500,00	4 500,00



### Položkový rozpočet

S:	008_2024	Malinovského nám. 3 v Brně - oprava sociálního zařízení v 1. patře
O:	01	WC - 1. patro
R:	01	Oprava WC pro ženy a muže v 1.patře u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Celkem</b>						<b>768 054,70</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--