

SMLOUVA O DÍLO Č. 6624052558

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

1. Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO 44992785

DIČ CZ44992785

podpisem smlouvy je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/080 dne 24.4.2024 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder, vedoucí Odboru správy majetku MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

2. BESTBUILD s.r.o.

se sídlem Záhřebská 2497/9, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupená Ing. Janem Vejtasou, jednatelem

IČO 29355257

DIČ CZ 29355257

k podpisu smlouvy a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Jan Vejtasa, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 74620

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět smlouvy

1.1

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na akci „**Štolcova 16 v Brně – stavební úpravy školního hřiště ZŠ Štolcova**“. Zhotovitel se zavazuje provést úpravu hřiště ZŠ Štolcova 16 v Brně. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovaných Ing. Miroslavem Rozehnalem v březnu 2023. Výše uvedená dokumentace byla zhotoviteli objednatelem předána v průběhu zadávacího řízení a zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je s jejím obsahem seznámen. Veškeré podrobné specifikace předmětu smlouvy jsou uvedeny v položkovém rozpočtu zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel před podpisem smlouvy poskytl objednateli vzorek povrchu, tento vzorek vrátí objednatel zhotoviteli po řádném předání díla.

1.2

Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad. Práce budou provedeny dle zadání průzkumu trhu, podané nabídky, položkového rozpočtu a této smlouvy. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Doba plnění

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do čtyř měsíců od účinnosti smlouvy**.

2.2

Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli v dohodnutém termínu.

III.

Cena za provedení díla

3.1

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **3.933.333,33 bez DPH** (dle předložené nabídky).

3.2

Dohodnutá cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k jeho provedení a předání zhotovitelem objednateli podle čl. I. této smlouvy.

3.3

Právo na zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

IV.

Cenové podmínky

4.1

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 občanského zákoníku.

4.2

Cena za provedení díla nezahrnuje výši DPH, která bude uvedena na faktuře zvlášť, a to podle obecně závazných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V.

Platební podmínky

5.1

Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání a převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem. Faktura bude obsahovat soupis provedených prací. Objednatel zálohy neposkytuje.

5.2

Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem. V případě, že ekonomický systém zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně na e-mail: osm@brno.cz či do datové schránky (ID: a7kbrn). Pokud nelze takto postupovat, zašle zhotovitel fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno. Faktura bude doručena bezodkladně po jejím vystavení, přičemž faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a odpovídající číselný kód klasifikace produkce dle CZ-CPA a bude doručena nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce po dni uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře uvedeném. Na práce dle klasifikace produkce CZ-CPA 41. – 43 vystaví zhotovitel dle § 29, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti s větou „Daň odvede zákazník“. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti dle této smlouvy nebo jestliže ve faktuře uvedený předmět plnění, jeho rozsah nebo obsah neodpovídají této smlouvě nebo fakturovaná částka není v souladu s touto smlouvou. Od doručení opravené faktury běží nová minimálně 21denní lhůta splatnosti.

VI.

Předání a převzetí díla

6.1

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude řádně provedeno jeho ukončením a předáním objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.2

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít, jestliže bude dílo provedeno v souladu s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele provedené dílo, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a nedodělky, a současně stanovit zhotoviteli v předávacím protokolu termín jejich odstranění.

6.3

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) uvedení smluvních stran,
- b) název provedeného díla,
- c) soupis provedeného díla,
- d) datum zahájení a ukončení převzetí provedeného díla,
- e) stanovisko objednatele, zda provedené dílo přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů,
- f) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod.,
- g) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

VII.

Záruka za dílo – odpovědnost za vady

7.1

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podmínek této smlouvy, že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků.

7.2

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami apod.

7.3

Záruční doba je **60 měsíců** a počíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

8.1

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla, resp. jeho části, objednateli zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý den prodlení.

8.2

Při prodlení s placením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8.3

Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 0,1 % z ceny uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.

8.4

V případě, že zhotovitel nezahájí plnění díla do 30 dní ode dne účinnosti této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč .

8.5

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze uplatnit samostatně.

8.6

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) je zhotovitel s předáním díla v prodlení delším než tři týdny,
- b) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
- c) zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti a neprovádí dílo řádným způsobem a nezajistí nápravu v přiměřené době stanovené objednatelem.
- d) zhotovitel nezahájí plnění díla do 30 dní od účinnosti této smlouvy.

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po jeho písemném doručení zhotoviteli.

IX.

Jiná ujednání

9.1

Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potřebnou součinnost a požadovat náhradu za jeho vadné plnění včetně náhrady za způsobené škody.

9.2

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

9.3

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné odpady a znečištění ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel nakládá s odpady jako jejich původce.

9.4

Při pracích vedle nebo na veřejných cestách se zhotovitel zavazuje provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to se zhotovitel zavazuje udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případně vzniklé náklady.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1

Tuto smlouvu lze změnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.2

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.3

Zhotovitel prohlašuje, že obsah této smlouvy a skutečnosti v ní uvedené nejsou obchodním tajemstvím zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

10.4

Tato smlouva bude uzavřena elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel nemá funkční elektronický podpis bude smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

10.5

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10.6

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

10.7

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.8


Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/080 konané dne 24.4.2024

V Brně dne

 Digitálně
podepsal
Ing. Richard
Elleder
03.05.2024
14:30

Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel

V Brně dne



BESTBUILD s.r.o.
Ing. Jan Vejtasa
jednatel
zhotovitel

Rekapitulace rozočtů stavby

Stavba: Štolcova 16 v Brně – stavební úpravy školního hřiště ZŠ

Objednatel: Magistrát města Brna
Husova 3
601 67 Brno

IČO:
DIČ:

Zhotovitel: BESTBUILD s.r.o.
Záhřebská 2497/9
61600 Brno

IČO: 293 55 257
DIČ: CZ 293 55 257

Hřiště		2 936 628,90 Kč
Přístřešek a lavice		996 704,43 Kč
Základ pro základní DPH	21 %	3 933 333,33 Kč
Základní DPH	21 %	826 000,00 Kč
Zaokrouhlení		0,00 Kč

Cena celkem s DPH 4 759 333,33 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **230107 Štolcova**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 699 773,19
PSV	64 459,80
MON	3 516,42
Vedlejší náklady	44 279,49
Ostatní náklady	124 600,00
Celkem	2 936 628,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 936 628,90 CZK
Základní DPH	21 %	616 692,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 553 320,97 CZK

v BRNO dne 28.3.2024

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí


Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
230423	Odstranění havarijního stavu školního hřiště	0,00	2 936 628,90	616 692,07	3 553 320,97	100
01	Bourací a přípravné práce	0,00	757 075,03	158 985,76	916 060,79	26
02	Hřiště	0,00	2 179 553,87	457 706,31	2 637 260,18	74
Celkem za stavbu		0,00	2 936 628,90	616 692,07	3 553 320,97	100

Popis stavby: 230107 - Štolcova

Popis objektu: 230423 - Odstranění havarijního stavu školního hřiště

Popis rozpočtu: 01 - Bourací a přípravné práce

Popis rozpočtu: 02 - Hřiště



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			282 896,63	9,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			203 560,30	6,9
5	Komunikace	HSV			1 373 319,80	46,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			234 073,36	8,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			257 562,36	8,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			42 859,80	1,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			21 600,00	0,7
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 516,42	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			348 360,74	11,9
VN	Vedlejší náklady	VN			44 279,49	1,5
ON	Ostatní náklady	ON			124 600,00	4,2
Cena celkem					2 936 628,90	100,0

Položkový rozpočet

S:	230107	Štolcova
O:	230423	Odstranění havarijního stavu školního hřiště
R:	01	Bourací a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				141 524,51
1	111201104R00	Odstranění křovin i s kořeny při LTM	m2	30,00000	35,00	1 050,00
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	17,32000	70,00	1 212,40
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	14,50000	60,00	870,00
4	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	315,36000	200,00	63 072,00
		hřiště : 292,23		292,23000		
		skok do dálky : 21,59		21,59000		
		vstup od tělocvičny : 1,54		1,54000		
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	109,30000	125,00	13 662,50
		obrubník : (22,4+13,05)*2		70,90000		
		(18+1,2)*2		38,40000		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,50000	1 500,00	6 750,00
		dokopávky : 4,5		4,50000		
7	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	36,03600	150,00	5 405,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,50000		4,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 315,36000*0,1		31,53600		
8	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	108,10800	200,00	21 621,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 36,03600*3		108,10800		
9	11118888	Ošetření kořenů	hod	15,00000	350,00	5 250,00
10	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	36,03600	50,00	1 801,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 36,03600		36,03600		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	36,03600	18,00	648,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 36,03600		36,03600		
12	171201211U00	Skládkovné zemina	t	57,65760	350,00	20 180,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 36,03600*1,6		57,65760		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				234 073,36
13	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,25800	3 000,00	21 774,00
		obrubník : (22,4+13,05)*2*0,2*0,3		4,25400		
		(18+1,2)*2*0,2*0,3		2,30400		
		základy pro vybavení : 4*0,5*0,5*0,7		0,70000		
14	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	47,30400	2 540,00	120 152,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 315,36000*0,15		47,30400		
15	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	47,30400	1 000,00	47 304,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 47,30400		47,30400		
16	965081812R0X	Rozebrání umělých sportovních povrchů tl do 50 mm	m2	315,36000	120,00	37 843,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 315,36000		315,36000		
17	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	20,00000	350,00	7 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 800,00
18	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg stříška	kg	180,00000	60,00	10 800,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				3 516,42
19	460030020RT1	Odstranění travnatého porostu kosení a shrabání trávy	m2	586,07000	6,00	3 516,42
		901,43		901,43000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 315,36000*-1		-315,36000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				348 360,74
20	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	239,91786	150,00	35 987,68
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	239,91786	270,00	64 777,82
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 399,17860	2,00	4 798,36

Položkový rozpočet

S:	230107	Štolcova
O:	230423	Odstranění havarijního stavu školního hřiště
R:	01	Bourací a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	239,91786	390,00	93 567,97
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	479,83572	21,00	10 076,55
25	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	239,91786	580,00	139 152,36
Díl: VN		Vedlejší náklady	13 000,00			
26	90101	Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
27	90103	Provoz investora	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
28	90205	Práce spojené s dodržením plánu BOZP	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
29	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady	5 800,00			
30	00521203	vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
31	0125667	Vyřízení a uhrazení záboru veřejné komunikace	kpl	1,00000	500,00	500,00
32	ON 00003	Demontáž plotu pro zpětné osazení zajištění průjezdu na staveništi	kpl	1,00000	300,00	300,00
33	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Celkem

757 075,03

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	230107	Štolcova
O:	230423	Odstranění havarijního stavu školního hřiště
R:	02	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				141 372,12
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 Hřiště : 162*0,15 sportovní plocha : 228*0,15 plocha dvora : 75*0,15 dvorní přístřešek :	m3	69,75000	130,00	9 067,50
				24,30000		
				34,20000		
				11,25000		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 69,75000	m3	69,75000	40,00	2 790,00
				69,75000		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím drenáž : (7,25+4,4)*2*0,2*0,2 (11,35*10)*0,2*0,2 (20,5+19,6+5,1+15)*0,2*0,2 kanalizace : (19,6+22,4+13,4)*0,3*0,3	m3	12,86600	140,00	1 801,24
				0,93200		
				4,54000		
				2,40800		
				4,98600		
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky pro sloupky : 1*1*1*2 obrubníky : 45*0,2*0,3 drenáž : (7,25+4,4)*2*0,2*0,3 (11,35*10)*0,2*0,3 (20,5+19,6+5,1+15)*0,2*0,3 kanalizace : (19,6+22,4+13,4)*0,3*0,4	m3	23,16800	1 550,00	35 910,40
				2,00000		
				2,70000		
				1,39800		
				6,81000		
				3,61200		
				6,64800		
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 69,75000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 23,16800	m3	92,91800	50,00	4 645,90
				69,75000		
				23,16800		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 92,91800	m3	92,91800	290,00	26 946,22
				92,91800		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 92,91800	m3	92,91800	18,00	1 672,52
				92,91800		
8	171201211U00	Skládkovné zemina Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 92,91800*1,8	t	167,25240	350,00	58 538,34
				167,25240		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				203 560,30
9	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného drenáž : (7,25+4,4)*2*0,2*0,3 (11,35*10)*0,2*0,3 (20,5+19,6+5,1+15)*0,2*0,3	m3	11,82000	1 250,00	14 775,00
				1,39800		
				6,81000		
				3,61200		
10	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 8 cm bez lože drenáž : (7,25+4,4)*2 (11,35*10) (20,5+19,6+5,1+15)	m	197,00000	200,00	39 400,00
				23,30000		
				113,50000		
				60,20000		
11	215901101RT5	Ztuhnutí podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 411,06000	m2	411,06000	130,00	53 437,80
				411,06000		
12	275323411R00	Železobeton základ. patek C 25/30 XC2 patky : 1*1*1*2	m3	2,00000	4 100,00	8 200,00
				2,00000		
13	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna 1*4*2	m2	8,00000	800,00	6 400,00
				8,00000		
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,00000	m2	8,00000	150,00	1 200,00
				8,00000		

Položkový rozpočet

S:	230107	Štolcova
O:	230423	Odstranění havarijního stavu školního hřiště
R:	02	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	275361721R00	Výztuž základových patek z oceli Bst 500 S	t	0,05000	55 000,00	2 750,00
16	278311061R00	Zálivka pouzder sloupků	m3	0,40000	7 200,00	2 880,00
17	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	534,75000	130,00	69 517,50

Hřiště : 162*1,15
 sportovní plocha : 228*1,15
 plocha dvora : 75*1,15
 dvorní přístřešek :

18	2990001	Hutnicí zkoušky	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	---------	-----------------	-----	---------	----------	----------

Díl: 5 Komunikace						1 373 319,80
--------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

19	564211111R00	Podklad ze štěrpkopisku po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	411,06000	50,00	20 553,00
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Hřiště : 162
 sportovní plocha : 228
 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 21,06000

20	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	21,06000	180,00	3 790,80
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

VSTUP Z CHODBY : 2*7,6
 vstup z tělocvičny : 5,86

21	564871111R00	Podklad ze štěrkdrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm	m2	411,06000	290,00	119 207,40
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 411,06000

22	589651121R00	Lajnování sportovních ploch Conipur 60, do š.12 cm	m	281,40000	80,00	22 512,00
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

18,2*2
 9*5
 ovál : 60+67+73

23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,06000	310,00	6 528,60
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 21,06000

24	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	15,40000	270,00	4 158,00
----	--------------	---------------------------------	---	----------	--------	----------

15,4

25	597092111R00	Žlab odvodňovací pro sportovní povrchy ,dl.1000 mm,	kus	40,00000	2 570,00	102 800,00
----	--------------	---	-----	----------	----------	------------

26	597092121R00	Žlabová vpust pro sportovní povrchy ,DN 100,dl.500 mm	kus	2,00000	4 200,00	8 400,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

27	597092131R00	Čelo žlabu kombinované plné	kus	2,00000	400,00	800,00
----	--------------	-----------------------------	-----	---------	--------	--------

28	597092132R00	Čelo žlabu pro přípojku DN 100	kus	2,00000	800,00	1 600,00
----	--------------	--------------------------------	-----	---------	--------	----------

29	597092141R00	Krycí rošt pro sportovní povrchy,dl.1000 mm	kus	40,00000	580,00	23 200,00
----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------

30	597092151R00	Krycí rošt pro sportovní povrchy ,dl.500 mm	kus	2,00000	360,00	720,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

31	589651111R0X	Montáž krytů sportovních ploch - pryžové desky	m2	390,00000	850,00	331 500,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

Hřiště : 162
 sportovní plocha : 228

32	SP 000001	Dodávka a montáž PP roštu	m2	390,00000	600,00	234 000,00
----	-----------	---------------------------	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 390,00000

33	SP 000002	Vyrovnávky SP mechanicky, prosívkou	m2	390,00000	200,00	78 000,00
----	-----------	-------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 390,00000

34	SP 000003	Pryžová deska např. CONISPORT multi červená 1980x890x15mm	ks	284,00000	1 200,00	340 800,00
----	-----------	---	----	-----------	----------	------------

Začátek provozního součtu
 500/(1,98*0,89)
 Konec provozního součtu
 284

35	SP 000004	Lepidlo k celoplošnému lepení např. Conipur 370C	kg	390,00000	120,00	46 800,00
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

36	SP 000006	Lepido do spojů např. Wurth K+D	ks	80,00000	240,00	19 200,00
----	-----------	---------------------------------	----	----------	--------	-----------

37	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	25,00000	350,00	8 750,00
----	---------	-----------------------	---	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	230107	Štolcova
O:	230423	Odstranění havarijního stavu školního hřiště
R:	02	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				257 562,36
38	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	321,95295	800,00	257 562,36
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				42 859,80
39	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,61600	1 450,00	3 793,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 65,40000*0,04		2,61600		
40	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,30800	1 450,00	1 896,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 65,40000*0,02		1,30800		
41	721170967R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 160 mm	kus	2,00000	600,00	1 200,00
42	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	65,40000	550,00	35 970,00
		kanalizace : (19,6+22,4+13,4+10)		65,40000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 800,00
43	767995104R00	Demontáž a zpětná montáž kov. atypických konstr. do 50 kg stříška nad vjezdem	kg	180,00000	60,00	10 800,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				31 279,49
44	90101	Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace	soubor	1,00000	15 279,49	15 279,49
45	90102	Koordináční činnost	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
46	90103	Provoz investora	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
47	90201	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
48	90205	Zajištění BOZP, kontroly kvality	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
49	90206	Zkoušky a revize ostatní	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				118 800,00
50	ON 00001	Set 2xsloupek o pr. 102, napínací mechanismus, objímka s háčkem, objímka s kolečkem, zemní poudra vše Pz	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
51	ON 00002	Síť pro volejbal / nohejbal viz PD	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00
52	ON 00003	Venkovní mobilní konstrukce s basketbalovým košem	kpl	2,00000	38 000,00	76 000,00
53	ON00004	Fotbalová branka - 3 x 2 m - odolná proti vlivům počasí	kpl	2,00000	3 000,00	6 000,00
54	00511 R 1	Geodetické práce zaměření (vytyčení) stavby	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
55	00511 R 2	Geodetické práce zaměření trasy kanalizace	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
56	00511 R 3	Geodetické práce zaměření skutečného stavu	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						2 179 553,87

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 230107 Štolcova
Objekt: 230423 Odstranění havarijního stavu školního hřiště
Rozpočet: 03 Přístřeška a lavice

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	384 898,22
PSV	543 776,21
MON	27 030,00
Vedlejší náklady	24 000,00
Ostatní náklady	17 000,00
Celkem	996 704,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	996 704,43 CZK
Základní DPH	21 %	209 307,93 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 206 012,36 CZK

v

BEHIS

dne

28.3.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 230107 - Štolcova

Popis objektu: 230423 - Odstranění havarijního stavu školního hřiště

Popis rozpočtu: 03 - Přístřeška a lavice

PROJEKT
TAMARA PAVLA
TEL: 222 22 222
ICO: 222 22 222
DIČ: CZ 222 22 222

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			70 672,89	7,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			63 342,38	6,4
5	Komunikace	HSV			62 666,00	6,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			16 349,42	1,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			96 800,00	9,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			75 067,53	7,5
711	Izolace proti vodě	PSV			2 640,00	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			27 726,00	2,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			169 838,24	17,0
763	Dřevostavby	PSV			31 087,90	3,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			25 876,70	2,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			119 462,50	12,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			80 926,43	8,1
783	Nátěry	PSV			86 218,44	8,7
M21	Elektromontáže	MON			27 030,00	2,7
VN	Vedlejší náklady	VN			24 000,00	2,4
ON	Ostatní náklady	ON			17 000,00	1,7
Cena celkem					996 704,43	100,0

Položkový rozpočet

S:	230107	Štolcova
O:	230423	Odstranění havarijního stavu školního hřiště
R:	03	Přístřeška a lavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				70 672,89
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 53,64*0,15	m3	8,04600 8,04600	130,00	1 045,98
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,04600	m3	8,04600 8,04600	44,00	354,02
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním obrubníky : (9,55+5,56+5,56)*0,2*0,15 kanalizace : (18)*0,3*0,25	m3	1,97010 0,62010 1,35000	140,00	275,81
4	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 901,43 hřiště : -390 přístřešek : -53,64 chodníky : -21,06	m2	436,73000 901,43000 -390,00000 -53,64000 -21,06000	20,00	8 734,60
5	183403131R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 436,73000	m2	436,73000 436,73000	30,00	13 101,90
6	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 436,73000	m2	436,73000 436,73000	6,00	2 620,38
7	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 436,73000	m2	436,73000 436,73000	1,00	436,73
8	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,35000	9 000,00	3 150,00
9	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 436,73000	m2	436,73000 436,73000	6,00	2 620,38
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky pod sloupy : 1*1*1*8 obrubníky : (9,55+5,56+5,56)*0,2*0,3 kanalizace : (18)*0,3*0,4	m3	11,40020 8,00000 1,24020 2,16000	1 200,00	13 680,24
11	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,04600 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 11,40020	m3	19,44620 8,04600 11,40020	50,00	972,31
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 19,44620	m3	19,44620 19,44620	290,00	5 639,40
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 19,44620	m3	19,44620 19,44620	18,00	350,03
14	171201211U00	Skládkovné zemina Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 19,44620*1,8	t	35,00316 35,00316	350,00	12 251,11
15	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg	kg	24,00000	160,00	3 840,00
16	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg	kg	40,00000	40,00	1 600,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				63 342,38
17	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 53,64000	m2	53,64000 53,64000	130,00	6 973,20
18	275323411R00	Železobeton základ. patek C 25/30 XC2 patky : 1*1*1*8	m3	8,00000 8,00000	3 800,00	30 400,00
19	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna 1*4*8*0,5	m2	16,00000 16,00000	800,00	12 800,00
20	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 16,00000	m2	16,00000 16,00000	150,00	2 400,00

Položkový rozpočet

S:	230107	Štolcova
O:	230423	Odstranění havarijního stavu školního hřiště
R:	03	Přístřeška a lavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	275361721R00	Výztuž základových patek z oceli BSt 500 S	t	0,05000	55 000,00	2 750,00
22	2899701111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	61,68600	130,00	8 019,18
				Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 53,64000*1,15	61,68600	

Díl: 5	Komunikace					62 666,00
---------------	-------------------	--	--	--	--	------------------

23	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	53,64000	50,00	2 682,00
				53,64	53,64000	

24	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm	m2	53,64000	290,00	15 555,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 53,64000	53,64000	

25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	53,64000	310,00	16 628,40
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 53,64000	53,64000	

26	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	15,00000	350,00	5 250,00
----	---------	-----------------------	---	----------	--------	----------

27	59245110R	Dlažba skladebná I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	55,00000	410,00	22 550,00
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					16 349,42
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

28	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50x250x1000 mm	m	20,67000	410,00	8 474,70
				obrubníky : (9,55+5,56+5,56)	20,67000	

29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	1,24020	3 600,00	4 464,72
				20,67*0,2*0,3	1,24020	

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					96 800,00
----------------	---	--	--	--	--	------------------

31	950015011RA0	Zelená střecha extenzivní, rozhodníkový koberec	m2	38,72000	2 500,00	96 800,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 38,72000	38,72000	

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					75 067,53
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

32	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	75,06753	1 000,00	75 067,53
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě					2 640,00
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

33	711212002RT5	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty mezi Z/01 a beton	m2	2,40000	1 100,00	2 640,00
				8*0,3	2,40000	

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					27 726,00
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

34	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,72000	1 450,00	1 044,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 18,00000*0,04	0,72000	

35	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,36000	1 450,00	522,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 18,00000*0,02	0,36000	

36	721170967R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 160 mm	kus	2,00000	600,00	1 200,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

37	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	18,00000	520,00	9 360,00
				kanalizace : 18	18,00000	

38	721231173R00	Vtok střešní , v zelené střeše,	kus	2,00000	4 100,00	8 200,00
----	--------------	---------------------------------	-----	---------	----------	----------

39	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm	kus	2,00000	3 700,00	7 400,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					169 838,24
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

40	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

41	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	186,00000	300,00	55 800,00
				sloupky : 2,8*8	22,40000	
				vaznice : 8,4*2	16,80000	
				krokve : 5*10	50,00000	
				atika : (8,35+5,05)*2*2	53,60000	
				pásky : 16*0,7	11,20000	

Položkový rozpočet

S:	230107	Štolcova
O:	230423	Odstranění havarijního stavu školního hřiště
R:	03	Přístřeška a lavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zavětrování : 3,2*10		32,00000		
42	762341230RT2	Montáž bednění střech rovných, palubky pero-drážka včetně dodávky palubek tl. 19 mm	m2	38,72000	550,00	21 296,00
		plocha : 38,72		38,72000		
43	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,80000	2 000,00	1 600,00
44	762431120RT2	Montáž desek na lavici	m2	20,00000	400,00	8 000,00
		10+10		20,00000		
45	60515823R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 5 m	m3	4,25440	15 000,00	63 816,00
		sloupky : 2,8*8*0,16*0,16		0,57344		
		vaznice : 8,4*2*0,16*0,22		0,59136		
		krokve : 5*10*0,16*0,2		1,60000		
		atika : (8,35+5,05)*2*2*0,1*0,1		0,53600		
		pásy : 16*0,7*0,1*0,12		0,13440		
		zavětrování : 3,2*10*0,16*0,16		0,81920		
46	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 903,74900	7,00	13 326,24
Díl: 763		Dřevostavby				31 087,90
47	763613232R00	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov.	m2	38,72000	180,00	6 969,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 38,72000		38,72000		
48	607250361R	Deska dřevoštěpková 3 N tl. 25 mm	m2	42,59200	500,00	21 296,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 38,72000*1,1		42,59200		
49	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	282,23010	10,00	2 822,30
Díl: 764		Konstrukce klempířské				25 876,70
50	639571205R00	Kačírek pás po obvodu střechy tl. 50 mm	m2	15,00000	380,00	5 700,00
51	764551603RT1	Svod D 100 mm, lak plech	m	5,40000	690,00	3 726,00
52	764701281R00	Chříč PVC DN 53 mm	kus	1,00000	370,00	370,00
53	764812680R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 600 mm	m	26,80000	580,00	15 544,00
		(8,35+5,05)*2		26,80000		
54	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	268,34800	2,00	536,70
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				119 462,50
55	766412123R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 10 cm	m2	40,90500	350,00	14 316,75
		zadní stěna : 8,35*2,7		22,54500		
		boky : 3,4*2,7*2		18,36000		
56	766417111R00	Podkladový rošt lavice	m	54,00000	100,00	5 400,00
		2,7*20		54,00000		
57	611981855R	Prkno terasové dřev. Borovice Thermowood 26x140 mm na pohledové straně jemně drážkované	m2	78,14075	1 260,00	98 457,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 40,90500*1,15		47,04075		
		rošt :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 54,00000*0,15		8,10000		
		lavice :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 20,00000*1,15		23,00000		
58	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 288,39790	1,00	1 288,40
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				80 926,43
59	767995103R00	Z/02 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg žárově zinkováno nosná kce lavice vč. kotvícího materiálu a chem. malty	kg	492,80000	130,00	64 064,00
		32*15,4		492,80000		
60	767995103R01	Z/01 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg žárově zinkováno patka altánu vč. kotvícího materiálu	kg	152,00000	100,00	15 200,00

Položkový rozpočet

S:	230107	Štolcova
O:	230423	Odstranění havarijního stavu školního hřiště
R:	03	Přístřeška a lavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		8*19		152,00000		
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	831,21600	2,00	1 662,43
Díl: 783		Nátěry				86 218,44
62	775592000R00	Broušení dřevěných prvků hrubé + střední + jemné	m2	139,06200	260,00	36 156,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 139,06200		139,06200		
63	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	139,06200	250,00	34 765,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 139,06200		139,06200		
64	783782422RT2	Nátěr tesařských konstrukcí Rokobiostop ochrana dřeva v exteriéru	m2	139,06200	110,00	15 296,82
		sloupky : 2,8*8*0,16*4		14,33600		
		vaznice : 8,4*2*(0,16+0,22)*2		12,76800		
		krokve : 5*10*(0,1+0,2)*2		30,00000		
		atika : (8,35+5,05)*2*2*(0,1+0,2)*2		32,16000		
		pásy : 16*0,7*(0,1+0,12)*2		4,92800		
		zavětrování : 4,1*3*(0,1+0,15)*2		6,15000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 38,72000		38,72000		

Díl: M21	Elektromontáže					27 030,00
65	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu do země vč. chráničky DN 40 mm	m	30,00000	85,00	2 550,00
66	210120441R00	Jistič třífázový modulární	kus	1,00000	480,00	480,00
67	210800023RT4	Vodič CYBY (CYKYLO, CYKYLS) 3x1,5 mm včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x1,5	m	60,00000	50,00	3 000,00
68	M2100002	zásuvková skříň IP 65 4x 220V	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
69	M2100003	D+M světla exteriér přisazené	kpl	3,00000	3 000,00	9 000,00
70	M2100004	vypínače	kpl	1,00000	500,00	500,00
71	M2100006	revize	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
72	M2100007	Realizační dokumentace elektro - doplněná o požadavky investora	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: VN	Vedlejší náklady					24 000,00
73	90101	Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
74	90102	Koordináční činnost	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
75	90103	Provoz investora	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
76	90201	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
77	90205	Zajištění BOZP, kontroly kvality	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
78	90206	Zkoušky a revize ostatní	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: ON	Ostatní náklady					17 000,00
79	004111020R	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
80	005211020R	Ochrana stávajících prvků fasáda okna dveře	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
81	005211030R	ochrana kořenového systému stromů lípy	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Celkem	996 704,43
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání