

Slepý rozpočet stavby

Datum: 3.7.2017

Stavba : 2017 - 01

Rekonstrukce kuchyně školky v ul. Riegerova

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

E-STAF s.r.o.

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		386 547,00
DPH	21 %		81 175,00
Cena celkem za stavbu			467 722

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Rekonstrukce kuchyně	467 722	0	386 547	81 175	100,0
Celkem za stavbu	467 722	0	386 547	81 175	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Bourací práce	127 337	0	105 237	22 100	27,2
01	02 Stavební část - nové konstrukce	340 385	0	281 310	59 075	72,8
	Celkem za stavbu	467 722	0	386 547	81 175	100,0


Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy		0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace		0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod		0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady		0	0	0	0	0
781 Obklady keramické		0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 Bourací práce	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Rekonstrukce kuchyně	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2017 - 01	Rekonstrukce kuchyně školky v ul. Riegerova	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	90 237	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	10 300	Oborová přírážka
R	M práce celkem	4 700	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	105 237	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	105 237		Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	105 237		Ostatní náklady celkem
			0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Za objednatele			
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		105 237 Kč
DPH	21,0 %		22 100 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			127 337 Kč

Poznámka :



Stavba :	2017 - 01 Rekonstrukce kuchyně školky v ul. Riegerova	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Rekonstrukce kuchyně	Bourací práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 450	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 477	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	12 659	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 028	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 200	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	5 100	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	4 700	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	30 622	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	90 237	10 300	0	4 700	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2017 - 01 Rekonstrukce kuchyně školky v ul. Riegerova	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce kuchyně	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107112	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm plocha měřena PC:33,21	m2	33,21	134,00	4 450,14
				33,21		4 450,14
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
2	R-POL	Vykližení stávajícího vybavení kuchyně včetně likvidace 1 / vyklizení a likvidace- MÚ Polička / - odvoz E-STAF	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
				1,00		5 000,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
3	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 plocha měřena PC:33,21*0,1	m3	3,32	2 965,00	9 846,77
				3,32		
4	965081713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 plocha měřena PC:33,21	m2	33,21	49,10	1 630,61
				33,21		11 477,38
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97 Prorážení otvorů						
5	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% plocha měřena PC:33,21 změna úrovně stropů:4,4*0,52	m2	35,50	77,90	2 765,29
				33,21		
				2,29		
6	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % vápenocementové nad obkladem-1,52m vyšší část do stropu:((2,78+0,38+1,04+0,38+0,91+1,235+1,155+4,79)*1,45)+(2,18*0,27)+(0,2*(1,18+2,18+1,18)) vápenocementové nad obkladem-1,52m nižší část do stropu:((2,76+1,91+0,14+2,37+0,235+1,17)*0,93)+(0,2*(0,93+1,51+0,93))-(1,45*0,43)	m2	27,90	61,40	1 713,23
				19,87		
				8,03		
7	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% v místě obkladů-1,52m:(7,63+0,38+0,38+4,57+7,55+4,28+0,14-1,45)*1,52 odpočet oken:-(2,18*0,32)-(1,51*0,45) dopočet ostění:0,2*(0,32+0,32+0,45+0,45)	m2	34,62	158,00	5 470,04
				35,69		
				-1,38		
				0,31		
8	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 obklad-1,52m:(7,63+0,38+0,38+4,57+7,55+4,28+0,14-1,45)*1,52 odpočet oken:-(2,18*0,32)-(1,51*0,45) dopočet ostění:0,2*(0,32+0,32+0,45+0,45)	m2	34,62	78,30	2 710,79
				35,69		
				-1,38		
				0,31		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
9	998981123	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	30,09	865,00	26 027,85
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
10	R-POL	Demontáž kanalizace, včetně likvidace 1	soub	1,00	5 200,00	5 200,00
				1,00		5 200,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
11	R-POL	Demontáž vodoinstalace, včetně likvidace 1	soub	1,00	5 100,00	5 100,00
				1,00		5 100,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				
Díl: M21 Elektromontáže						
12	R-POL	Demontáž elektroinstalace, včetně likvidace 1	soub	1,00	4 700,00	4 700,00
				1,00		4 700,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						

Slepý rozpočet

Stavba :	2017 - 01 Rekonstrukce kuchyně školky v ul. Riegero	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce kuchyně	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,47	222,50	5 221,02
14	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m odvoz na skládku Bystré	t	23,47	314,50	7 379,83
15	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m odvoz na skládku Bystré	t	234,65	25,00	5 866,32
16	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	23,47	118,00	2 768,90
17	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	23,47	400,00	9 386,11
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						30 622,18

105 237 Kč


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02 Stavební část - nové konstrukce	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Rekonstrukce kuchyně	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2017 - 01	Rekonstrukce kuchyně školky v ul. Riegerova	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	70 278	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	103 176	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	102 857	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	276 310	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	5 000	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	281 310	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	281 310	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		281 310 Kč
	DPH	21,0 %		59 075 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				340 385 Kč

Poznámka :



Stavba :	2017 - 01 Rekonstrukce kuchyně školky v ul. Riegerova	Rozpočet : 02
Objekt :	01 Rekonstrukce kuchyně	Stavební část - nové konstrukce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	5 247	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	1 340	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	29 044	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	20 011	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	7 576	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 060	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	19 870	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	19 675	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	27 127	0	0	0
781 Obklady keramické	0	36 504	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	73 857	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	29 000	5 000
CELKEM OBJEKT	70 278	103 176	0	102 857	5 000

malby

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2017 - 01 Rekonstrukce kuchyně školky v ul. Riegero	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce kuchyně	Stavební část - nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564851111	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm plocha měřena PC:33,21	m2	33,21 33,21	158,00	5 247,18
Celkem za		5 Komunikace				5 247,18
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
2	610991111	ZAKRYVÁNÍ VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ Okna:1,5*1,4+2,1*1,5	M2	5,25 5,25	38,00	199,50
3	612409991	ZAČISTĚNÍ OMÍTKY KOLEM OKEN apod. Okna a dveře:2,1+1,5*2+1,45*1,4*2 1,45+2,1*2*2	M	19,01 9,16 9,85	60,00	1 140,60
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				1 340,10
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4	611421133	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková plocha měřena PC:33,21 změna úrovně stropů:4,4*0,52	m2	35,50 33,21 2,29	415,50	14 749,42
5	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková vápenocementové nad obkladem-1,8m vyšší část do stropu: $((2,78+0,38+1,04+0,38+0,91+1,235+1,155+4,79)*1,17)+(2,18*0,27)+(0,2*(0,9+2,18+0,9))$ vápenocementové nad obkladem-1,8m nižší část do stropu: $((2,76+1,91+0,14+2,37+0,235+1,17)*0,65)+(0,2*(0,65+1,51+0,65))-(1,45*0,15)$	m2	22,13 16,21 5,92	295,50	6 540,39
6	612451111	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená v místě obkladů-1,8m: $(7,63+0,38+0,38+4,57+7,55+4,28+0,14-1,45)*1,8$ odpočet oken: $-(2,18*0,6)-(1,51*0,73)$ dopočet ostění: $0,2*(0,6+0,6+0,73+0,73)$	m2	40,39 42,26 -2,41 0,53	192,00	7 754,05
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				29 043,86
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
7	631312511	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5) plocha měřena PC:33,21*0,07	m3	2,32 2,32	2 890,00	6 718,38
8	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20) plocha měřena PC:33,21*0,1	m3	3,32 3,32	2 855,00	9 481,46
9	631319173	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm plocha měřena PC:33,21*0,1	m3	3,32 3,32	143,50	476,56
10	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm plocha měřena PC - 15 % přeložení a proez:33,21*1,15*3,083*0,001	t	0,12 0,12	28 330,00	3 334,44
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				20 010,84
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
11	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Deska podlahového topení: $(5,4+5,7+15,8+18,4+11+3,4+1,2+1,2)*0,06$	m2	3,73 3,73	86,50	322,30
12	R-POL	Očištění zdiva stěn a str. tlakovou vodou plocha měřena PC:33,21 změna úrovně stropů:4,4*0,52 vápenocementové nad obkladem-1,8m vyšší část do stropu: $((2,78+0,38+1,04+0,38+0,91+1,235+1,155+4,79)*1,17)+(2,18*0,27)+(0,2*(0,9+2,18+0,9))$ vápenocementové nad obkladem-1,8m nižší část do stropu: $((2,76+1,91+0,14+2,37+0,235+1,17)*0,65)+(0,2*(0,65+1,51+0,65))-(1,45*0,15)$	m2	98,02 33,21 2,29 16,21 5,92	74,00	7 253,25

Slepý rozpočet

Stavba :	2017 - 01 Rekonstrukce kuchyně školky v ul. Riegero	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce kuchyně	Stavební část - nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v místě obkladů-1,8m:(7,63+0,38+0,38+4,57+7,55+4,28+0,14-1,45)*1,8		42,26		
		odpočet oken:-(2,18*0,6)-(1,51*0,73)		-2,41		
		dopočet ostění:0,2*(0,6+0,6+0,73+0,73)		0,53		
		Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání				7 575,55
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
13	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	27,69	255,00	7 060,44
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				7 060,44
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
14	R-POL	Kanalizace, včetně zemních prací včetně zkoušky nepropustnosti	soub	1,00	19 870,00	19 870,00
		1		1,00		
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				19 870,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
15	R-POL	Vodoinstalace včetně zařizovacích předměrů baterií a úprav, proplachu potr. a tl. zkoušek	soub	1,00	19 675,00	19 675,00
		1		1,00		
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod				19 675,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
16	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	33,21	38,60	1 281,91
		plocha měřena PC:33,21		33,21		
17	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	33,21	437,00	14 512,77
		plocha měřena PC:33,21		33,21		
18	597642..	Dlažba keramická 300x300mm dle výběru investora	m2	36,53	300,00	10 959,30
		plocha měřena PC - 10 % prořez:33,21*1,1		36,53		
19	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,82	455,00	372,63
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				27 126,60
Díl:	781	Obklady keramické				
20	781101210	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	40,39	38,60	1 558,89
		obklad-1,8m:(7,63+0,38+0,38+4,57+7,55+4,28+0,14-1,45)*1,8		42,26		
		odpočet oken:-(2,18*0,6)-(1,51*0,73)		-2,41		
		dopočet ostění:0,2*(0,6+0,6+0,73+0,73)		0,53		
21	781475116	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	40,39	476,00	19 223,59
		obklad-1,8m:(7,63+0,38+0,38+4,57+7,55+4,28+0,14-1,45)*1,8		42,26		
		odpočet oken:-(2,18*0,6)-(1,51*0,73)		-2,41		
		dopočet ostění:0,2*(0,6+0,6+0,73+0,73)		0,53		
22	781491001	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	43,91	43,20	1 896,91
		ukončující lišta:				
		obklad-1,8m:7,63+0,38+0,38+4,57+7,55+4,28+0,14-1,45+(1,8*3)		28,88		
		odpočet oken:-2,18-1,51		-3,69		
		dopočet ostění:(0,2*4)+(0,6+0,6+0,73+0,73)		3,46		
		rohová lišta:				
		v rohách a u oken:(1,8*7)+(0,6+0,6+0,73+0,73)		15,26		
23	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	31,52	35,00	1 103,03
		ukončující lišta - 10 % prořez:				
		obklad-1,8m:(7,63+0,38+0,38+4,57+7,55+4,28+0,14-1,45+(1,8*3))*1,1		31,77		
		odpočet oken:(-2,18-1,51)*1,1		-4,06		
		dopočet ostění:((0,2*4)+(0,6+0,6+0,73+0,73))*1,1		3,81		

Slepý rozpočet

Stavba :	2017 - 01 Rekonstrukce kuchyně školky v ul. Riegerova	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce kuchyně	Stavební část - nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	59760111.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm	m	16,79	32,50	545,55
		rohová lišta - 10 % prořez:				
		v rohách a u oken: $((1,8*7)+(0,6+0,6+0,73+0,73))*1,1$		16,79		
25	59777...	Obklad keramika 300x300mm dle výběru investora	m2	44,42	250,00	11 106,08
		obklad - 10 % prořez:				
		obklad-1,8m: $(7,63+0,38+0,38+4,57+7,55+4,28+0,14-1,45)*1,8*1,1$		46,49		
		odpočet oken: $-(2,18*0,6)-(1,51*0,73))*1,1$		-2,65		
		dopočet ostění: $0,2*(0,6+0,6+0,73+0,73)*1,1$		0,59		
26	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,35	455,00	1 069,88
Celkem za		781 Obklady keramické				36 503,92
Díl: M21	Elektromontáže					
27	R-POL	Elektroinstalace viz samostatný rozpočet	soub	1,00	73 857,00	73 857,00
		1		1,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				73 857,00
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					
28	R-POL	Úpravy odsávání	soub	1,00	22 000,00	22 000,00
		1		1,00		
29	R-POL	Výměna ventilátoru	soub	1,00	7 000,00	7 000,00
		1		1,00		
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				29 000,00

276 310 Kč

poznámka :
položka malby a nátěry

5 000 Kč
281 310 Kč