


VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

## Údržba LC a rámového propustku - rekapitulace

LC Švédská skála	48340
LC Na Něčín	22500
LC Javorová	41250
LC Spálov - nová	9300
LC Slezská	6000

**Celkem**                      **127390**

Zpracoval: ing. Václav Rychtář - jednatel společnosti




## Stavební rozpočet

Název stavby:	LC Švédská skála	Doba výstavby:		Objednatel:	Lesy ČR
Druh stavby:	oprava propustí	Začátek výstavby:	19.02.2024	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová
JKSO:		Zpracováno dne:	19.02.2024	Zpracoval:	ing. Václav Rychtář

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				2,05	2 347,95	2 350,00		4,40	
1		112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00	750,00	2,05	747,95	750,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
2		113107325R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.25 cm	m2	8,00	200,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,55	4,40	RTS II / 2021
		12	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	
3		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	10,00	400,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		16	<b>Přemístění výkopku</b>				0,00	410,00	410,00		0,00	
4		162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	1,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		17	<b>Konstrukce ze zemin</b>				3 574,68	3 625,32	7 200,00		10,02	
5		174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	6,00	1 200,00	3 574,68	3 625,32	7 200,00	1,67	10,02	RTS II / 2021
		46	<b>Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršť)</b>				3 910,96	3 089,04	7 000,00		8,01	
6		462512161R00	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer	m3	4,00	1 750,00	3 910,96	3 089,04	7 000,00	2,00	8,01	RTS II / 2021
		56	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				7 431,04	1 168,96	8 600,00		15,47	
7		564982111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 35 cm	m2	8,00	500,00	3 438,64	561,36	4 000,00	0,83	6,65	RTS II / 2021
8		564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	20,00	230,00	3 992,40	607,60	4 600,00	0,44	8,82	RTS II / 2021
		58	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a</b>				118,64	881,36	1 000,00		0,33	
9		584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	4,00	250,00	118,64	881,36	1 000,00	0,08	0,33	RTS II / 2021
		H22	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				0,00	2 380,00	2 380,00		0,00	
10		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	34,00	70,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		M100VD	<b>Propusty</b>				13 000,00	0,00	13 000,00		0,00	
11		10001VD	Demontáž rámové propustí	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
12		10002VD	Montáž rámové propustí	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
			<b>Ostatní materiál</b>				2 400,00	0,00	2 400,00		1,70	
13		59381326	Panel silniční IZD 01/19 200x100x18 cm	kus	2,00	1 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,85	1,70	RTS II / 2021
<b>Celkem:</b>									<b>48 340,00</b>			

Poznámka:




## Stavební rozpočet

Název stavby: LC Na Něžin	Doba výstavby:	Objednatel: Lesy ČR
Druh stavby:	Začátek výstavby: 19.02.2024	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44. Březová
JKSO:	Zpracováno dne: 19.02.2024	Zpracoval: ing. Václav Rychtář

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inž.				0,00	22 500,00	22 500,00		113,40	
1		938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	900,00	25,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,13	113,40	RTS II / 2021
<b>Celkem:</b>									22 500,00			

Poznámka:




## Stavební rozpočet

Název stavby: LC Javorová	Doba výstavby:	Objednatel: Lesy ČR
Druh stavby:	Začátek výstavby: 19.02.2024	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová
JKSO:	Zpracováno dne: 19.02.2024	Zpracoval: ing. Václav Rychtář

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inžt				0,00	41 250,00	41 250,00		207,90	
1		938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 650,00	25,00	0,00	41 250,00	41 250,00	0,13	207,90	RTS II / 2021
<b>Celkem:</b>									<b>41 250,00</b>			

Poznámka:




## Stavební rozpočet

Název stavby: LC Spálov nová	Doba výstavby:	Objednatel: Lesy ČR
Druh stavby:	Začátek výstavby: 19.02.2024	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová
JKSO:	Zpracováno dne: 19.02.2024	Zpracoval: ing. Václav Rychtář

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	12	122202201R00	Odkopávky a prokopávky Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 - od svodnic	m3	31,00	300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
<b>Celkem:</b>							0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	

Poznámka:



## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>LC Slezská</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Lesy ČR
Druh stavby:	Začátek výstavby: 19.02.2024	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová
JKSO:	Zpracováno dne: 19.02.2024	Zpracoval: ing. Václav Rychtář

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		M000VD 00001VD	Zábradlí Oprava zábradlí		1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
<b>Celkem:</b>									<b>6 000,00</b>			

Poznámka:



## Stavební rozpočet

Název stavby:		Údržba přibližovací linky - rev. Heřmánky			Doba výstavby:		Objednatel: Lesy ČR		
Druh stavby:					Začátek výstavby: 19.02.2024		Projektant:		
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová		
JKSO:					Zpracováno dne: 27.02.2024		Zpracoval: ing. Václav Rychtář		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				41,00	14 959,00	15 000,00		0,00	
1		112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	20,00	750,00	41,00	14 959,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	48 000,00	48 000,00		0,00	
2		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	240,00	200,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		16	Přemístění výkopku				0,00	16 320,00	16 320,00		0,00	
3		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	408,00	40,00	0,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	42 000,00	42 000,00		0,00	
4		182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	840,00	50,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				3 910,96	3 089,04	7 000,00		8,01	
5		462512161R00	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer	m3	4,00	1 750,00	3 910,96	3 089,04	7 000,00	2,00	8,01	RTS II / 2021
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				23 954,40	3 645,60	27 600,00		52,92	
6		564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	120,00	230,00	23 954,40	3 645,60	27 600,00	0,44	52,92	RTS II / 2021
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích				13 018,38	14 581,62	27 600,00		17,85	
7		919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	6,00	1 700,00	4 086,48	6 113,52	10 200,00	0,94	5,66	RTS II / 2021
8		919571116R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 800 mm	m	6,00	2 900,00	8 931,90	8 468,10	17 400,00	2,03	12,19	RTS II / 2021
		96	Bourání konstrukcí				0,00	7 200,00	7 200,00		12,33	
9		966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	6,00	1 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	2,06	12,33	RTS II / 2021
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	5 530,00	5 530,00		0,00	
10		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	79,00	70,00	0,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
			Ostatní materiál				25 000,00	0,00	25 000,00		0,29	
11		28614382.A	Trubka PE korugovaná DN 400 SN8 L=6 m	kus	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,11	0,11	RTS II / 2021
12		28614384.A	Trubka PE korugovaná DN 600 SN8 L=6 m	kus	1,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,18	0,18	RTS II / 2021
<b>Celkem:</b>									<b>221 250,00</b>			

Poznámka:

