

# REKAPITULACE STAVBY



Kód: 24/04/14  
Stavba: Rekonstrukce SV Kládí, LS Choceň

KSO:  
Místo: Svratka, Křižánky

CC-CZ:  
Datum: 19.04.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
elitbau s.r.o.

IČ: 25571273  
DIČ: CZ25571273

Projektant:  
Laboro ateliér, s.r.o.

IČ: 03706940  
DIČ: CZ03706940

Zpracovatel:  
Laboro ateliér, s.r.o.

IČ: 03706940  
DIČ: CZ03706940

Poznámka:

**Cena bez DPH** **2 372 770,59**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 372 770,59</b>	<b>498 281,82</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **2 871 052,41**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 24/04/14

**Stavba:** Rekonstrukce SV Kládí, LS Choceň

Místo: Svratka, Křížánky

Datum: 19.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Laboro ateliér, s.r.o.

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 372 770,59</b>	<b>2 871 052,41</b>
<b>SO101</b>	<b>Lesní cesta</b>	2 372 770,59	2 871 052,41

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce SV Kládí, LS Choceň

Objekt:

**SO101 - Lesní cesta**

KSO:

Místo: Svratka, Křižánky

CC-CZ:

Datum: 19.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ: 25571273

DIČ: CZ25571273

Projektant:

Laboro ateliér, s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Zpracovatel:

Laboro ateliér, s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 372 770,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 372 770,59	21,00%	498 281,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 871 052,41**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce SV Kládí, LS Choceň

Objekt:

**SO101 - Lesní cesta**

Místo: Svratka, Křižánky

Datum: 19.04.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Laboro ateliér, s.r.o.

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**2 372 770,59**

D HSV Práce a dodávky HSV

**2 300 770,59**

D 1 Zemní práce

**386 814,95**

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000	200,00	4 000,00
	VV		20		20,000		
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	40,000	300,00	12 000,00
	VV		40		40,000		
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000	500,00	3 000,00
	VV		6		6,000		
4	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	4 639,100	8,00	37 112,80
	VV		2979,6 "km 0,00-0,43 - plocha stanovena programem, tl. 0,1"		2 979,600		
	VV		1659,5 "km 0,43-KÚ - plocha stanovena programem, tl. 0,2"		1 659,500		
	VV		Součet		4 639,100		
5	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	709,310	50,00	35 465,50
	VV		709,31 "dle výpočtu kubatur programem"		709,310		
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	98,250	100,00	9 825,00
	VV		196,5*0,5 "Sanace ZÚ - km 0,054, plocha programem, tl. 0,5"		98,250		
7	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	70,931	350,00	24 825,85
	VV		709,31*0,1 "objem odkopávek*ředpokládáný rozsah objemu"		70,931		
8	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,329	150,00	5 449,35
	VV		3,75* 5,87 "ocelový propustek DN1000"		22,013		
	VV		2,309*6,20 "Betonový propustek DN600"		14,316		
	VV		Součet		36,329		
9	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,430	300,00	4 029,00
	VV		(8,75+10+9,1+9,5+10,3+9)*0,4*0,5 "štěrkové drény"		11,330		
	VV		0,7*0,5*3,0 * 2 "hloubení základu čela propusktku DN1000"		2,100		
	VV		Součet		13,430		
10	K	162201301	Vodorovné přemístění lesní hrabanky přes 20 do 50 m	m2	4 639,100	1,00	4 639,10
	VV		4639,1		4 639,100		
11	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	830,000	50,00	41 500,00
	VV		211,79 "dle výpočtu kubatur programem"		211,790		
	VV		497,52+70,931+36,329+13,430 "dosyp - svah podél cesty"		618,210		
	VV		Součet		830,000		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	129,054	150,00	19 358,10
	VV		(8,75+10+9,1+9,5+10,3+9)*0,4*0,5 "štěrkové drény"		11,330		
	VV		2,289*4,87 "ocelový propustek DN1000"		11,147		
	VV		1,343*6,20 "betonový propustek DN600"		8,327		
	VV		196,5*0,5 "Sanace ZÚ - km 0,054, plocha programem, tl. 0,5m"		98,250		
	VV		Součet		129,054		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	16,995	450,00	7 647,75
	VV		11,33		11,330		
	VV		11,33*1,5 "Přepočtené koeficientem množství"		16,995		
14	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	35,053	450,00	15 773,85
	VV		11,147+8,327		19,474		
	VV		19,474*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		35,053		
15	M	58344229	štěrkodrt' frakce 0/125	t	50,108	450,00	22 548,60
	VV		196,5*0,5*0,30 "Sanace ZÚ - km 0,054, plocha programem, tl. 0,5, výplň 30%"		29,475		
	VV		29,475*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"		50,108		
16	M	58380654	kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg	t	123,795	550,00	68 087,25
	VV		196,5*0,5*0,70 "Sanace ZÚ - km 0,054, plocha programem, tl. 0,5, výplň 70%"		68,775		
	VV		68,775*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		123,795		
17	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4 639,100	8,00	37 112,80
	VV		4639,10 "rozhnutí hrabanky podél cesty ve svahu"		4 639,100		
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojné	m2	2 870,000	12,00	34 440,00
	VV		2870,0 "plocha stanovena programem"		2 870,000		
	D	2	Zakládání				34 155,24
19	K	213111121	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	196,500	50,00	9 825,00
	VV		196,5 "Sanace ZÚ - km 0,054, plocha programem"		196,500		
20	M	69321014	geomříž dvouosá tuhá PP s tahovou pevností 40kN/m	m2	232,754	60,00	13 965,24
	VV		196,5*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		232,754		
21	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	0,450	1 500,00	675,00
	VV		0,15 * 0,5* 3,0 * 2 "pod základy čel propustku DN1000"		0,450		
22	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	2,550	3 800,00	9 690,00
	VV		0,85 * 0,5* 3,0 * 2 "základy čel propustku DN1000"		2,550		
	D	4	Vodorovné konstrukce				40 173,60
23	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	5,978	1 200,00	7 173,60
	VV		0,54 * 4,87 "ocelový propustek DN1000"		2,630		
	VV		0,54*6,20 "Betonový propustek DN600"		3,348		
	VV		Součet		5,978		
24	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	13,200	2 500,00	33 000,00
	VV		3,0+1,5 "u propustku DN1000"		4,500		
	VV		4,8+3,9 "u propustku DN600"		8,700		
	VV		Součet		13,200		
	D	5	Komunikace pozemní				1 616 797,50
25	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	2 673,600	50,00	133 680,00
	VV		2673,6 "plocha stanovena programem - km 0,054 - KÚ"		2 673,600		
26	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	57,750	3 500,00	202 125,00
	VV		2673,6 * 0,4 * 1,8 * 0,03 "objemová hm. zeminy 1,8 kg/m3, množství vápna 3%"		57,750		
27	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	2 443,600	240,00	586 464,00
	VV		2443,6 "plocha stanovena programem"		2 443,600		
28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 825,600	180,00	508 608,00
	VV		2825,6 "plocha stanovena programem"		2 825,600		
29	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	252,500	300,00	75 750,00
	VV		241,6 "lesní sklad, fr. 0/125"		241,600		
	VV		5,35+2,73+2,82 "napojení cest, fr. 0/125"		10,900		
	VV		Součet		252,500		
30	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	667,700	165,00	110 170,50
	VV		667,7 "plocha stanovena programem"		667,700		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				162 830,00
31	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	35 000,00	70 000,00
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
32	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	21,000	800,00	16 800,00	
	VV		21,0		21,000			
33	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	21,000	1 900,00	39 900,00	
34	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	6,200	2 000,00	12 400,00	
	VV		6,2		6,200			
35	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	6,200	3 000,00	18 600,00	
36	K	919541141	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 900 do 1400	m	5,860	500,00	2 930,00	
37	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m <sup>3</sup> /m	m	22,000	100,00	2 200,00	
	VV		12,0+5,0+5,0		22,000			
	D	998	Přesun hmot				59 999,30	
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	599,993	100,00	59 999,30	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				72 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				60 000,00	
39	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub.	1,000	20 000,00	20 000,00	
40	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub.	1,000	40 000,00	40 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu pro kolaudační řízení vypořádání a zápis díla do KN. 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení, GP v patřičných počtech pro zápis do KN.</i>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				12 000,00	
41	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub.	1,000	12 000,00	12 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: statická zatěžovací zkouška</i>					