



Číslo smlouvy Objednatele: SML 2400103

Číslo smlouvy Zhotovitele: 04-2024

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STAVBY

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto sml

1. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

se sídlem: Kobližná 70/4, Brno-město, 602 00 Brno

zastoupen: Ing. Libuše Nivnická, ředitelka

IČO: 00101494

DIČ: CZ00101494

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.

Pr 33

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. Libuše Nivnická, ředitelka

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. STAVKOM, spol. s r. o.

Zastoupený: Jaroslavem Šafránkem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

IČO: 41604041

DIČ: CZ699005473

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.

C 2539

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)



I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v revitalizaci budovy pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Králově Poli a úprava elektroinstalace (v rozsahu provedení silnoproudu a slaboproudu) pobočky v Líšni (dále jen společně jako „**Stavba**“).
- I.3. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Revitalizace Knihovny Jiřího Mahena v Brně – pobočky Královo Pole a Líšeň*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Objednatel odpovídá za správnost a úplnost veškerých podkladů pro zhotovení Stavby a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na Zhotovitele.
- I.4. Objednatel předpokládá možnost kofinancování předmětu plnění Veřejné zakázky z Integrovaného regionálního operačního programu pro roky 2021-2027 (dále jen „**IROP**“), přičemž Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby kofinancování z IROP nebylo ohroženo.
- I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V této smlouvy.
- I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby, a v rozsahu pobočky Královo Pole a pobočky Líšeň.

11.2. Zhotovením Stavby se rozumí

- a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně případných dodávek, montáží a instalací a provedení všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen:

- projektovou dokumentací pro provádění Stavby (dále jen „**Projektová dokumentace**“), která byla zpracována společností Starycha s.r.o., sídlem [REDACTED]
- oceněnými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelům vymezené množství (dále jen „**soupis prací**“), které je součástí přílohy č. 1 této smlouvy (a to jak pro pobočku Královo Pole, tak pro pobočku Líšeň). Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy.

b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „**DSPS**“).

11.3. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

- a) zhotovení dokumentace zajišťované Zhotovitelem v rozsahu potřebném pro řádnou realizaci Stavby (dále jen „**realizační dokumentace**“) a po předchozím projednání s TDI a osobou vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**AD**“); realizační dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdf. Na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- b) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům;
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby;



- d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
- e) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) v případě potřeby zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě;
- h) případně zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických a plynových zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě, budou-li nezbytné;
- i) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě;
- j) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě;
- k) zařízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;
- l) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební sut', použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady;
- m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky, vnitřní povrchy jako je dlažba, parkety apod.);
- n) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek;



- o) zabezpečení splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí;
- p) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných Objednatелеm Zhotoviteli;
- q) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě;
- r) provedení zaškolení Objednatелеm určených osob u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatелеm ztotožněny nejpozději ve lhůtě dle III.1 písm. b) této smlouvy, popřípadě dříve při předání příslušné části plnění v rozsahu nezbytném pro řádné užívání takové části plnění;
- s) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě;
- t) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy nebo předávané části Stavby;

II.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

- a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
- b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich souhlasné stanovisko;
- e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách v rámci Stavby uložených či dotčených sítí;
- f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle odst. X.1 této smlouvy ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální



podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel.

- II.5. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy.
- II.6. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji (dále jen „**Drobné vady**“).

III. Lhůta plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:

- a) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení díla v rozsahu pobočky Královo Pole (tj. provedení potřebných úkonů Zhotovitelem)
- nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (Staveniště bude Zhotoviteli předáno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat.
- b) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce 10 týdnů ode dne účinnosti smlouvy (dále také jen „Finální lhůta“).
- c) Lhůta k zahájení stavebních prací a dokončení díla v rozsahu pobočky Líšeň a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce



4 týdnů od zahájení stavebních prací ke zhotovení díla v rozsahu pobočky Líšeň, a to v rámci Finální lhůty. Staveniště v rozsahu pobočky Líšeň bude Zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy k převzetí Objednatelem, a to v rámci Finální lhůty, tak aby bylo možné dílo v rozsahu pobočky Líšeň dokončit ve stanoveném termínu.

- d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla nebo jeho části

vždy nejpozději 10 dnů před koncem lhůty dle Harmonogramu pro jednotlivé části díla.

- e) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle odst. XIII.7 smlouvy

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla.

- f) lhůta k odstranění případných Drobných vad

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla nebo jeho části, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla.

- g) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla.

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případech, kdy z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.

III.4. Harmonogram

- a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v soupisu prací s vyznačením vazeb mezi jednotlivými pracemi, dodávkami a službami, stavebními činnostmi, technologiemi a montážními celky. Minimální podrobnost Harmonogramu se řídí podle rozsahu rekapitulace stavby uvedeného v soupisu prací a maximální podrobnost dle rekapitulace stavebních objektů uvedených v soupisu prací (dle pobočky Královo Pole



a Líšeň). Z tohoto Harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Harmonogram bude obsahovat časový prostor pro přejímací řízení za účelem předání a převzetí díla (samostatně pro jednotlivé pobočky Objednatele).

- b) Harmonogram bude obsahovat minimálně tato data, která se současně stanou dílčími smluvními termíny, tzv. milníky.

Plnění harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.

- c) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 5 pracovních dnů s výjimkou situací, kdy zahájení či provádění prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dílo dle harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.
- d) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.

III.5. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.

III.6. Lhůta plnění může být změněna pouze:

- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy. Doba nezbytná k provedení prací bude určena buď právními předpisy anebo půjde o dobu nezbytnou k provedení prací (případně kombinaci uvedeného);
- b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při



vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak;

- c) z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Objednatele.

III.7. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;
- b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. Místo plnění

Místem plnění je Statutární město Brno, a to konkrétně pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně v Králově Poli na adrese Palackého tř. 164, 612 00 Brno-Královo Pole a pobočky v Líšni na adrese Jírova 2609/2, 628 00 Brno-Líšeň.

Jednotlivá místa realizace Stavby jsou podrobně vymezena v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	3 214 695,09 Kč
DPH	675 085,97 Kč,
cena celkem včetně DPH	3 889 781,06 Kč

V.2. Celková cena se skládá z cen za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny za zhotovení Stavby v rozsahu pobočky Královo Pole a pobočky Líšeň dle této smlouvy.

V.3. **Cena za zhotovení Stavby v rozsahu pobočky Králova Pole** dle této smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH	2 964 413,68 Kč
DPH	622 526,87 Kč,
cena celkem včetně DPH	3 586 940,55 Kč



V.4. **Cena za zhotovení Stavby v rozsahu pobočky Líšeň** dle této smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH	250 281,41 Kč
DPH	52 559,10 Kč,
cena celkem včetně DPH	302 840,51 Kč

V.5. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněných soupisů prací Zhotovitele, které jsou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

V.6. Cena za zhotovení Stavby v rozsahu pobočky Královo Pole a pobočky Líšeň dle této smlouvy se dále označuje též jako „**Sjednaná cena**“.

V.7. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2 této smlouvy, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, apod.), správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod.

V.8. Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k DSPS.

V.9. V ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Nebude-li dohodnuto výslovně jinak, odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií, Objednatel zhotoviteli umožní připojení.

V.10. Platnost ceny

- a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy Objednatel, vyjma případu, kdy v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti;
- b) Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí plnění předmětu smlouvy;



- c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy;
- d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací.

V.11. Sjednaná cena může být změněna pouze:

- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ;
- b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ;
- c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
- d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH či změny v oblasti přenesení daňové povinnosti není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V.12. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH či změny v oblasti přenesení daňové povinnosti.
- b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení



dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednáno poptání stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.

VI.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. V případě víceprací nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů.

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VI.3. této smlouvy.



- VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, odsouhlasenou Objednatel, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatel a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací.
- VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací VI.6 této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit Objednateli změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- VI.8. TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového listu TDI a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli. Současně s předáním změnového listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve formátech *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru vše na technickém nosiči dat (CD či DVD).
- VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným



změněm rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

VII. Platební podmínky

- VII.1. Cena za zhotovení Stavby (v rozsahu pobočky Královo Pole a pobočky v Líšni) bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „**Soupis**“).
- VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.8 této smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.
- VII.3. Poskytnuté zdanitelné plnění, jehož předmětem je zhotovení Stavby dle této smlouvy, odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“). V daném případě souvisí toto plnění výlučně s činností Objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany Zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je povinen přiznat Zhotovitel.
- VII.4. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:
- označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo,
 - označení díla,
 - evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
 - číselný kód klasifikace produkce (CZ - CPA) a v případě režimu přenesení daňové povinnosti text „*daň odvede zákazník*“,



- e) registrační číslo IROP (vč. čísla a názvu projektu IROP), a to v následujícím formátu:
- Reg. číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_002/0000273;
 - Název projektu: Revitalizace interiérů a inovace technického vybavení poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně;
 - Označení: IROP 1- Veřejné zakázky a zadávací řízení – pobočky – [název pobočky]
- f) příloha - soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za něž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této Smlouvy v příslušném fakturačním období,
- VII.5. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.
- VII.6. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- VII.7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
- VII.8. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední Průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývajících poskytnutá plnění – řádné zhotovení Stavby, doposud neuhrazená na základě Průběžných faktur, se označuje jako „**Finální faktura**“.
- VII.9. Finální fakturu za zhotovení Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury za zhotovení Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání), který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl oceněný soupis prací, případně jiný formát výstupu odsouhlasený



Objednatel. Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě.

- VII.10. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur.
- VII.11. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDI.
- VII.12. Finální fakturu za zhotovení Stavby se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena, jinak do 30 dnů ode dne splnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy (zejména po odstranění Drobných vad, vyklizení Staveniště a po předání Bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek), dle toho, která z těchto podmínek nastane poslední.
- VII.13. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- VII.14. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- VII.15. Smluvní strany souhlasí ve smyslu § 26 zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, že faktury mohou být vystavovány i v elektronické podobě. Objednatel upřednostňuje elektronickou podobu faktur.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

- VIII.1. Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem Stavby, zůstává Objednatel. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatel.
- VIII.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na



regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

VIII.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům; za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za řádně provedené stavební práce, dodávky nebo služby poskytnuté poddodavatelem k plnění veřejné zakázky dle Smlouvy (dále jen „**Plnění**“), a to vždy do 15 dnů ode dne obdržení platby ze strany Objednatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele či odůvodňují nemožnost splnit povinnosti dle tohoto odstavce; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

VIII.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

VIII.5. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace předmětu Smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu Smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci záboru veřejného prostranství, zejména záboru zelených ploch. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které



dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

- VIII.7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VIII.8. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VIII.9. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 2595 a § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.
- VIII.10. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.
- VIII.11. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatel, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- VIII.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
- VIII.13. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- VIII.14. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).
- VIII.15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru



Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII.16. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.

VIII.17. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 dnů,
- b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručena Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,
- c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,
- d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDI nebo AD,
- e) kontrolní dny budou řízeny TDI,



- f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
- VIII.18. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení staveniště. Zhotovitel je především povinen staveniště oplocením zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob.
- VIII.19. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací plnění dle Smlouvy včetně účetních dokladů v souladu s příslušnými pravidly IROP minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít;
- VIII.20. Zadavatel se zavazuje v souladu s příslušnými pravidly IROP poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací plnění dle Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatele dotace, příslušného ministerstva či ministerstev, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění dle Smlouvy v rámci projektu kofinancovaného z IROP a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;

IX. Vedení stavebního deníku

- IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník (a to pro každé místo plnění odděleně), který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
- IX.3. Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
- IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.



X. Předávání a přejímání plnění

- X.1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo nebo jeho část je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, prostřednictvím TDI svolá předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části připraveného Objednatel, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady.
- X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1 této smlouvy.
- X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1 této smlouvy povinen oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6 této smlouvy.
- X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatel k předání a převzetí díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nebo jeho části nutná. Ze strany Objednatel se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD.
- X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel dílo nebo jeho část převzít, neboť předávané dílo nebo jeho část nebude odpovídat sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu s čl. VI.2 a/nebo s čl. VI.5 této smlouvy jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy nebude možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy.
- X.6. Dílo nebo jeho část je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
- a) označení předmětu díla nebo jeho části,
 - b) označení Objednatel a Zhotovitele,
 - c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - d) zhodnocení jakosti díla,



- e) seznam převzaté dokumentace,
- f) identifikaci dotačního programu včetně čísla výzvy,
- g) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,
- h) soupis příloh,
- i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
- j) datum a místo sepsání protokolu,
- k) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,
- l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a osoby vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP.

X.7. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6 této smlouvy.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

- a) **60 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce.
- b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem.

(dále též „**Záruční doba**“)

XI.2. Není-li výslovně stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla nebo jeho části Objednatelem. V případě existence Drobných vad počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám běžet dnem odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo nebo jeho část řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.

XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje



i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1 této smlouvy.

XII. Pojištění

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH sjednané dle této smlouvy.

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 5 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XII.4. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předloží do 5 dnů od účinnosti této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli do 3 dnů.

XII.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:



- a) ve výši 2 500,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Stavby, či s převzetím Staveniště, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
- b) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací jednotlivých milníků oproti Harmonogramu dle odst. III.4 písm. a) této smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 5. pracovním dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel uhradí vždy za první prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu, nikoliv za prodlení návazné (v navazujícím milníku), vyvolané prodlením prvním, avšak pouze za předpokladu, že délka prodlení návazného (v navazujícím milníku) je shodná nebo kratší než prodlení první; uvedené nemá vliv na sankce při prodlení se zhotovením Stavby dle písm. c) tohoto odstavce nebo prodlení s odstraněním Drobných vad dle písm. d) tohoto odstavce (tj. tyto smluvní pokuty budou placeny samostatně);
- c) ve výši 10 000,- Kč za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;
- d) ve výši 1 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení;
- e) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
- f) ve výši 10 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností dle čl. VIII.2./3./4./5./6. a odst. XV.1. této smlouvy;
- g) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;
- h) ve výši 5 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad



o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle čl. XIII.6 této smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;

- i) ve výši 1 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle odst. XIII.7. této smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;
- j) ve výši 1 000,- Kč za každé porušení povinnosti Zhotovitele podle odst. XV.7 této smlouvy, a současně za každý den prodlení s předložením uvedených dokumentů;
- k) ve výši 40 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.2/3./4. této smlouvy;
- l) ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.6 této smlouvy při výkonu činnosti stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
- m) ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení Staveniště;
- n) ve výši 10 000,- Kč za každé hrubé porušení postupů při provádění Stavby. Za hrubé porušení postupů při provádění Stavby je považována situace, kdy Zhotovitel i přes upozornění Objednatele, TDI či specialisty kontroly jakosti TDI:
 - provádí práce u nichž bylo TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI požadováno zpracování a schválení technologického postupu, aniž by měl k takovým pracím zpracovaný a TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený technologický postup,
 - opakovaně poruší TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený technologický postup prací,
 - provádí práce v rozporu s TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schváleným technologickým postupem,
 - opakovaně poruší povinnosti dané stanovenými požadovanými kontrolami zakrývaných konstrukcí a případnými kontrolními měřeními a zkouškami (kontrolním zkušebním plánem),
 - opakovaně poruší povinnosti dle čl. VIII.17 písm. b) anebo c).

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.



- XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
- XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- XIII.6. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla ve sjednané lhůtě se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli do 5 dnů od účinnosti smlouvy finanční záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné dokončení**“).
- a) Zhotovitel má sjednanu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále jen „**Banka**“), ve smyslu § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky 500 000,- Kč, pokud Zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě, a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla Staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.
- b) Bankovní záruka za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných vad díla. Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. Případné pozdější předání nemá vliv na uvolnění Bankovní záruky za řádné dokončení dle předchozí věty. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné dokončení, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění Drobných vad.
- c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení



na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

- d) Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově do 14 dnů, po podpisu přejímacího zápisu o předání a převzetí poslední části díla, případně od předložení zápisu o odstranění drobných vad poslední části díla, v závislosti na tom, která z těchto skutečností nastane poslední.
- e) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIII.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek**“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení těchto podmínek:

- a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu odpovídající 5 % ceny za zhotovení Stavby dle čl. V.3 této smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. XI této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.
- b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.
- c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
- d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.



XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:

- a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. III této smlouvy, nebo při prodlení s realizací milníku oproti harmonogramu delší než 15 pracovních dní;
- b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů,
- c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy,
- d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII. této smlouvy,
- e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy,
- f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů,
- g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
- h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli,
- i) opakované hrubé porušení postupů při provádění Stavby dle čl. XIII.2 písm. n) této smlouvy.

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v čl. XIV.7. této smlouvy, ani další ujednání, která



mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XV. Zvláštní ujednání

XV.1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

XV.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.



- XV.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či jinou osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel/jiná osoba prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele/jiné osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli při předání staveniště seznam všech poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli.
- XV.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu hlavního stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 2 v této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů dle odst. XV.5 Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- XV.5. Zhotovitel je povinen před zahájením činnosti dle čl. III.1 písm. a) této smlouvy předložit Objednateli údaje o osobě, která splňuje požadavky na osobu hlavního stavbyvedoucího, tj. zejména jeho oprávnění (autorizaci) pro obor pozemní stavby, jakož i stručný profesní životopis, ze kterého musí vyplývat, že uvedená osoba má praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího dle zvláštních právních předpisů na staveništi při realizaci minimálně 2 stavebních prací, které naplňují požadavky Objednatele dle odst. 6.4 písm. b) bodu 1 nebo bodu 2 nebo bodu 3 zadávací dokumentace, a to včetně požadavku na dobu realizace (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokázal Zhotovitel kvalifikaci). Předložení údajů o osobě stavbyvedoucího je podmínkou pro možnost zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby; pokud Zhotovitel požadované doklady nepředloží nebo tyto doklady nebudou prokazovat oprávnění/zkušenosti příslušné osoby, jedná se o prodlení na straně Zhotovitele a Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat uhrazení sankce dle čl. XIII.2 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel může osobu stavbyvedoucího nahradit jen osobou se zkušenostmi a oprávněním ve smyslu tohoto odstavce.
- XV.6. Povinnosti hlavního stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona):
- a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,



- b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatel, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatel či jeho technickým dozorem,

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném.

- XV.7. Zhotovitel se zavazuje, že alespoň 4 osoby, podílející se na realizaci předmětu plnění, které mají zásadní vliv na kvalitu poskytovaného plnění, budou po celou dobu Stavby v pracovněprávním vztahu k Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn si od Zhotovitele vyžádat písemné dokumenty prokazující danou skutečnost a Zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout uvedené dokumenty do 5 dnů od takové žádosti.

XVI. Ostatní ujednání

- XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- XVI.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- XVI.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
- XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
- XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní § 1793 Občanského zákoníku.
- XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech



(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci díla. Zhotovitel umožní výkon TDI a AD, případně výkon činnosti Koordinátora BOZP na staveništi a v rámci zařízení Staveniště zajistí podmínky pro výkon výše uvedených činností, a to v přiměřeném rozsahu.

XVI.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

XVI.10. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.

XVI.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

XVI.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací v rozsahu pobočky Královo Pole a pobočky Líšeň

Příloha č. 2: Seznam osob


V Brně dne dle data el. podpisu



gitálně podepsal
g. Libuše Nivnická
atum: 2024.05.07
00:12 +02'00'

za Objednatele

V Boskovice dne dle data el. podpisu



gitálně podepsal
roslav Šafránek
atum: 2024.05.07
8:34:11 +02'00'

za Zhotovitele

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 00003517 4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole

|ČO:

DIČ:

IČO: 41604041

DIČ: CZ699005473

Boskovice

DIČ: CZ699005473

Vypracoval:

Celkem

1 657 137,90

1 307 275,78

0,00

0.00

0.00

2 964 413,68

Rekapitulace dani

15 %

0.00 CZK

15 %

0.00 CZK

21 %

2 964 413,68 CZK

21 %

622 526,87 CZK

0,00 CZK

3 586 940,55 CZK

dne

Digitálně podepsal

oslav Šafránek

Num: 2024.05.07

34:37 +02'00'

za zhotovitele

Za objednatelje

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole	0,00	2964 413,68	622 526,87	3586 940,55	100
01	Stavební část	0,00	2204 171,44	462 876,00	2667 047,44	74
02	ZTI	0,00	159 353,54	33 464,24	192 817,78	5
03	Silnoproud	0,00	334 818,30	70 311,84	405 130,14	11
04	Slaboproud	0,00	220 799,90	46 367,98	267 167,88	7
05	VZT	0,00	45 270,50	9 506,81	54 777,31	2
Celkem za stavbu		0,00	2964 413,68	622 526,87	3586 940,55	100

Popis stavby: 00003517 - 4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole

Popis objektu: 00003517 - Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - ZTI

Popis rozpočtu: 03 - Silnoproud

Popis rozpočtu: 04 - Slaboproud

Popis rozpočtu: 05 - VZT

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_0	Příprava kabelových tras-montáž	HSV			37 596,00	1,3
_1	Nosný kusový DODÁVKA + MONTÁŽ	HSV			28 419,00	1,0
_2	Rozvod univerzální kabeláže - montáž	HSV			40 261,10	1,4
_2	Svítlidla DODÁVKA + MONTÁŽ	HSV			200 951,60	6,8
_2	Zařízení č. 1 - Větrání WC	HSV			32 231,10	1,1
_3	Rozvod univerzální kabeláže - dodávka	HSV			33 633,60	1,1
_3	Specifikace Rozvaděč R1	HSV			33 117,70	1,1
_3	Zařízení č. 2 - Ostatní započitatelné náklady	HSV			13 039,40	0,4
_4	Podlahová zásuvka	HSV			4 768,00	0,2
_4	Rozvod datové sítě - montáž	HSV			8 690,00	0,3
_5	Elektroinstalace - vedlejší náklady	HSV			67 562,00	2,3
_5	Rozvod datové sítě - dodávka	HSV			26 928,00	0,9
_6	El. zabezpečovací signalizace - montáž	HSV			28 089,60	0,9
_7	El. zabezpečovací signalizace - dodávka	HSV			28 442,70	1,0
_8	Akustická signalizace-montáž	HSV			5 036,90	0,2
_9	Akustická signalizace-dodávka	HSV			12 122,00	0,4
00001	Vedlejší náklady	HSV			80 000,00	2,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 343,24	0,5
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			204 496,70	6,9

61	Úprava povrchů vnitřní	HSV			357,73	0,0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			277 532,55	9,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			145 507,92	4,9
64	Výplně otvorů	HSV			43 147,90	1,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			38 685,47	1,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			101 202,00	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 473,13	1,2
97	Prorážení otvorů	HSV			44 325,69	1,5
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			4 085,10	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 377,29	0,3
S	Přesuny sutí	HSV			597,97	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			34 332,14	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			10 198,79	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			23 113,16	0,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			35 553,87	1,2
725	Zařizovací předměty	PSV			87 113,92	2,9
733	Rozvod potrubí	PSV			17 407,41	0,6
735	Otopná tělesa	PSV			55 397,35	1,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			78 789,77	2,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			327 458,39	11,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			72 332,95	2,4

775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			7 296,00	0,2
776	Podlahy povlakové	PSV			335 577,19	11,3
781	Obklady keramické	PSV			151 564,78	5,1
783	Nátěry	PSV			2 736,47	0,1
784	Malby	PSV			64 123,23	2,2
787	Zasklívání	PSV			4 280,36	0,1
MVY	výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)	MON			0,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			56 116,51	1,9
Cena celkem					2964 413,68	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 343,24		
1	310271625R00	Zazdívka otvorů z porobetonových tvárcí plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdíva 250 mm	m3	0,46120	8 330,00	3 841,80	801-4	RTS 23/ II
		ve zdívu nadzákladovým, včetně pomocného pracovního lešení						
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		102,104 : 0,9*2,05*0,25		0,46000				
2	34C271610R00	Zazdívka otvorů přiček z porobetonových tvárcí plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdíva 100 mm	m3	0,28700	7 270,00	2 086,49	801-4	RTS 23/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		111,112 : 0,7*2,05*0,1		0,14000				
		109,113 : 0,7*2,05*0,1		0,14000				
3	342255024R00	Přičky z cihel a tvárcí nepálených přiček z přiček porobetonových tloušťky 100 mm	m2	8,73200	870,00	7 666,70	801-1	RTS 23/ II
		včetně pomocného lešení						
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ21-nová nenosná přička z porobetonu tl.100mm						
		111,113 : 1,58*3,26		5,15000				
		110,109 : 2,08*2,29-0,6*1,97		3,58000				
4	342943111R00	Kotvení přiček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	11,10000	157,50	1 748,25	801-1	RTS 23/ II
		Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu.						
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ21-nová nenosná přička z porobetonu tl.100mm :						
		tl.100mm : (3,26+2,29)*2		11,10000				
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				204 496,70		
5	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité přičky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	246,70540	88,00	21 710,08	801-1	RTS 23/ II
		sdk přička : 23,389*2			46,78000			
		sdk podhledy+boční stěny podhledů : (174,8199+12,2795)+(11,2906+1,5366)			199,93000			
6	342261212RT1	Přičky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka přičky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	23,38940	1 155,00	27 014,76	801-1	RTS 23/ II
		zřízení nosné konstrukce přičky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ 19-nová sdk přička tl.125mm vč.výztužných UA profilů-m.č.101,102 : 1,17*3,26*2		7,63000				
		SÚ 20-nová sdk přička tl.125mm vč.výdřevy pro kotvení nábytku-108 : 5,35*3,26-0,8*2,1		15,76000				
7	342263998RT2	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité přičky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2	m2	7,62840	110,00	839,12	801-1	RTS 23/ II
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ 19-nová sdk přička tl.125mm vč.výztužných UA profilů-m.č.101,102 : 1,17*3,26*2		7,63000				
8	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	174,81990	715,00	124 996,23	801-1	RTS 23/ II
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ16-nové podhledy-viz samostatný výkres :						
		v.č.103-výkres podhledů :						
		ozn.modrá tečkovaná plocha-sdk podhled standart (s.v.3160mm,přip.) :						
		kastlík pro zakrytí vzt s.v.3000mm-m.č.109) :						
		101-část : 2,495*1,09*2		5,44000				
		102-část : 2,03*1,09*2+2,275*1,09*2		9,38000				
		103-část : 11,955*4,4		52,60000				
		104-část : 5,86*4,35		25,49000				
		109-část : 6,21*3,09-0,3*0,34+3,05*4,5+0,32*1,06-0,28*0,4		33,04000				
		ozn.žlutá tečkovaná plocha-sdk podhled standart (s.v.3000mm) :						
		102-část : 2,36*1,09*2		5,14000				
		103-část : (11,955+0,18)*2,36		28,64000				
		109-část : (6,21+0,18)*2,36		15,08000				
9	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	12,27950	814,00	9 995,51	801-1	RTS 23/ II
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ16-nové podhledy-viz samostatný výkres :						
		v.č.103-výkres podhledů :						
		ozn.zelená tečkovaná plocha-sdk podhled vodovzdorný (s.v.3000mm) :						
		109a,110-část : 1,2*(2,08-0,63)+2,09*1,5		4,88000				
		111-část : 1,58*1,175		1,86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		112-část : 1,04*(2,08-0,63) 113 : 4,04			1,51000 4,04000			
10	342264098RT1	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ16-nové podhledy-viz samostatný výkres : v.č.103-výkres podhledů : ozn.zelená tečkovaná plocha-sdk podhled vodovzdorný (s.v.3000mm) : 111-část : 1,58*1,175 112-část : 1,04*(2,08-0,63)	m2	3,36450	110,00	370,10	801-1	RTS 23/ II
					1,86000 1,51000			
11	342264098RT2	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ16-nové podhledy-viz samostatný výkres : v.č.103-výkres podhledů : ozn.modrá tečkovaná plocha-sdk podhled standart (s.v.3160mm,příp. : kastlík pro zakrytí vzt.s.v.3000mm-m.č.109) : 101-část : 2,495*1,09*2 102-část : 2,03*1,09*2+2,275*1,09*2 ozn.zelená tečkovaná plocha-sdk podhled vodovzdorný (s.v.3000mm) : 109a,110-část : 1,2*(2,08-0,63)+2,09*1,5 113 : 4,04	m2	23,73900	82,50	1 958,47	801-1	RTS 23/ II
					5,44000 9,38000 4,88000 4,04000			
12	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez izolace v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ16-nové podhledy-viz samostatný výkres : v.č.103-výkres podhledů : ozn.modrá tečkovaná plocha-sdk podhled standart : žlutá tečkovaná plocha-sdk podhled standart : svislá část (boky podhledů z úř.+3,0 na úř.+3,16,popř.z úř.+3,16 na úř.+3,26,nebo z úř.+3,0 na úř.+3,26) : 101 : (1,09+2,495)*(3,26-3,16)*2 102 : 2,03*(3,26-3,16)*2 2,275*(3,26-3,16)*2 1,09*(3,16-3)*4 2,36*(3,26-3)*2 103 : 11,955*(3,16-3) (5,52*2+4,4)*(3,26-3,16) 2,36*(3,26-3) 104 : 5,86*(3,26-3,16) 109 : 4,5*(3,16-3) (4,5+1,06-0,28)*(3,16-3) (6,21-0,3)*(3,16-3) 6,21*(3,26-3,16)	m2	11,29060	913,00	10 308,32	801-1	RTS 23/ II
					0,72000 0,41000 0,46000 0,70000 1,23000 1,91000 1,54000 0,61000 0,59000 0,72000 0,84000 0,95000 0,62000			
13	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ16-nové podhledy-viz samostatný výkres : v.č.103-výkres podhledů : ozn.zelená tečkovaná plocha-sdk podhled vodovzdorný (s.v.3000mm) : svislá část (boky podhledů z úř.+3,0 na úř.+3,26) : 109a,110 : (2,09+1,2)*(3,26-3) 111 : 1,58*(3,26-3) 112 : 1,04*(3,26-3)	m2	1,53860	913,00	1 402,92	801-1	RTS 23/ II
					0,86000 0,41000 0,27000			
14	342266998RT1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatek příplatek pro obklad za plochu do 2 m2 v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ16-nové podhledy-viz samostatný výkres : v.č.103-výkres podhledů : ozn.modrá tečkovaná plocha-sdk podhled standart : žlutá tečkovaná plocha-sdk podhled standart : svislá část (boky podhledů z úř.+3,0 na úř.+3,16,popř.z úř.+3,16 na úř.+3,26,nebo z úř.+3,0 na úř.+3,26) : 101 : (1,09+2,495)*(3,26-3,16)*2	m2	12,82720	410,00	1 410,99	801-1	RTS 23/ II
					0,72000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102 : 2,03*(3,26-3,16)*2		0,41000				
		2,275*(3,26-3,16)*2		0,46000				
		1,09*(3,16-3)*4		0,70000				
		2,36*(3,26-3)*2		1,23000				
		103 : 11,955*(3,16-3)		1,91000				
		(5,52*2+4,4)*(3,26-3,16)		1,54000				
		2,36*(3,26-3)		0,61000				
		104 : 5,86*(3,26-3,16)		0,59000				
		109 : 4,5*(3,16-3)		0,72000				
		(4,5+1,06-0,28)*(3,16-3)		0,84000				
		(6,21-0,3)*(3,16-3)		0,95000				
		6,21*(3,26-3,16)		0,62000				
		ozn.zelená tečkovaná plocha-sdk podhled vodovzdorný (s.v.3000mm) .						
		svislá část (boky podhledů z úř.+3,0 na úř.+3,26) :						
		109a,110 : (2,09+1,2)*(3,26-3)		0,86000				
		111 : 1,58*(3,26-3)		0,41000				
		112 : 1,04*(3,26-3)		0,27000				
15	342 26-3999VC	Vložená výztuha (dřevěné hranoly do sdk příček), dodání + montáž	mb	7,20000	275,00	1 980,00		Vlastní
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ 20-nová sdk příčka tl.125mm vč.výdřevy pro kotvení nábytku-108 : 3,6*2		7,20000				
16	55360032	profil ocelový konstrukční s dvouřadým děrováním; 75/40 mm	m	18,26770	385,00	7 033,06	SPCM	RTS 23/ II
		+přípočet profilu : 7,6284*1,54+3,26*2		18,27000				
17	55360053	profil ocelový konstrukční 75/40 mm; l = 4 000 mm	m	- 11,74770	385,00	-4 522,86	SPCM	RTS 23/ II
		-odpočet profilu : -7,6284*1,54		- 11,75000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				277 532,55		
18	622904121R00	Očistění fasád ruční čistění ocelovým kartáčem,	m2	23,57620	165,80	3 909,27	801-1	RTS 23/ II
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ15-pod nový keramický obklad :						
		očistění podkladu po odbourání obkladů						
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		109a : (1,1+1)*1,9		3,99000				
		110 : (2+2,09)*1,9		7,77000				
		111 : (1,805-0,8*2)*1,9		1,15000				
		113 : 0,7*2,05+1,58*2,29+2,955*1,9		10,67000				
19	601011141RT3	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	70,28880	193,40	13 593,85	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		podle výměry oprava omítek stropů do 30% : 70,2888		70,29000				
20	611481211RT8	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	70,28880	343,40	24 137,17	801-1	RTS 23/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		podle výměry štuky-stropy : 70,2888		70,29000				
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační	m2	109,12600	50,30	5 478,13	801-1	RTS 23/ II
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně						
		pozdějšího odkrytí,						
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		výplně vnějších otvorů : 3,265*0,94+2,72*0,94+(5,34+5,86)*3,26		42,14000				
		2,44*2,06+3,06*2,06+5,35*2,06+5,52*0,94*0,94*2		32,11000				
		(7,26+0,16+2,02)*3,26+(2,03+2,34)*0,94		34,88000				
22	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tváříkových a kleneb v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	70,28880	288,50	20 137,74	801-4	RTS 23/ II
		oprava omítek stropů z 20% :						
		v.č.103-výkres podhledů :						
		ozn.černá tečkovaná plocha-oprava omítek stropů z 20%, štuk :						
		101-část : 5,34*0,63+2,495*3,16		11,25000				
		102-část : (2,03+2,36+2,275)*3,16		21,06000				
		103-část : 5,52*2*0,5+6,76*0,615+0,5*(0,615-0,48)		9,74000				
		104-část : 5,86*0,63+5,23*0,3		5,28000				
		108 : 13,37		13,37000				
		109-část : 0,5*(0,34+0,32)+5,55*1		5,88000				
		109a,110-část : (2,09+1,2)*0,63		2,07000				
		111-část : 1,58*0,63		1,00000				
		112-část : 1,04*0,63		0,66000				
23	611425531RT2	Omlítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omlítkou štukovou,	m2	1,25350	1 891,30	2 370,74	801-4	RTS 23/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ 05-vybourání stávajících dveří vč.rozšíření otvoru pro nové dveře :						
		vč.zapravení špalet :						
		113,114-špaleta š.100mm :		0,09000				
		SÚ 06-vybourání stávajícího nenosného příčkového zdiva tl.100mm. :						
		zapravení podlahy v místě příčky,zapravení omítky v místě napojení :						
		bourané příčky na okolní zdivo :						
		109,111-tl.100,popř.50mm : 0,1*(4,65+2,58-0,4)+0,05*0,4		0,70000				
		110,113-tl.100mm : 0,1*(1,875+2,73)		0,46000				
24	612401919R00	Příplatky k vnitřní omítkě stěn a pilířů za klopení jen vysoce nasáklavého podkladu před omítáním (např. porobetonu)	m2	26,27740	11,10	291,68	801-1	RTS 23/ II
		na novém zdivu,popř.zazdivkách z porobetonu :						
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		102,109 : 0,9*2,05*2		3,69000				
		104 : 0,9*2,05		1,85000				
		109a : 2,08*2,29-0,6*1,97		3,58000				
		110 : 2,08*2,29-0,6*1,97		3,58000				
		111 : 0,6*2,05+1,58*3		5,97000				
		112 : 0,7*2,05		1,44000				
		113 : 1,58*3+0,7*2,05		6,17000				
25	612409991R00	Začistění omítek kolem oken, dveří a obkládů apod. malbou vápenou	m	23,70000	82,50	1 955,25	801-4	RTS 23/ II
		kolem zárubní (m.č. 105-107) :						
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		105 : (0,8+1,97*2)*2		9,48000				
		106 : (0,8+1,97*2)*2		9,48000				
		107 : 0,8+1,97*2		4,74000				
26	602011141RT3	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	278,30240	149,60	41 634,04	801-1	RTS 23/ II
		štuk po opravě omítek stěn z 20% :						
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		101 : 0,63*3,26*2+2,495*3,16*2-0,8*2,1*2		16,52000				
		102 : 2,03*3,16*2+0,35*2,4*2-0,9*2,05+2,275*3,16*2		27,04000				
		103 : (4,4+0,435+0,48)*3,16+(0,5*4+0,48)*3,26+5,52*2*2,29+(6,475+0,88)*3		72,23000				
		5,23*(3-2,69)		1,62000				
		104 : 0,63*3,26*2+(4,35*2+5,86)*3,16-5,23*2,69+0,3*2,69*2-0,9*2,05-0,8*1,97		34,24000				
		108 : (2,5*2+5,35)*3,26-5,35*2,06		22,72000				
		109 : (1*2+5,55+0,34+0,32)*3,26-2,44*2,06-3,06*2,06		15,43000				
		(3,9*2+0,3)*3,16+(2,36+0,3+0,28)*3+(3,05*2+4,5+1,06+0,28)*3,16		72,15000				
		-0,8*2,1-0,7*2,05		- 3,12000				
		109a : (2,08+1,1*2)*(3-2,29)		3,04000				
		110 : (2,09+2,13)*(3-2,29)		3,00000				
		111 : (1,805*2+1,58)*(3-2,29)		3,68000				
		112 : (1,04+2,08)*2*(3-2,29)		4,43000				
		113 : (2,955*2+1,58)*(3-2,29)		5,32000				
27	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	278,30240	249,50	69 436,45	801-1	RTS 23/ II
		podle výměry štuky-stěry : 278,3024		278,30000				
28	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	314,19290	252,50	79 333,71	801-4	RTS 23/ II
		oprava omítek stěn z 20% (uvažována po pohled případně do stropu) :						
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		101 : 0,63*3,26*2+2,495*3,16*2-0,8*2,1*2		16,52000				
		102 : 2,03*3,16*2+0,35*2,4*2-0,9*2,05+2,275*3,16*2		27,04000				
		103 : (4,4+0,435+0,48)*3,16+(0,5*4+0,48)*3,26+5,52*2*2,29+(6,475+0,88)*3		72,23000				
		5,23*(3-2,69)		1,62000				
		104 : 0,63*3,26*2+(4,35*2+5,86)*3,16-5,23*2,69+0,3*2,69*2-0,9*2,05-0,8*1,97		34,24000				
		108 : (2,5*2+5,35)*3,26-5,35*2,06		22,72000				
		109 : (1*2+5,55+0,34+0,32)*3,26-2,44*2,06-3,06*2,06		15,43000				
		(3,9*2+0,3)*3,16+(2,36+0,3+0,28)*3+(3,05*2+4,5+1,06+0,28)*3,16		72,15000				
		-0,8*2,1-0,7*2,05		- 3,12000				
		109a : (2,08+1,1)*3-1*1,9+0,63*(3,26-3)+1,1*(2,29-1,9)		8,23000				
		110 : (2,09+2,13)*3-(2+2,09)*1,9+0,63*(3,26-3)+2,09*2,29-0,8*2,1		8,16000				
		111 : (1,805*2+1,58)*3-0,6*2,05-0,6*1,97-0,8*2,1-1,58*(3-2,29)		10,36000				
		0,63*(3,26-3)*2-(1,805-0,6*2)*1,9		- 0,82000				
		112 : (1,04+2,08)*3+1,04*2,29+0,63*(3,26-3)*2-0,7*2,05-0,6*1,97		15,69000				
		113 : (2,955*2+1,58)*3-0,7*2,05-0,8*2,1-2,955*1,9		13,74000				
29	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubě zatřené	m2	37,02380	238,40	8 826,47	801-1	RTS 23/ II
		pod obklad na novém zdivu,popř.po odbouraných obkladech na původním zdivu :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ15-pod nový keramický obklad : vyrovnání po očištění podkladu po odbourání obkladů (mimo na novém : zdivu) : 109a : 2,08*2,29-0,6*1,97+(1,1+1)*1,9 110 : 2,08*2,29-0,6*1,97+(2+2,09)*1,9 111 : (0,7-0,1)*2,05+1,58*2,29+(1,805-0,6*2)*1,9 112 : 0,7*2,05 113 : 0,7*2,05+1,58*2,29+2,955*1,9			7,57000 11,35000 6,00000 1,44000 10,67000			
30	612421637R00	Omlítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukově na novém zdivu,popř.zazdvíhkách : v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : 102,109 : 0,9*2,05*2 104 : 0,9*2,05 111 : 1,58*(3-2,29) 113 : 1,58*(3-2,29)	m2	7,77860	445,30	3 471,59	801-1	RTS 23/ II
31	612423531RT2	Omlítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : legenda stavebních úprav : SÚ 05-vybourání stávajících dveří vč.rozšíření otvoru pro nové dveře : vč.zapravení špalet : 113,114-špaleta š.100mm : 0,1*2,15*2 SÚ 06-vybourání stávajícího nenosného příčkového zdiva tl.100mm, : zapravení podlahy v místě příčky,zapravení omlítka v místě napojení : bourané příčky na okolní zdivo : 109,111-tl.100,popř.50mm : 0,1*3,29+0,05*3,29 110,113-tl.100mm : 0,1*3,26*2 SÚ 07-vybourání stávajícího nenosného příčkového zdiva tl.100mm, : v.2290mm,zapravení podlahy v místě příčky,zapravení omlítka v místě : napojení bourané příčky na okolní zdivo : 112-tl.100mm : 0,1*2,29 114-tl.100mm : 0,1*(2,29*2+0,94)	m2	2,35650	254,60	2 956,46	801-4	RTS 23/ II
DII: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				145 507,92		
32	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace, Penetrace s rozprostřením a uhlazením samonivelační stěrka 0-20mm (průměr tl.10mm) : podlaha P1a : 179,8506 P1b : 66,4044 P2a : 15,77 P2b : 24,8	m2	286,83100	505,80	145 079,12	801-1	RTS 23/ II
33	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných cihlic, pod opíechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : legenda stavebních úprav : SÚ 06-vybourání stávajícího nenosného příčkového zdiva tl.100mm, : zapravení podlahy v místě příčky,zapravení omlítka v místě napojení : bourané příčky na okolní zdivo : 109,111-š.100,popř.50mm : 0,1*(4,65+2,58-0,4)+0,05*0,4 110,113-š.100mm : 0,1*(1,875+2,73) SÚ 07-vybourání stávajícího nenosného příčkového zdiva tl.100mm, : v.2290mm,zapravení podlahy v místě příčky,zapravení omlítka v místě : napojení bourané příčky na okolní zdivo : 112-tl.100mm : 0,1*1,04 114-tl.100mm : 0,1*(1,1+2,13)	m2	1,59050	269,60	428,80	801-1	RTS 23/ II
DII: 64		Výplně otvorů				43 147,90		
34	642942111RT2	Osazení zárubní dřevních ocelových bez dřevních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 600 x 1970 x 100 mm v.č.106-výpis dveří vnitřních : 102L : 1	kus	1,00000	3 954,60	3 954,60	801-1	RTS 23/ II
35	642942213R00	Osazení zárubní dřevních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 125 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně v.č.106-výpis dveří vnitřních : 105P : 1	kus	1,00000	982,80	982,80	801-1	RTS 23/ II
36	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	5,00000	2 056,50	10 282,50	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu v.č.106-výpis dveří vnitřních : 101P : 1 104L : 2 106P : 1+1		1,00000 2,00000 2,00000				
37	642944121RT2	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 600 mm , výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	1,00000	4 166,10	4 166,10	801-4	RTS 23/ II
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně v.č.106-výpis dveří vnitřních : 103L : 1		1,00000				
38	642944121RT4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	1,00000	4 280,40	4 280,40	801-4	RTS 23/ II
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně v.č.106-výpis dveří vnitřních : 106L : 1		1,00000				
39	553.101P	Ocel.zárubeň pro klasické zdění 80x210x11cm-101P	kus	1,00000	2 604,60	2 604,60		Vlastní
		v.č.106-výpis dveří vnitřních : 101P : 1		1,00000				
40	553.104L	Ocel.zárubeň pro klasické zdění 80x210x11cm-104L	kus	2,00000	3 748,10	7 496,20		Vlastní
		v.č.106-výpis dveří vnitřních : 104L : 2		2,00000				
41	553.105P	Ocel.zárubeň do sdk příčky 80x210x12,5cm-105PL	kus	1,00000	2 568,40	2 568,40		Vlastní
		v.č.106-výpis dveří vnitřních : 105P : 1		1,00000				
42	553310722	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 80 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: TPE; typ závěsů: stavitelné	kus	1,00000	3 366,00	3 366,00	SPCM	RTS 23/ II
		v.č.106-výpis dveří vnitřních : 106P : 1		1,00000				
43	553310782	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 200 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: TPE; typ závěsů: stavitelné	kus	1,00000	3 446,30	3 446,30	SPCM	RTS 23/ II
		v.č.106-výpis dveří vnitřních : 106P : 1		1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				38 685,47		
44	941855002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	283,41000	136,50	38 685,47	800-3	RTS 23/ II
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : pro montáž sdk příčky -SÚ19,SÚ20 : 5,34*1*2+5,35*1*2 v.č.103-výkres podhledů : pro montáž podhledů, sdk příček,úprav stropů a stěn : 101-104,108-113 : 16,68+35,59+90,9+30,7+13,37+59,02+2,29+4,43+2,85+2,16+4,04		21,38000 262,03000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				101 202,00		
45	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy, zárubně, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení povrchů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	286,83000	80,06	22 946,40	801-1	RTS 23/ II
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : 101-113 : 16,68+35,59+90,9+30,7+9,5+16,3+7+13,37+59,02+2,29+4,43+2,85+2,16+4,04		286,83000				
46	953981302R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 90 mm, M 10, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	14,00000	90,40	1 265,60	801-4	RTS 23/ II
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ17-nové vybavení bezbariérového wc : 1x nerezové madlo u wc,nástěnné madlo dl.900mm,nosnost 120kg : montáž na zeď : 6 1x nerezové madlo u wc,sklopné madlo dl.800mm,nosnost 120kg : montáž na zeď : 6 1x nerezové madlo u umyvadla,vislé dl.500mm,nosnost 120kg : montáž na zeď : 1*2		6,00000 6,00000 2,00000				
47	553.SÚ17a	Nerezové madlo u wc,nástěnné dl.900mm, nosnost 120kg-SÚ17-vybavení bezbariérového wc	ks	1,00000	2 230,00	2 230,00		Vlastní
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : parametry,provedení a rozměry musí splňovat ustanovení vytylačky : 398/2009 Sb. a ČSN 73 4108 : legenda stavebních úprav : SÚ17-nové vybavení bezbariérového wc : 1x nerezové madlo u wc,nástěnné madlo dl.900mm,nosnost 120kg : 1		1,00000				
48	553.SÚ17b	Nerezové madlo u wc,sklopné dl.800mm, nosnost 120kg-SÚ17-vybavení bezbariérového wc	ks	1,00000	1 890,00	1 890,00		Vlastní
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : parametry,provedení a rozměry musí splňovat ustanovení vytylačky : 398/2009 Sb. a ČSN 73 4108 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		legenda stavebních úprav : SÚ17-nové vybavení bezbariérového wc : 1x nerezové madlo u wc,sklopné madlo dl.800mm,nosnost 120kg : 1		1,00000				
49	553.SÚ17c	Nerezové madlo u umyvadla,svíslé dl.500mm, nosnost 120kg-SÚ17-vybavení bezbariér.wc	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : parametry,provedení a rozměry musí splňovat ustanovení vyhlášky : 398/2009 Sb. a ČSN 73 4108 : legenda stavebních úprav : SÚ17-nové vybavení bezbariérového wc : 1x nerezové madlo u umyvadla,svíslé dl.500mm,nosnost 120kg : 1		1,00000				
50	801 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	120,00000	450,00	54 000,00	Prav.M	RTS 23/ II
		zednické výpomoci pro specialisty : 120		120,00000				
51	838 53-3:15VC	Očištění povrchu podlah po odstranění nášlapu, keramická dlažba,kamenná dlažba,parkety,pvc	m2	287,00000	60,00	17 220,00		Vlastní
		v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : legenda stavebních úprav : SÚ 04-odstr.stávající nášlapné vrstvy podlahy (keramická dlažba/pvc) : vč.lepidla : SÚ 10-odstr.stávající nášlapné vrstvy pvc vč.keramické dlažby pod pvc : SÚ 11-odstr.stávající nášlapné vrstvy podlahy pvc vč.dřevěných : parket pod pvc : SÚ 12-odstr.stávající nášlapné vrstvy podlahy-kamenná dlažba : 101 : 27,7 102 : 38,8 103 : 90,9 104 : 30,7 105 : 9,5 106 : 8,3 107 : 7 108 : 16,7 109 : 16,2 110 : 6,3 111 : 13,1 112 : 9,4 113 : 5,5 114 : 6,9		27,70000 38,80000 90,90000 30,70000 9,50000 8,30000 7,00000 16,70000 16,20000 6,30000 13,10000 9,40000 5,50000 6,90000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí			35 473,13			
52	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	43,45530	122,40	5 318,93	801-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : legenda stavebních úprav : SÚ 06-vybourání stávajícího nenosného příčkového zdiva tl.100mm, : zapravení podlahy v místě příčky,zapravení omítky v místě napojení : bourané příčky na okolní zdivo : 109,111 : (4,65+2,58)*3,29-0,8*1,97 110,113 : (1,875+2,73)*3,26-0,6*1,97 SÚ 07-vybourání stávajícího nenosného příčkového zdiva tl.100mm, : v.2290mm,zapravení podlahy v místě příčky,zapravení omítky v místě : napojení bourané příčky na okolní zdivo : 112 : 1,04*2,29 114 : (1,1+2,13)*2,29-0,6*1,97*2		22,21000 13,83000 2,38000 5,03000				
53	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	52,90000	94,10	4 977,89	801-3	RTS 23/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : legenda stavebních úprav : SÚ 04-odstr.stávající nášlapné vrstvy podlahy (keramická dlažba/pvc) : vč.lepidla : 105 : 9,5 106 : 8,3 107 : 7 112 : 9,4 114 : 6,9 SÚ 10-odstr.stávající nášlapné vrstvy pvc vč.keramické dlažby pod pvc : 110 : 6,3 113 : 5,5		9,50000 8,30000 7,00000 9,40000 6,90000 6,30000 5,50000				
54	965081813RT3	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	83,20000	179,80	14 942,72	801-3	RTS 23/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ 12-odstr.stávající nášlapné vrstvy podlahy-kamenná dlažba :						
		101 : 27,7			27,70000			
		102 : 38,8			38,80000			
		108 : 16,7			16,70000			
55	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépencementovou	m2	3,81350	158,90	605,97	801-3	RTS 23/ II
		bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ 05-vybourání stávajících dveří vč.rozšíření otvoru pro nové dveře :						
		vč.zapravení špalet :						
		113,114-tl.100mm : 0,1*2,15			0,22000			
		SÚ 06-vybourání stávajícího nenosného příčkového zdiva tl.100mm, :						
		zapravení podlahy v místě příčky,zapravení omítky v místě napojení :						
		bourané příčky na okolní zdivo :						
		109,111-tl.100, popř.50mm : 0,1*3,29+0,05*3,29			0,49000			
		110,113-tl.100mm : 0,1*3,26*2			0,65000			
		SÚ 07-vybourání stávajícího nenosného příčkového zdiva tl.100mm, :						
		v.2290mm, zapravení podlahy v místě příčky, zapravení omítky v místě :						
		napojení bourané příčky na okolní zdivo :						
		112-tl.100mm : 0,1*2,29			0,23000			
		114 : 0,1*(2,29*2+0,94)			0,55000			
		otvory pro vstupní dveře :						
		101,112-tl.190mm : 0,19*2,2*4			1,67000			
56	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	12,00000	18,70	224,40	801-3	RTS 23/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ 05-vybourání stávajících dveří vč.rozšíření otvoru pro nové dveře :						
		vč.zapravení špalet :						
		113,114-600x1970mm : 1			1,00000			
		SÚ 08-vybourání stávajících dveří vč.zárubně :						
		104-800x1970mm : 1			1,00000			
		111-800x1970mm : 1			1,00000			
		108-600x1970mm : 2			2,00000			
		114-600x1970mm : 2			2,00000			
		112-600x1970mm : 2			2,00000			
		105-800x1970mm : 2			2,00000			
		107-800x1970mm : 1			1,00000			
57	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	32,70	65,40	801-3	RTS 23/ II
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ 13-vybourání stávající prosklené stěny-jednoduché zasklení :						
		v ocelových profilech :						
		rozměr 5340x3240mm-dveře 1600x1970mm : 1*2			2,00000			
58	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	16,15400	419,60	6 768,53	801-3	RTS 23/ II
		v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ 05-vybourání stávajících dveří vč.rozšíření otvoru pro nové dveře :						
		vč.zapravení špalet :						
		113,114-600x1970mm : 0,6*1,97			1,18000			
		SÚ 08-vybourání stávajících dveří vč.zárubně :						
		104-800x1970mm : 0,8*1,97			1,58000			
		111-800x1970mm : 0,8*1,97			1,58000			
		108-600x1970mm : 0,6*1,97*2			2,36000			
		114-600x1970mm : 0,6*1,97*2			2,36000			
		112-600x1970mm : 0,6*1,97*2			2,36000			
		105-800x1970mm : 0,8*1,97*2			3,15000			
		107-800x1970mm : 0,8*1,97			1,58000			
59	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch	m2	17,30160	148,50	2 569,29	801-3	RTS 23/ II
		v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ 13-vybourání stávající prosklené stěny-jednoduché zasklení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v ocelových profilech : rozměr 5340x3240mm-dveře 1600x1970mm : 5,34*3,24		17,30000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				44 325,69		
60	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	0,39000	4 660,00	1 817,40	801-3	RTS 23/ II
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ24-prostup cihelným zdivem dn 175mm : II.100mm : 0,1*2 190mm : 0,19		0,20000 0,19000				
61	971033521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm	m2	0,75300	273,50	205,95	801-3	RTS 23/ II
		základovém nebo nadzákladovém, v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : legenda stavebních úprav : SÚ 05-vybourání stávajících dveří vč.rozšíření otvoru pro nové dveře : vč.zapravení špalet : 113,114 : 0,9*2,15-0,6*1,97		0,75000				
62	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,83600	1 511,00	1 263,20	801-3	RTS 23/ II
		základovém nebo nadzákladovém, v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : otvory pro vstupní dveře : 101,112 : 1*2,2*0,19*2		0,84000				
63	978011141R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	70,28800	41,60	2 924,01	801-3	RTS 23/ II
		v.č.103-výkres podhledů : ozn.černá tečkovaná plocha-oprava omítek stropů z 20%,8tuk : 101-část : 5,34*0,63+2,495*3,16 102-část : (2,03+2,36+2,275)*3,16 103-část : 5,52*2*0,5+6,76*0,615+0,5*(0,615-0,48) 104-část : 5,86*0,63+5,23*0,3 108 : 13,37 109-část : 0,5*(0,34+0,32)+5,55*1 109a,110-část : (2,09+1,2)*0,63 111-část : 1,58*0,63 112-část : 1,04*0,63		11,25000 21,06000 9,74000 5,26000 13,37000 5,88000 2,07000 1,00000 0,66000				
64	978057331R00	Odesekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic	m	46,42500	145,50	6 754,84	801-3	RTS 23/ II
		včetně očištění podkladní omítky až na zdivo, v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : demonťáž sokliku u bourané keramické dlažby : 105 : (2,02+0,1+3+2,03+0,6)*2-0,8 106 : (2,34+0,3+1,55+2,02)*2-0,8*2 107 : (2,34+3)*2-0,8 112 : (4,86+1,55*2)-0,8 114 : 3,265+1-0,6		14,70000 10,82000 9,88000 7,36000 3,67000				
65	978059531R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	28,38450	136,00	3 860,29	801-3	RTS 23/ II
		včetně očištění podkladní omítky až na zdivo, v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : legenda stavebních úprav : SÚ 01-vybourání keramických obkladů : 112 : (4,86-0,6*2)*1,9 113 : (2,73-0,1)*2,9 114 : (1,95+0,95+1,1+3,265)*1,9		6,95000 7,63000 13,80000				
66	97.SU25	Případ.prostup stropem a střešním pláštěm dn 200mm, vč.zapravení jednotlivých vrstev střešy-SÚ25	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ25-případný prostup stropem a střešním pláštěm dn 200mm vč. : zapravení jednotlivých vrstev střešy (provést pouze v případě : nemožnosti využít stávajícího prostupu-viz VZT) : 1		1,00000				
67	900 RT1	HZS, Práce v tariní třídě 4 (např. tesaf)	h	49,00000	500,00	24 500,00	Prav.M	RTS 23/ II
		v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : legenda stavebních úprav : SÚ 02-demonťáž stávajících topných těles (otop.těleso / 2 hodiny) : 110 : 1*2 112 : 2*2 113 : 1*2 114 : 2*2 demonťáž stávajícího světla :		2,00000 4,00000 2,00000 4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zářivka (2 hodiny) : 17*2		34,00000				
		žárovka (1 hodina) : 3*1		3,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 377,29		
68	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	20,12165	466,03	9 377,29	801-4	RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				34 332,14		
69	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna podle v.č.105-skladby podlah : v místě mokrého provozu bude pod keramickou dlažbou provedena : hydroizolační stěrka vyvedená 300mm na svislé stěny : bandážování v koutech : v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : podlaha P2a : 109a : (2,08+1,1)*2 110 : (2,09+2,13)*2 111 : (1,58+1,805)*2 112 : (1,04+2,08)*2 113 : (2,955+1,58)*2	m	36,88000	162,70	6 737,98	800-711	RTS 23/ II
70	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů podle v.č.105-skladby podlah : v místě mokrého provozu bude pod keramickou dlažbou provedena : hydroizolační stěrka vyvedená 300mm na svislé stěny : bandážování v koutech : v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : podlaha P2a : 109a : 0,3*4 110 : 0,3*4 111 : 0,3*4 112 : 0,3*4 113 : 0,3*6	m	6,60000	198,00	1 306,80	800-711	RTS 23/ II
71	711212921R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační podle v.č.105-skladby podlah : v místě mokrého provozu bude pod keramickou dlažbou provedena : hydroizolační stěrka vyvedená 300mm na svislé stěny : v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : podlaha P2a : 109a : 2,29+(2,08+1,1)*2*0,3 110 : 4,43+(2,09+2,13)*2*0,3 111 : 2,85+(1,58+1,805)*2*0,3 112 : 2,16+(1,04+2,08)*2*0,3 113 : 4,04+(2,955+1,58)*2*0,3	m2	26,83400	198,90	5 337,28	800-711	RTS 23/ II
72	23521591 A	stěrka izolační dvousložková; cementová; hydroizolační; odolnost proti vodě, chem. látkám; překlenutí trhlin do 1,60 mm; pro interier i exteriér; tl. vrstvy 1,0 až 3,0 mm; trvale pružná	kg	171,73760	14,30	19 629,61	SPCM	RTS 23/ II
		hydroizolační stěrka (spotřeba na 1x nátěr 3,2kg/m2) : 26,834*2*3,2		171,74000				
73	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě avíse do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,18435	7 162,84	1 320,47	800-711	RTS 23/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				230,00		
74	721210613R00	Demontáž vpustí z kameniny, DN 100 v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : legenda stavebních úprav : SÚ 09-otávající podlahová vpust-zrušit : 114-vpust : 1	kus	1,00000	230,00	230,00	800-721	RTS 23/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 437,00		
75	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : legenda stavebních úprav : SÚ 03-demontáž stávajících zařizovacích předmětů : 112-wc : 1 114-wc : 2	kus	3,00000	285,00	855,00	AP-PSV	RTS 23/ II
76	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : legenda stavebních úprav : SÚ 03-demontáž stávajících zařizovacích předmětů : 112-umyvadlo : 1 113-umyvadlo : 1 114-výlevka : 1	kus	3,00000	194,00	582,00	AP-PSV	RTS 23/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				17 407,41		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	733163101R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 12 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ26-napojení těles potrubím měděným 1/2" : 16	m	16,00000	400,00	6 400,00	800-731	RTS 23/ II
78	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 16 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ26-napojení těles potrubím měděným 3/4" : 16	m	16,00000	528,00	8 464,00	800-731	RTS 23/ II
79	733.1	Úprava rozvodů potrubí, napojení na původní v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ26-napojení těles potrubím měděným 1/2",popř.3/4" : 1	ks	1,00000	1 890,00	1 890,00		Vlastní
80	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,02448	26 691,58	653,41	800-731	RTS 23/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				55 397,35		
81	904-R02 VC	Hza-zkoušky v rámci montáž.prací, Topná zkouška,vypuštění a napuštění systému v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ26-dodávka a montáž vertikálních otopných těles vč.napojení : na stávající teplovodní otopnou soustavu-celkem 4x otopné těleso : 1600x688x61mm,tepelný výkon 1314 W,vč.termostatické hlavice a : příslušenství : topná zkouška : 10	h	10,00000	495,00	4 950,00		Vlastní
82	734223121RT1	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ26-dodávka a montáž vertikálních otopných těles vč.napojení : na stávající teplovodní otopnou soustavu-celkem 4x otopné těleso : 1600x688x61mm,tepelný výkon 1314 W,vč.termostatické hlavice a : příslušenství : 4	kus	4,00000	574,20	2 296,80	800-731	RTS 23/ II
83	734221672RT2	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ26-dodávka a montáž vertikálních otopných těles vč.napojení : na stávající teplovodní otopnou soustavu-celkem 4x otopné těleso : 1600x688x61mm,tepelný výkon 1314 W,vč.termostatické hlavice a : příslušenství : 4	kus	4,00000	430,20	1 720,80	800-731	RTS 23/ II
84	735157770R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 800 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ26-dodávka a montáž vertikálních otopných těles vč.napojení : na stávající teplovodní otopnou soustavu-celkem 4x otopné těleso : 1600x688x61mm,tepelný výkon 1314 W,vč.termostatické hlavice a : příslušenství : 4	kus	4,00000	11 178,00	44 712,00	800-731	RTS 23/ II
85	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,35384	4 654,60	1 717,75	800-731	RTS 23/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				78 789,77		
86	766661512R00	Montáž dveří křídla kompletizovaných otevíracích, z tvrdého dřeva nebo modřinu s podrážkou, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm v.č.106-výpis dveří vnitřních : 101P : 1 102L : 1 103L : 1 104L : 2 105P : 1 106P,L : 2+1	kus	8,00000	811,90	7 307,10	800-766	RTS 23/ II
87	766670021R00	Montáž kliky a štitku v.č.106-výpis dveří vnitřních : 101P : 1 102L : 1 103L : 1 104L : 2 105P : 1 106P,L : 2+1	kus	9,00000	691,10	6 219,90	800-766	RTS 23/ II
88	767649194R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří madla	kus	1,00000	293,00	293,00	800-767	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č.106-výpis dveří vnitřních : 101P : 1			1,00000			
89	611.101P	Dřevěné vnitřní dveře 1-křídlo.800x2100mm-101P, plně s polodrážkou,laminátové,madlo,kování+zámek konstrukce odlehčená DTD deska : kování klíka-klíka : křídlo opatřené na vnitřní straně vodorovným madlem ve výšce 800-900mm na podlahou (součást dodávky výrobku) : zámek s cylindrickou vložkou : součástí je p.ú.dveří : viz tvarové řešení křídla : v.č.106-výpis dveří vnitřních : 101P : 1	ks	1,00000	6 394,10	6 394,10		Vlastní
		v.č.106-výpis dveří vnitřních : 101P : 1			1,00000			
90	611.102L	Dřevěné vnitřní dveře 1-křídlo.600x1970mm-102L, plně s polodrážkou,laminátové,vč.kování a zámku konstrukce odlehčená DTD deska : kování klíka-klíka : zámek s cylindrickou vložkou : součástí je p.ú.dveří : v.č.106-výpis dveří vnitřních : 102L : 1	ks	1,00000	3 019,60	3 019,60		Vlastní
		v.č.106-výpis dveří vnitřních : 102L : 1			1,00000			
91	611.103L	Dřevěné vnitřní dveře 1-křídlo.600x1970mm-103L, plně s polodrážkou,laminátové,VM vč.kování a zámku konstrukce odlehčená DTD deska : kování klíka-klíka : zámek pro WC,ovládání pomocí otočného knoflíku větrací mřížka ve spodní části 400x100mm : součástí je p.ú.dveří : v.č.106-výpis dveří vnitřních : 103L : 1	ks	1,00000	3 647,40	3 647,40		Vlastní
		v.č.106-výpis dveří vnitřních : 103L : 1			1,00000			
92	611.104L	Dřevěné vnitřní dveře 1-křídlo.800x2100mm-104L, plně s polodrážkou,laminátové,vč.kování a zámku konstrukce odlehčená DTD deska : kování klíka-klíka : zámek s cylindrickou vložkou : součástí je p.ú.dveří : viz tvarové řešení křídla : v.č.106-výpis dveří vnitřních : 104L : 2	ks	2,00000	4 039,70	8 079,40		Vlastní
		v.č.106-výpis dveří vnitřních : 104L : 2			2,00000			
93	611.105P	Dřevěné vnitřní dveře 1-křídlo.800x2100mm-105P, proskl. s polodrážkou,laminátové,vč.kování a zámku konstrukce odlehčená DTD deska : kování klíka-klíka : zámek s cylindrickou vložkou : součástí je p.ú.dveří : viz tvarové řešení křídla : v.č.106-výpis dveří vnitřních : 105P : 1	ks	1,00000	4 855,90	4 855,90		Vlastní
		v.č.106-výpis dveří vnitřních : 105P : 1			1,00000			
94	611.106P,L	Dřevěné vnitřní dveře 1-křídlo.600x1970mm-106P,L, plně s polodrážkou,laminátové,vč.kování a zámku konstrukce odlehčená DTD deska : kování klíka-klíka : zámek s cylindrickou vložkou : součástí je p.ú.dveří : v.č.106-výpis dveří vnitřních : 106P,L : 2+1	ks	3,00000	3 019,70	9 059,10		Vlastní
		v.č.106-výpis dveří vnitřních : 106P,L : 2+1			3,00000			
95	766 12-2218VC	D+m wc sanitárních přiček z vysokotlakého laminátu, v.2,1m,vč.dveří š.60cm v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ18-systémová sanitární oddělovací stěna s dveřmi na stavitelných : Al nožkách : materiál-oboustran.laminované dřevotřískové desky tl.32mm, : hrany kryté Al listou : dveře-š.600mm,kování klíka/klíka,zámek wc : 113 : 1,2*2,1	m2	2,52000	11 500,00	28 980,00		Vlastní
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ18-systémová sanitární oddělovací stěna s dveřmi na stavitelných : Al nožkách : materiál-oboustran.laminované dřevotřískové desky tl.32mm, : hrany kryté Al listou : dveře-š.600mm,kování klíka/klíka,zámek wc : 113 : 1,2*2,1			2,52000			
96	998766101R00	Fřesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0.24984	3 739,47	934,27	800-766	RTS 23/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				327 458,39		
97	767113130R00	Montáž stěn a přiček pro zasazení z Al-profilů o ploše jednotlivých stěn přes 9 do 12 m2 v.č.106-výpis dveří vnitřních : 107 : 3*3,26	m2	9,78000	315,00	3 080,70	800-767	RTS 23/ II
		v.č.106-výpis dveří vnitřních : 107 : 3*3,26			9,78000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	767644120R00	Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové konstrukce, otvírávacích, dvoudířkových v.č.106-výpis dveří vnitřních: 107 : 1	kus	1,00000	1 212,00	1 212,00	800-767	RTS 23/ II
99	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického v.č.106-výpis dveří vnitřních: 107 : 1	kus	1,00000	240,50	240,50	800-767	RTS 23/ II
100	548-1701VC	Integrovaný samozavírač s aretací v.č.106-výpis dveří vnitřních: 107 : 1	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00		Vlastní
101	553.107	AI stěna s 2-křídlovými dveřmi 3000x3260mm-107, zasklení bezpečnostním 1-aklem rozměr stěny 3000x3260mm,dveře 1600x2100mm : jedno křídlo aktivní otevírací,druhé pasivní : ovládání madlo/madlo : ve výšce 800-1000 a zároveň ve výšce 1400-1600mm nad podlahou : budou dveře kontrastně označeny pruhem 5.min.50mm,nebo pruhem : ze značek o průměru 50mm vzdálených od sebe max.150mm jasně : viditelnými oproti pozadí : ostatní viz popis položky : v.č.106-výpis dveří vnitřních: 107 : 1	ks	1,00000	98 890,00	98 890,00		Vlastní
102	767.SU23	Seřízení všech stávajících výplní otvorů obvodov., pláště-SU23 v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SU23-seřízení všech stávajících výplní otvorů obvod.pláště : 42	hod	42,00000	650,00	27 300,00		Vlastní
103	553.podh.akus.d	Zavěšená plovoucí akustická pohledová kce, s lamelovými minerálními deskami-dodávka v.č.103-výkres podhledů : svislé lamelové desky z minerální vlny opatřené finální povrchovou : úpravou z netkané akustic.textilie,zvuková pohltivost av-0,50,NRC-0,65 : barva bílá,kotvení desek do ocelových závěsných profilů pomocí : systémových prvků : v.400mm,celkem 30 řad,složená z desek dl.1800+1200mm : ostatní viz popis položky : akust.pohledová kce (viz CN) : 1	soubor	1,00000	158 400,00	158 400,00		Vlastní
104	767.podh.akus.m	Zavěšená plovoucí akustická pohledová kce, s lamelovými minerálními deskami-montáž v.č.103-výkres podhledů : svislé lamelové desky z minerální vlny opatřené finální povrchovou : úpravou z netkané akustic.textilie,zvuková pohltivost av-0,50,NRC-0,65 : barva bílá,kotvení desek do ocelových závěsných profilů pomocí : systémových prvků : v.400mm,celkem 30 řad,složená z desek dl.1800+1200mm : ostatní viz popis položky : akust.pohledová kce : 30*3	m	90,00000	275,00	24 750,00		Vlastní
105	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,44582	15 107,42	6 735,19	800-767	RTS 23/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				72 332,95		
106	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) penetrace pod dlažby : podlaha P2a : 15,77 P2b : 24,8	m2	40,57000	49,00	1 987,93	800-771	RTS 23/ II
107	771445014RT2	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : 105 : (2,02+0,1+3+2,03+0,6)*2-0,8*2 106 : (2,68+1,55)*2-2,02-0,8*2 107 : (3+2,36)*2-0,8	m	28,62000	144,80	4 135,58	800-771	RTS 23/ II
108	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele podlaha P1b : 24,8	m2	24,80000	654,30	16 226,64	800-771	RTS 23/ II
109	771575118RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele podlaha P1a : 15,77	m2	15,77000	962,20	15 016,19	800-771	RTS 23/ II
110	771577113RS2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm přechod dlažby a pvc : v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : 104,105 : 0,8 109,110 : 0,8	m	1,60000	260,10	416,16	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
111	771579791R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : 109a-113 : 2,29+4,43+2,85+2,16+4,04	m2	15,77000	15,60	246,01	800-771	RTS 23/ II
112	597-60VC	Keramická dlažba rozměr 300x300mm, dekor,popř.rozměr vybrán před realizací dodávka dlažby (ztrátě 10%) : 24,8*1,1	m2	27,28000	520,00	14 185,60		Vlastní
113	597-64VC	Keramická dlažba rozměr 600x600mm, dekor,popř.rozměr vybrán před realizací dodávka dlažby (ztrátě 20%) : 16,77*1,2	m2	18,92400	750,00	14 193,00		Vlastní
114	597-81VC	Keramická dlažba 200x100mm sokl (ztrátě 10%) : 28,62*0,1*1,1	m2	3,14820	469,00	1 511,14		Vlastní
115	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,17129	3 769,08	4 414,69	800-771	RTS 23/ II
Díl: 775		Podlahy výškové a parketové	7 296,00					
116	77511800R00	Demontáž podlah výškových lepených včetně listů v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : legenda stavebních úprav : SÚ 11-odstr.stávající nášlapné vrstvy podlahy pvc vč.dřevěných : parket pod pvc : 103 : 90,9 104 : 30,7	m2	121,60000	60,00	7 296,00	800-775	RTS 23/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové	335 577,19					
117	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál penetrace pod pvc : podlaha P1a : 179,8566 P1b : 66,4044	m2	248,26100	78,70	18 149,44	800-775	RTS 23/ II
118	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : demontáž soklíků u demontované podlahy z pvc : 103 : 12,57+0,5*4+7,26+6,475+0,8+4,9 104 : (5,86+4,98)*2-5,23-0,8*2 109 : 3,33+4,85 110 : 2,3+2,73 111 : 2,78+4,5 113 : 2,1-0,6	m	70,64500	40,40	2 854,08	800-775	RTS 23/ II
119	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu soklík v.70mm : v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : 101 : 5,34+3,125*2-0,8*2-3 102 : (6,665+5,34)*2-2,36*2-0,8-3 103 : (12,57+7,26+0,3*2)*2-5,23-7,26 104 : (0,3+4,98+5,86)*2-5,86-5,23 108 : (5,35+2,5)*2-0,8 109 : (10,31+4,185+1,06+0,83)*2-0,8-2,36	m	108,55000	158,40	16 664,42	800-775	RTS 23/ II
120	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : legenda stavebních úprav : SÚ 11-odstr.stávající nášlapné vrstvy podlahy pvc vč.dřevěných : parket pod pvc : 103 : 90,9 104 : 30,7	m2	121,60000	120,90	14 701,44	800-775	RTS 23/ II
121	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2 v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : legenda stavebních úprav : SÚ 04-odstr.stávající nášlapné vrstvy podlahy (keramická dlažba/pvc) : vč.lepkla : 109 : 16,2 111 : 13,1	m2	29,30000	132,40	3 879,32	800-775	RTS 23/ II
122	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 v.č.101-půdorys 1.np-bourací práce : legenda stavebních úprav : SÚ 04-odstr.stávající nášlapné vrstvy podlahy (keramická dlažba/pvc) : vč.lepkla : 110 : 6,3 SÚ 10-odstr.stávající nášlapné vrstvy pvc vč.keramické dlažby pod pvc : 110 : 6,3	m2	18,10000	147,60	2 671,56	800-775	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		113 : 5,5		5,50000				
123	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž podlaha P1a : 179,8568 P1b : 66,4044 čistící rohož (101) : -3,175*2	m2	239,91100	138,60	33 227,67	800-775	RTS 23/ II
				179,86000				
				66,40000				
				- 6,35000				
124	776 97-1219VC	Rohož čistící koberecová polypropylenová, s náběhovou skosenou hranou v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : 104-výkres materiálového řešení : 101 : 3,175*2	m2	6,35000	9 300,00	59 055,00		Vlastní
				6,35000				
125	776994121R00	Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena podlaha P1a : 179,8568*0,7 P1b : (66,4044-3,175*2)*0,7	m	167,93770	18,60	3 123,64	800-775	RTS 23/ II
				125,90000				
				42,04000				
126	284.P1a	Heterogenní vinylová krytina tl.2,0mm role, dekor odsouhlasen architektem-barva tmavě šedá celková tl.2mm.tl.nášlapné vrstvy 0,7mm,třída zátěže 34/43,reakce na : oheň Bfl-s1,klužnost za mokra R10,odolnost vůči bodové zátěži : 0,03mm,kročejová neprůzvučnost 8dB : podlaha P1a : 179,8568*1,03 část soklu v.70mm náležící k pvc daného materiálu : (106,55-(2,36+0,315*2+0,16*2+0,83+0,88+6,475))*1,02*0,07	m2	192,03640	426,80	81 980,34		Vlastní
				185,25000				
				6,78000				
127	284.P1b	Heterogenní vinylová krytina tl.2,0mm role, dekor odsouhlasen architektem-barva světle šedá celková tl.2mm.tl.nášlapné vrstvy 0,7mm,třída zátěže 34/43,reakce na : oheň Bfl-s1,klužnost za mokra R10,odolnost vůči bodové zátěži : 0,03mm,kročejová neprůzvučnost 8dB : podlaha P1b : 66,4044*1,03 čistící rohož (101) : -3,175*2*1,03 část soklu v.70mm náležící k pvc daného materiálu : (2,36+0,315*2+0,16*2+0,83+0,88+6,475))*1,02*0,07	m2	62,67960	426,80	26 751,65		Vlastní
				68,40000				
				- 6,54000				
				0,82000				
128	24896906.A	Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; podklad: beton, sádra, minerální, sádrokarton; ředidlo: voda (disperzní) penetrace pod pvc (počítáno 0,21kg/m2): podlaha P1a : 179,8568*0,21 P1b : 66,4044*0,21	kg	51,71481	1 344,40	69 525,39	SPCM	RTS 23/ II
				37,76989				
				13,94492				
129	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	1,05099	2 848,04	2 993,26	800-775	RTS 23/ II
Díl: 781 Obklady keramické					151 564,78			
130	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) keramický obklad 600x600mm : v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : legenda stavebních úprav : SÚ15-pod nový keramický obklad : penetrační emulze-podkladní zpevňující nátěr : 109a : (2,08+1,1)*2*2,29-0,6*1,97 110 : (2,09+2,13)*2*2,29-0,8*1,97-0,6*1,97 111 : (1,805+1,58)*2*2,29-0,8*1,97-0,6*1,97 112 : (2,08+1,04)*2*2,29-0,6*1,97 113 : (2,955+1,58)*2*2,29-0,8*1,97	m2	74,99920	43,20	3 239,97	800-771	RTS 23/ II
				13,38000				
				16,57000				
				12,75000				
				13,11000				
				19,19000				
131	781475124RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm. , kladených do flexibilního tmele keramický obklad 600x600mm : v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : 109a : (2,08+1,1)*2*2,29-0,6*1,97 110 : (2,09+2,13)*2*2,29-0,8*1,97-0,6*1,97 111 : (1,805+1,58)*2*2,29-0,8*1,97-0,6*1,97 112 : (2,08+1,04)*2*2,29-0,6*1,97 113 : (2,955+1,58)*2*2,29-0,8*1,97	m2	74,99920	894,70	66 351,79	800-771	RTS 23/ II
				13,38000				
				16,57000				
				12,75000				
				13,11000				
				19,19000				
132	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 keramický obklad 600x600mm : v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy : 109a : (2,08+1,1)*2*2,29-0,6*1,97 110 : (2,09+2,13)*2*2,29-0,8*1,97-0,6*1,97 111 : (1,805+1,58)*2*2,29-0,8*1,97-0,6*1,97 112 : (2,08+1,04)*2*2,29-0,6*1,97 113 : (2,955+1,58)*2*2,29-0,8*1,97	m2	74,99920	67,20	5 039,95	800-771	RTS 23/ II
				13,38000				
				16,57000				
				12,75000				
				13,11000				
				19,19000				
133	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, ukončující lišta :	m	29,87000	100,00	2 987,00	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		109a : (2,08+1,1)*2-0,6-1,1		4,66000				
		110 : (2,09+2,13)*2-0,6-2,09		5,75000				
		111 : (1,805+1,58)*2-1,58		5,19000				
		112 : (2,08+1,04)*2-1,04		5,20000				
		113 : (2,955+1,58)*2		9,07000				
134	781497121RS3	Lišty k obkládání profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele. , výška profilu 10 mm, rohová lišta :	m	10,39000	100,00	1 039,00	800-771	RTS 23/ II
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		109a : 1,1		1,10000				
		110 : 2,09+2,29		4,38000				
		111 : 1,58		1,58000				
		112 : 1,04		1,04000				
		113 : 2,29		2,29000				
135	597-64VC	Keramická dlažba rozměr 600x600mm, dekor,popř.rozměr vybrán před realizací	m2	89,99900	750,00	67 499,25		Vlastní
		dodávka obkladu (ztrátě 20%) : 74,9992*1,2		80,00000				
136	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	2,12407	2 545,97	5 407,82	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				2 736,47		
137	783220010RAC	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobný krycí s emailováním	m2	9,45240	289,50	2 736,47	AP-PSV	RTS 23/ II
		nátěr ocelových zárubní :						
		v.č.106-výpis dveří vnitřních :						
		101P : (0,8+2,1*2)*0,21		1,05000				
		102L : (0,8+1,97*2)*0,21		0,95000				
		103L : (0,8+1,97*2)*0,21		0,95000				
		104L : (0,8+2,1*2)*0,21*2		2,10000				
		105P : (0,8+2,1*2)*0,225		1,13000				
		106P.L : (0,8+1,97*2)*(0,3+0,18+0,21)		3,27000				
Díl: 784		Malby				64 123,23		
138	784401801R00	Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m	m2	554,06180	9,30	5 152,77	800-784	RTS 23/ II
		podle výměr maleb : 530,904+30,9364		561,84000				
		-omítka na novém zdivu : -7,7786		-7,78000				
139	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	530,90400	74,90	39 764,71	AP-PSV	RTS 23/ II
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ22-nová výmalba všech prostor knihovny :						
		101 : 0,63*1,09*2		1,37000				
		0,63*2*3,26+2,495*3,16*2		19,88000				
		102 : (2,03+2,36+2,275)*3,16		21,06000				
		2,03*2*3,16+2,275*2*3,16+1,4*0,4+0,4*2,4*2		29,69000				
		103 : 5,52*2*0,5+6,76*0,615		9,68000				
		(4,4+0,435+0,48)*3,16+0,5*2,29*4+5,52*2,29*2+13,235*3-5,23*2,69+4		76,29000				
		104 : 5,86*0,83		3,69000				
		0,63*2*3,26+(4,35*2+5,86)*3,16-5,23*2,69+4		40,46000				
		105 : 9,5+(2,02+3,1+2,03+0,8)*2*3,26-2,03*3,26+4		57,41000				
		106 : 8,3+(2,02+2,36+1,85)*2*3,26-2,02*3,26+4		46,33000				
		107 : 7+(2,36+3)*2*3,26-2,34*3,26+4		38,32000				
		108 : 13,37+(2,5*2+5,35)*3,26-5,35*2,06+4		40,09000				
		109 : 0,34*0,5+5,55*1+0,32*0,5		5,88000				
		(3,04*2+4,5+1,06)*3,16-(0,8*2+4,5)*0,16+(2,36+0,3+0,28+0,85+0,18)*3		47,72000				
		(3,9*2+0,3)*3,16+(1*2+0,34+5,55+0,32)*3,26-5,55*2,06+4		44,93000				
		109a : 0,63*1,1		0,69000				
		(1,1+0,63*2)*(3,26-2,29)-1,1*0,94+(1,45*2+1,1)*(3-2,29)*4		8,10000				
		110 : 0,63*2,09		1,32000				
		(1,5*2+2,09)*(3-2,29)+(0,63*2+2,09)*(3,26-2,29)-2,09*0,94+4		8,90000				
		111 : 1,58*0,83		1,00000				
		(0,63*2+1,58)*(3,26-2,29)-1,04*0,94+(1,45*2+1,58)*(3-2,29)*4		8,96000				
		112 : 0,63*1,04		0,66000				
		(0,63*2+1,04)*(3,26-2,29)-1,04*0,94+(1,45*2+1,04)*(3-2,29)*4		8,05000				
		113 : (2,955+1,58)*2*(3-2,29)+4		10,44000				
140	784450021RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě	m2	30,93640	70,80	2 471,82	AP-PSV	RTS 23/ II
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ22-nová výmalba všech prostor knihovny						
		strop pod baňkami-barva černá :						
		101 : (0,63+2,495)*3,16		9,88000				
		102 : (2,03+2,36+2,275)*3,16		21,06000				
141	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	159,64520	70,80	12 212,86	AP-PSV	RTS 23/ II
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ22-nová výmalba všech prostor knihovny :						
		sdk příčka : 7,63*2		15,26000				
		sdk podhledy+boční stěny podhledů : (174,8199+12,2795)*(11,2906+1,5366)		199,93000				
		-barevná barva podhledů : -55,5414		- 55,54000				
142	784450026RA0	Malby z malířských směr disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě	m2	55,54140	81,40	4 521,07	AP-PSV	RTS 23/ II
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ16-nové podhledy-viz samostatný výkres :						
		SÚ22-nová výmalba všech prostor knihovny :						
		v.č.103-výkres podhledů :						
		ozn.žlutá tečkovaná plocha-sdk podhled standart (s.v.3000mm) :						
		102-část : 2,36*1,09*2		5,14000				
		103-část : (11,955+0,18)*2,36		28,64000				
		109-část : (6,21+0,18)*2,36		15,08000				
		svislá část (boký podhledů z úr.+3,0 na úr.+3,16,popř.na úr.+3,26						
		102 : (1,09*2+2,36)*(3,26-3)*2		2,36000				
		103 : 11,955*(3,16-3)+2,36*(3,26-3)		2,53000				
		109 : (4,5+1,06-0,28)*(3,16-3)		0,84000				
		(6,21-0,3)*(3,16-3)		0,95000				
Díl: 787		Zasklívací				4 280,36		
143	553.SÚ17d	Nerezové výklopné zrcadlo nad umyvadlo 400x600mm, SÚ17-vybavení bezbariér.wc	ks	1,00000	3 890,00	3 890,00		Vlastní
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		parametry,provedení a rozměry musí splňovat ustanovení vyhlášky						
		398/2009 Sb. a ČSN 73 4108 :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ17-nové vybavení bezbariérového wc :						
		1x invalidní výklopné zrcadlo 400x600mm : 1		1,00000				
144	787.1	Montáž nerez výklopného zrcadlo nad umyvadlo	ks	1,00000	488,00	488,00		Vlastní
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ17-nové vybavení bezbariérového wc :						
		1x invalidní výklopné zrcadlo 400x600mm : 1		1,00000				
145	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívací v objektech výšky do 6 m	t	0,01015	102,36	102,36	800-787	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: MVY		výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)				0,00		
146	podlaha P1a	podlaha P1-povlaková krytina, barva tmavě šedá (jednobarvná)	m2	179,85680	0,00	0,00		Vlastní
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		104-výkres materiálového řešení :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ14-nová nášlapná vrstva podlahy-povlaková krytina/keram.dlažba						
		-viz skladby podlah místností :						
		101-104, 108, 109 : 16,68+35,59+90,9+30,7+13,37+59,02		246,26000				
		-povlaková krytina světle šedá : -66,4034		- 66,40000				
147	podlaha P1b	podlaha P1-povlaková krytina, barva světle šedá (s čarami)	m2	66,40440	0,00	0,00		Vlastní
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		104-výkres materiálového řešení :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ14-nová nášlapná vrstva podlahy-povlaková krytina/keram.dlažba						
		-viz skladby podlah místností :						
		101-část : 3*3,125		9,38000				
		102-část : 5,34*2,36		12,60000				
		103-část : (12,57+0,18)*2,36		30,09000				
		109-část : (4,185+1,06+0,83)*2,36		14,34000				
148	podlaha P2a	podlaha P2-keramická dlažba, rozměr 300x450mm až 600x600mm (barva zelená)	m2	15,77000	0,00	0,00		Vlastní
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		104-výkres materiálového řešení :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ14-nová nášlapná vrstva podlahy-povlaková krytina/keram.dlažba						
		-viz skladby podlah místností :						
		109a-113 : 2,29+4,43+2,85+2,16+4,04		15,77000				
149	podlaha P2b	podlaha P2-keramická dlažba, rozměr 200x200, popř.300x300mm (barva modrá)	m2	24,80000	0,00	0,00		Vlastní
		v.č.102-půdorys 1.np-stavební úpravy :						
		104-výkres materiálového řešení :						
		legenda stavebních úprav :						
		SÚ14-nová nášlapná vrstva podlahy-povlaková krytina/keram.dlažba						
		-viz skladby podlah místností :						
		105-107 : 9,5+8,3+7		24,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				56 118,51		
150	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24,65045	200,15	4 933,79	801-3	RTS 23/ II
151	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	345,10631	25,84	8 952,06	801-3	RTS 23/ II
152	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	24,65045	406,22	10 013,51	801-3	RTS 23/ II
153	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	24,65045	45,24	1 115,19	801-3	RTS 23/ II
154	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	24,65045	849,83	13 556,02	832-1	RTS 23/ II
155	979980111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	24,65045	711,78	17 545,54	801-3	RTS 23/ II
Díl: 00001		Vedlejší náklady				80 000,00		
156	01	Zařízení staveniště, zřízení,provoz,demontáž zázemí pro zaměstnance zhotovitele stavby : napojení staveniště na rozvod vody a elektrické energie : 1	KOMPL	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
157	02	Provozní vlivy investora zřízení stavební podmínky : 1	KOMPL	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
158	005123 R	Územní vlivy zřízení stavební podmínky : 1	KOMPL	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
159	04	Kompletační činnost dodavatele 1	KOMPL	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Celkem						2204 171,44		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Bmo,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Bmo,Královo Pole
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřní				357,73		
1	512100010RAA	Hrubá výpň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby	m2	0,30900	1 157,70	357,73	AP-HSV	RTS 23/ II
oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačkování 1 m2 jednonásobně s broušením a přesadováním, malba klíčová dvojnásobná jednobarvná s obrušením v místnostech výšky do 3,6 m.								
Díl: 713		Izolace tepelné				10 198,79		
2	713571113R00	Požární ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	1,00000	1 476,50	1 476,50	800-713	RTS 23/ II
3	713571115RT2	Požární ochranná manžeta EI 90, D 110 mm	kus	4,00000	1 370,20	5 480,80	800-713	RTS 23/ II
4	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návieková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	38,00000	77,00	2 926,00	800-721	RTS 23/ II
5	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návieková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	4,00000	78,50	314,00	800-721	RTS 23/ II
6	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,00163	914,60	1,49	800-713	RTS 23/ II
50 m vodorovně								
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				22 593,16		
7	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	8,00000	158,40	1 275,20	800-721	RTS 23/ II
odpadního nebo dešťového,								
8	721140925R00	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub, DN 100	kus	3,00000	100,70	302,10	800-721	RTS 23/ II
9	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	6,00000	669,80	4 018,80	800-721	RTS 23/ II
10	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	1,00000	255,90	255,90	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
11	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	3,00000	320,00	960,00	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
12	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	2,00000	296,80	593,60	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
13	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	4,00000	839,00	3 356,00	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
14	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	2,00000	614,80	1 229,60	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
15	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	2,00000	683,40	1 366,80	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
16	721176134R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	1,00000	530,40	530,40	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
17	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	10,00000	745,50	7 455,00	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
18	721194103R00	Zřízení připojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	72,30	72,30	800-721	RTS 23/ II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
19	721194104R00	Zřízení připojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	76,70	230,10	800-721	RTS 23/ II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
20	721194105R00	Zřízení připojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	84,90	84,90	800-721	RTS 23/ II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
21	721194109R00	Zřízení připojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	128,70	506,80	800-721	RTS 23/ II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
22	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	25,00000	24,10	602,50	800-721	RTS 23/ II
23	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,14376	712,30	105,96	800-721	RTS 23/ II
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skádky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 722		Vnitřní vodovod				35 553,67		
24	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	4,00000	66,70	266,80	800-721	RTS 23/ II
25	722131913R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 25	soubor	2,00000	948,10	1 896,20	800-721	RTS 23/ II
26	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	2,00000	472,60	945,20	800-721	RTS 23/ II
27	722178113RT2	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	38,00000	437,80	16 636,40	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,								
28	722178114R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	4,00000	578,80	2 315,60	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,								
29	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	14,00000	221,40	3 099,60	800-721	RTS 23/ II
30	722221112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	187,00	187,00	800-721	RTS 23/ II
31	72223501VD	Kulový rohový kohout 1/2"x3/8" s filtrem	kus	12,00000	245,70	2 948,40		Vlestrf
32	722235111R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	231,60	694,80	800-721	RTS 23/ II
33	722235112R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	308,80	617,20	800-721	RTS 23/ II
34	722235651R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 20, mosaz	kus	1,00000	538,90	538,90	800-721	RTS 23/ II
35	722264211R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 16, délka 80 mm	kus	2,00000	977,50	1 955,00	800-721	RTS 23/ II
36	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	54,00000	15,50	837,00	800-721	RTS 23/ II
37	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	54,00000	32,10	1 733,40	800-721	RTS 23/ II
38	734253114R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	833,00	833,00	800-731	RTS 23/ II
39	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,08417	634,10	53,37	800-721	RTS 23/ II
vodorovně do 50 m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	02	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		Zařizovací předměty				85 676,92		
40	34510201VD	Zdroj bezpečného napětí 230/12V, 50Hz pro 3 zařízení	kus	1,00000	1 334,50	1 334,50		Vlastní
41	55110060	Hadice sanitární (9x13) 30 cm	kus	4,00000	144,80	578,00		Vlastní
42	55162346	Umyvadlový sifon DN40x5/4" pro umyvadlo ZTP	kus	1,00000	588,40	588,40		Vlastní
43	55280040	Univerzální splachovací nádržka	kus	1,00000	793,90	793,90		Vlastní
44	725013126R00	Klozetové mísy kombinované pro ZTP, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 670 mm, výška 480 mm	soubor	1,00000	9 010,00	9 010,00	800-721	RTS 23/ II
45	725013138RT1	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 660 mm, výška 430 mm	soubor	2,00000	7 067,60	14 135,60	800-721	RTS 23/ II
46	725016125R00	Pisoár díturvitový, bílý, odsávací, přívod vnitřní, zdroj napájení pro tři urináty (senzor), včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	14 985,50	14 985,50	800-721	RTS 23/ II
47	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	2,00000	2 435,30	4 870,60	800-721	RTS 23/ II
48	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	1,00000	3 081,30	3 081,30	800-721	RTS 23/ II
49	725019101R00	Výlevka díturvitová s plastovou míčkou, stojící	soubor	1,00000	6 149,80	6 149,80	800-721	RTS 23/ II
50	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,00000	179,40	538,20	800-721	RTS 23/ II
51	725119106R00	Nádrže splachovací montáž nízkopoložené	kus	1,00000	517,70	517,70	800-721	RTS 23/ II
52	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	147,50	295,00	800-721	RTS 23/ II
53	725330840R00	Demontáž výlevek ocelových nebo litinových	soubor	1,00000	223,10	223,10	800-721	RTS 23/ II
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,						
54	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	1,00000	528,70	528,70	800-721	RTS 23/ II
		rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm						
55	725530831R00	Demontáž elektrických zásobníkůových ohřevů vody průtokových	soubor	2,00000	91,80	183,60	800-721	RTS 23/ II
56	725534112R00	Elektrický ohřev vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 10 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	3 578,50	3 578,50	800-721	RTS 23/ II
57	725534223R00	Elektrický ohřev vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 80 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	10 344,50	10 344,50	800-721	RTS 23/ II
58	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	83,60	250,80	800-721	RTS 23/ II
59	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlové, stojánková, ruční ovládání bez ovládacího panelu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	2 057,00	6 171,00	800-721	RTS 23/ II
60	72582451VD	Umyvadlová stojánková baterie, pro beztlakové hříváče	kus	1,00000	2 228,70	2 228,70		Vlastní
61	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezové, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 239,80	2 239,80	800-721	RTS 23/ II
62	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	6,00000	149,60	897,60	800-721	RTS 23/ II
63	725860201RT1	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	482,80	482,80	800-721	RTS 23/ II
64	725860213R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	366,40	732,80	800-721	RTS 23/ II
65	725860264R00	Výpusť umyvadlová s uzávěrem táhlo, chromovaný plast, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	196,80	590,40	800-721	RTS 23/ II
66	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,45038	745,30	336,12	800-721	RTS 23/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				4 085,10		
67	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	3,00000	197,60	592,80	801-3	RTS 23/ II
		bez odstranění podlahy a násypu,						
68	974031142R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	12,00000	102,90	1 234,80	801-3	RTS 23/ II
69	974031144R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 160 mm	m	15,00000	150,50	2 257,50	801-3	RTS 23/ II
Díl: S		Přesuny sutí				597,97		
70	979012112R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m, s případným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších 3,5 m výšky nad 3,5 m.	t	0,43023	366,50	170,59	621-1	RTS 23/ II
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,43023	332,80	143,18	801-3	RTS 23/ II
72	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,43023	37,10	15,96	801-3	RTS 23/ II
73	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a srojení.	t	0,43023	326,00	140,25	800-6	RTS 23/ II
74	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,43023	297,50	127,99	801-3	RTS 20/ I
Celkem						159 353,54		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	03	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Nosný kusový DODÁVKA + MONTÁŽ				28 419,00		
1	vlastní	Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm ² . Barva bílá. 10AX, 250V AC. Řazení 1	ks	6,00000	228,90	1 373,40		Vlastní
2	vlastní	Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm ² . Barva bílá. 10AX, 250V AC. Řazení 5	ks	6,00000	280,40	1 682,40		Vlastní
3	vlastní	Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm ² . Barva bílá. 10AX, 250V AC. Řazení 6	ks	2,00000	246,70	493,40		Vlastní
4	vlastní	Spínač tlačítkový pro vodiče 1,5-2,5mm ² . Barva bílá. 16AX, 250V AC. Řazení 1/0	ks	3,00000	239,10	717,30		Vlastní
5	vlastní	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami a natočenou dutinkou. Barva bílá. 16A, 250V AC., pro vodiče 1,5-2,5mm ² . 2P+PE	ks	11,00000	291,20	3 203,20		Vlastní
6	vlastní	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kolíky, s clonkami a natočenou dutinkou. Barva bílá. 16A, 250V AC., pro vodiče 1,5-2,5mm ² . 2P+PE	ks	11,00000	243,40	2 677,40		Vlastní
7	vlastní	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami a natočenou dutinkou. Barva bílá. 16A, 250V AC., pro vodiče 1,5-2,5mm ² . 2P+PE, s ochranou proti přepětí	ks	8,00000	983,50	7 868,00		Vlastní
8	vlastní	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, k montáži na povrch s clonkami a natočenou dutinkou. Barva bílá. 16A, 250V AC. pro vodiče 1,5-2,5mm ² . 2P+PE	ks	4,00000	321,20	1 284,80		Vlastní
9	vlastní	Časové relé pro ovládání koupelnového ventilátoru 5A 230V. Plynulé nastavení doby doběhu po zapnutí v. rozsahu: 10 s + 16 min. Určeno pro montáž do hluboké krabice pod spínač.	ks	2,00000	394,50	769,00		Vlastní
10	vlastní	Přístrojová krabice	ks	47,00000	42,60	2 002,20		Vlastní
11	vlastní	Přístrojová krabice hluboká	ks	3,00000	83,60	190,80		Vlastní
12	vlastní	Instalační krabice se svorkovnicí	ks	50,00000	112,50	5 625,00		Vlastní
13	vlastní	Zásuvka pro vyrovnání potenciálu či zemnicí bod	ks	1,00000	532,10	532,10		Vlastní
Díl: 2		Světidla DODÁVKA + MONTÁŽ				200 951,60		
14	vlastní ozn. A	Světlo interiérové přisazené nebo závěsné s modulem LED 51W 4838 lm, těleso bílé barvy	ks	20,00000	3 296,20	65 924,00		Vlastní
15	vlastní ozn. An	Světlo interiérové přisazené nebo závěsné s modulem LED 51W 4838 lm, těleso bílé barvy v provedení, s nouzovým modulem	kus	4,00000	4 711,50	18 846,00		Vlastní
16	vlastní ozn. B	Světlo interiérové přisazené nebo závěsné s modulem LED 38W 4600 lm, spektrum 840RJ, těleso bílé, barvy	ks	8,00000	3 296,30	26 370,40		Vlastní
17	vlastní ozn. D	Světlo pro vnitřní použití "B", je vybavené radarovým čidlem detekujícím pohyb, krytí IP 20 min. 29W., skleněný kryt, senzor detekuje pohyb přes sklo, nastavitelný dosah pokrytí :2,5 - 9m, doba sepnutí : 8sec - 12min, citlivost: 2 -2000 luxů, odběr senzoru: 0,9W.	ks	6,00000	1 480,70	8 884,20		Vlastní
18	vlastní ozn. E	Světlo LED nástěnné světlo nad umývadlo 19W, 1200lm, 3100K, Ra 80 jako triplex opál mat IP44	ks	1,00000	1 299,20	1 299,20		Vlastní
19	vlastní ozn. LED p	LED pásek s vyšším příkonem cca 20W/m, svítivost min. 2300lm/m, 4000 K. Uložený ve vestavném profilu, pro napětí 230V. Délka pásku dle PD Interieru. (Uvažováno cca 1,5m/kus) Komplet vč. vestavného profilu a nap. Zdrojů	ks	15,00000	947,60	14 214,00		Vlastní
20	vlastní ozn. LED p	LED pásek s vyšším příkonem cca 20W/m, svítivost min. 2300lm/m, 4000 K. Uložený ve vestavném profilu, pro napětí 230V. Délka pásku dle PD Interieru. (Uvažováno cca 2,7m/kus) Komplet vč. vestavného profilu a nap. Zdrojů	ks	2,00000	1 796,50	3 593,00		Vlastní
21	vlastní ozn. LED p	LED pásek s vyšším příkonem cca 20W/m, svítivost min. 2300lm/m, 4000 K. Uložený ve vestavném profilu, pro napětí 230V. Délka pásku dle PD Interieru. (Uvažováno cca 6,3m/kus) Komplet vč. vestavného profilu a nap. Zdrojů	ks	2,00000	4 584,80	9 169,60		Vlastní
22	vlastní ozn. LED p	LED pásek s příkonem cca 12W/m, svítivost min. 2300lm/m, 4000 K. Uložený ve vestavném profilu, pro napětí 230V. Délka pásku dle PD Interieru. (Uvažováno cca 1,5m/kus pod linku) Komplet vč. vestavného profilu a nap. Zdrojů	ks	1,00000	1 664,80	1 664,80		Vlastní
23	vlastní ozn. Kruh.	Interiérové LED světlo na přisazení ke stropu sblou kruhovou základnou z ocelového plechu a, difuzorem z opalizovaného PMMA Výkon 51 -29W 4800-2700lm.Moderní a univerzální bodové světlo s vysokým světelným výkonem osazené LED moduly. Světlo je vhodné pro kanceláře, společenské prostory, reprezentační místnosti, sály. Výběr jednotlivých průměrů a sestav je podle projektu interieru.	ks	4,00000	4 708,40	18 833,60		Vlastní
24	vlastní ozn. N	Samostatné (s vlastním zdrojem) nouzové světlo se stropní montáží, pro označení nouzového východu, využívající LED (světelných diod). Těleso v provedení: hliníkový výšek, vypalovaná smaltovaná bílá barva s bílými koncovými kryty z polykarbonátu. Vhodné pro použití v interieru, krytí IP20. 3- hodinový netrvalý provoz, třída ochrany I. Požadovaný piktoqram je třeba objednat zvlášť. Rozměry: 310 x 35 x 250 mm Celkový výkon: 6 W Hmotnost: 1.13 kg	ks	3,00000	1 286,00	3 858,00		Vlastní
25	vlastní ozn. N1	Samostatné (s vlastním zdrojem) nouzové světlo, pro osvětlení, využívající LED (světelných diod), bílá barva s bílými koncovými kryty z polykarbonátu. Vhodné pro použití v interieru, krytí IP42. 1- hodinový provoz, třída ochrany II. Celkový výkon: 6 W	ks	3,00000	719,70	2 132,10		Vlastní
26	Poi_0026	Montáž světel	ks	69,00000	380,00	26 220,00		Vlastní
Díl: 3		Specifikace Rozvaděč R1				33 117,70		
27	vlastní	Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003	ks	2,00000	1 490,00	2 980,00		Vlastní
28	vlastní	Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003	ks	11,00000	1 302,40	14 326,40		Vlastní
29	vlastní	Rozvaděč - Zapuštěná skříň 36MODULU dle popisu na výkrese rozvaděče	ks	1,00000	1 068,50	1 068,50		Vlastní
30	vlastní	SPD typ 1+2, 1+0, DVC1 1 255 FM	ks	1,00000	11 701,10	11 701,10		Vlastní
31	vlastní	Modulový spínač 32A 3P	ks	1,00000	391,90	391,90		Vlastní
32	vlastní	Svorka řadová do 4	ks	29,00000	11,20	324,80		Vlastní
33	vlastní přr.	Podružný materiál a sestavení	kpl	1,00000	2 325,00	2 325,00		Vlastní
Díl: 4		Podlahová zásuvka				4 768,00		
34	vlastní	Podlahová nerezová zásuvka 1x 250V + 1xRJ45, manuální zámek, IP66,	ks	1,00000	4 768,00	4 768,00		Vlastní
Díl: _5		Elektroinstalace - vedlejší náklady				87 562,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	03	Slínoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	vlastní	Koordinace s ostatními profesemi	h	6,00000	480,00	2 880,00		Vlastní
36	revize	Revize	h	8,00000	550,00	4 400,00		Vlastní
37	vlastní	Přidružená činnost: (Stavební přímoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně)	h	8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní
38	vlastní	Výrobní dokumentace stavby objektu včetně dilenických a konstrukčních výkresů	h	6,00000	550,00	3 300,00		Vlastní
39	vlastní	Dokumentace skutečného stavu	ks	4,00000	3 500,00	14 000,00		Vlastní
40	vlastní	Provozní řád	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
41	vlastní	Označení kabelů a zařízení včetně montáže	ks	15,00000	42,00	630,00		Vlastní
42	vlastní	Ukončení kabelů do 5x16	ks	15,00000	46,80	702,00		Vlastní
43	vlastní	Demontáže elektrorozvodů v opravovaných částech	hod	65,00000	450,00	29 250,00		Vlastní
44	vlastní	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	seda	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
45	vlastní	Nepředvídatelné práce koordinací na stavbě	h	5,00000	480,00	2 400,00		Vlastní
46	vlastní	Provozní zkoušky	h	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní

Celkem

334 818,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	04	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Příprava kabelových tras-montáž				37 596,00		
1	11	Značení trasy vedení	m	270,00000	5,00	1 350,00	Vlastní	
2	12	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	270,00000	24,20	6 534,00	Vlastní	
3	14	Lišta vkladací 40x20, vč. montáže	m	8,00000	83,60	668,80	Vlastní	
4	13	Změření zemního odporu	ks	2,00000	68,90	137,80	Vlastní	
5	15	Vodič v trubkovodu CY 4	m	20,00000	24,20	484,00	Vlastní	
6	19	Odvětrávání a zavětrávání krabice	ks	25,00000	16,50	412,50	Vlastní	
7	11	Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu)	ks	2,00000	132,00	264,00	Vlastní	
8	10	Trubka PVC pod omítkou, v podlaže 25 mm, vč. zasekní a zapravení drážek	m	270,00000	82,50	22 275,00	Vlastní	
9	13	AY 2,5 B	m	270,00000	8,00	2 160,00	Vlastní	
10	13	CY 4 H	m	20,00000	14,30	286,00	Vlastní	
11	14	Uzem.kabelových skříní (mont. vč. materiálu)	ks	2,00000	291,50	583,00	Vlastní	
12	18	Krabice univerzální o 58, pod omítkou	ks	28,00000	61,60	1 724,80	Vlastní	
13	17	Krabice protahovací 150x150	ks	1,00000	171,60	171,60	Vlastní	
14	18	Vyhledání vývodu, krabice	ks	29,00000	16,50	478,50	Vlastní	
Díl: 2		Rozvod univerzální kabeláže - montáž				40 261,10		
15	101	Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín.	ks	1,00000	3 630,00	3 630,00	Vlastní	
16	102	Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt	m	660,00000	24,20	15 972,00	Vlastní	
17	103	MONTÁŽ PANELU PRO PŘÍVOD 230V	ks	1,00000	165,00	165,00	Vlastní	
18	104	DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ RACKU	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00	Vlastní	
19	105	MONTÁŽ RACKU	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00	Vlastní	
20	106	Revize datového rozvaděče a vnitřního vybavení	ks	1,00000	3 850,00	3 850,00	Vlastní	
21	107	Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín.	ks	38,00000	61,60	2 340,80	Vlastní	
22	108	Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín.	ks	19,00000	121,00	2 299,00	Vlastní	
23	109	Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45	ks	8,00000	198,00	1 584,00	Vlastní	
24	110	Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín.	ks	16,00000	74,80	1 196,80	Vlastní	
25	112	Kompletace a vyhotovení měřicího protokolu	hod	4,00000	495,00	1 980,00	Vlastní	
26	113	Závěrečné práce ve skříní RACK	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00	Vlastní	
27	114	Pomocné montážní práce	hod	6,00000	495,00	2 970,00	Vlastní	
28	111	Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín.	ks	19,00000	16,50	313,50	Vlastní	
Díl: 3		Rozvod univerzální kabeláže - dodávka				33 633,60		
29	159	Kryt zásuvky komunikační a popisovým polem	ks	8,00000	308,00	2 464,00	Vlastní	
30	160	upevňovací třmen pro 2 moduly RJ45	ks	8,00000	48,40	387,20	Vlastní	
31	151	Nástěnný rozvaděč, 19" rozvaděč jednodílný 21U/500mm celostkleněné dveře	ks	1,00000	6 248,00	6 248,00	Vlastní	
32	152	Ventil.epodní(horní)220V/60W 4 ventil., termostat RAL7035	ks	1,00000	3 465,00	3 465,00	Vlastní	
33	153	Propojovací kabel UTP kat.5e, 2 metry, šedý	ks	76,00000	58,30	4 430,80	Vlastní	
34	154	19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý	ks	1,00000	396,00	396,00	Vlastní	
35	155	ZÁSUVKOVÁ LIŠTA, 7x230 Vstř	ks	1,00000	1 205,60	1 205,60	Vlastní	
36	156	Modul RJ45, EIA 568B, kat. 5e, přímý se záclonkou, bílý	ks	18,00000	74,80	1 346,40	Vlastní	
37	157	Kabel UTP, kat. 5e, 4páry	m	680,00000	19,80	13 068,00	Vlastní	
38	158	Patch panel 1U, 24xRJ45, kat. 5e, 568B	ks	1,00000	402,60	402,60	Vlastní	
39	161	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	ks	8,00000	27,50	220,00	Vlastní	
Díl: 4		Rozvod datové sítě - montáž				8 699,00		
40	201	MONTÁŽ SWITCHE 100/1000Mbps	ks	1,00000	715,00	715,00	Vlastní	
41	202	Montáž a nastavení UPS	ks	1,00000	715,00	715,00	Vlastní	
42	203	Závěrečné práce ve skříní RACK	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00	Vlastní	
43	204	Pomocné montážní práce	hod	6,00000	495,00	2 970,00	Vlastní	
44	205	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	6,00000	495,00	2 970,00	Vlastní	
Díl: 5		Rozvod datové sítě - dodávka				26 928,00		
45	250	Switch 24x10/100TX RJ-45 2x1000LX SC	ks	1,00000	14 168,00	14 168,00	Vlastní	
46	251	UPC 1000VA rack 1U	ks	1,00000	12 760,00	12 760,00	Vlastní	
Díl: 6		El. zabezpečovací signalizace - montáž				28 089,60		
47	301	Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt	m	131,00000	24,20	3 170,20	Vlastní	
48	302	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2	ks	22,00000	24,20	532,40	Vlastní	
49	303	Demontáž a revize ústředny	ks	1,00000	2 640,00	2 640,00	Vlastní	
50	304	Demontáž a revize klávesnice	ks	1,00000	726,00	726,00	Vlastní	
51	305	MONT CIDLA INFRAPASIVNIHO	ks	8,00000	495,00	3 960,00	Vlastní	
52	306	MONTÁŽ MAG. SPINACE	ks	1,00000	495,00	495,00	Vlastní	
53	307	MONTÁŽ ÚSTŘEDNY. SÍŤ. PŘÍVODU	ks	1,00000	2 640,00	2 640,00	Vlastní	
54	308	MONTÁŽ KLÁVESNICE	ks	1,00000	726,00	726,00	Vlastní	
55	309	Neprogr.malého syst. EZS	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00	Vlastní	
Díl: 7		El. zabezpečovací signalizace - dodávka				28 442,70		
56	650	Kabel UTP, kat. 5e, 4páry	m	131,00000	24,20	3 170,20	Vlastní	
57	651	Ústředna s LAN komunikátorem a přípravou pro 7Ah akumulátor bez GSM modulu	ks	1,00000	8 262,10	8 262,10	Vlastní	
58	652	Infradetektor sběrníkový, podhled pod detektor	ks	8,00000	935,00	7 480,00	Vlastní	
59	653	MG kontakt sběrníkový	ks	1,00000	1 042,80	1 042,80	Vlastní	
60	654	Klávesnice s vestavěnou čtečkou karet a přívěšků, s jedním ovl. segmentem	ks	1,00000	5 225,00	5 225,00	Vlastní	
61	655	Aku. kapacita 14,0 Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	1,00000	1 419,00	1 419,00	Vlastní	
62	656	Rozbočovací prvek sběrnice	ks	1,00000	1 843,60	1 843,60	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	04	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Akustická signalizace-montáž				5 036,80		
63	701	Montáž adaptačního rámečku	ks	1,00000	61,60	61,60		Vlastní
64	702	Montáž tlačítka	ks	2,00000	281,60	563,20		Vlastní
65	704	Montáž signalizačního zařízení	ks	1,00000	281,60	281,60		Vlastní
66	705	Ukončení kabelů CYKY, JY(St)Y	ks	5,00000	27,50	137,50		Vlastní
67	706	Oživení a odzkoušení systému	hod	3,00000	495,00	1 485,00		Vlastní
68	703	Kabel CYKY, JY(St)Y v trubkách, žlabech, lištách	m	30,00000	83,90	2 508,00		Vlastní
Díl: 9		Akustická signalizace-dodávka				12 122,00		
69	750	Sada pro nouzovou signalizaci: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko, resetovací, transformátor.	ks	1,00000	11 396,00	11 396,00		Vlastní
70	751	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8	m	15,00000	23,10	346,50		Vlastní
71	752	Kabel CYKY 3x1,5	m	15,00000	25,30	379,50		Vlastní
Celkem						220 799,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003517	4.část-projekt revitaliz.pobočky Brno,Královo Pole
O:	00003517	Revitalizace pobočky Brno,Královo Pole
R:	05	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Zařízení č. 1 - Větrání WC				32 231,10		
1	Pol_0002	1.1 Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø125mm; Qo=160m3/h; pext=80 Pa; Pi=0,026 kW; I=0,11 A; ; U=230 V	ks	1,00000	7 408,50	7 408,50		Vlastní
2	Pol_0003	1.2 Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø100mm; Qo=100m3/h; pext=90 Pa; Pi=0,028 kW; I=0,12 A; ; U=230 V	ks	1,00000	5 942,20	5 942,20		Vlastní
3	Pol_0004	1.3 Zpětná klapka do kruhového potrubí RSK 125	ks	1,00000	612,70	612,70		Vlastní
4	Pol_0005	1.4 Zpětná klapka do kruhového potrubí RSK 100	ks	1,00000	557,70	557,70		Vlastní
5	Pol_0006	1.5 Plastový univerzální talířový ventil 100 vč. montážního kroužku	ks	6,00000	426,80	2 560,80		Vlastní
6	Pol_0007	1.6 Oblouk s těsněním 125/90°	ks	2,00000	320,10	640,20		Vlastní
7	Pol_0008	1.7 Odbočka jednostranná s těsněním 45°125/100	ks	1,00000	1 398,10	1 398,10		Vlastní
8	Pol_0009	1.8 Oblouk s těsněním 100/45°	ks	1,00000	281,60	281,60		Vlastní
9	Pol_0010	1.9 Odbočka jednostranná s těsněním 90°125/100	ks	1,00000	436,70	436,70		Vlastní
10	Pol_0011	1.10 Odbočka jednostranná s těsněním 90°100/125	ks	1,00000	1 199,00	1 199,00		Vlastní
11	Pol_0012	1.11 Odbočka jednostranná s těsněním 90°100/100	ks	1,00000	432,30	432,30		Vlastní
12	Pol_0013	1.12 Trouba SPIRO 125/3000	ks	1,00000	973,50	973,50		Vlastní
13	Pol_0014	1.13 Trouba SPIRO 100/3000	ks	1,00000	785,40	785,40		Vlastní
14	Pol_0015	1.14 Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, kruhové napojení R125	ks	1,00000	1 592,80	1 592,80		Vlastní
15	Pol_0016	1.15 Ohebná hadice ø102mm	bm	10,00000	281,60	2 816,00		Vlastní
16	Pol_0017	1.16 Tepelná izolace a Al. Polepem	m2	3,00000	1 531,20	4 593,60		Vlastní
Díl: 3		Zařízení č. 2 - Ostatní započítatelné náklady				13 039,40		
17	Pol_0018	2.1 Lešení, rúžkové, ramenové zvedáky.	ks	1,00000	1 408,00	1 408,00		Vlastní
18	Pol_0019	2.2 Doprava zařízení.	ks	1,00000	1 904,10	1 904,10		Vlastní
19	Pol_0020	2.3 Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál.	ks	1,00000	1 180,30	1 180,30		Vlastní
20	Pol_0021	2.4 Požární ucpávky.	bm	0,00000	1 000,00	0,00		Vlastní
21	Pol_0022	2.5 Zednické výpomoci.	hod	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
22	Pol_0023	2.6 Zámečnické výpomoci.	hod	1,00000	742,50	742,50		Vlastní
23	Pol_0024	2.7 Nepředvídatelné práce.	hod	1,00000	742,50	742,50		Vlastní
24	Pol_0025	2.8 Zaregulování zařízení a vystavení protokolů.	ks	1,00000	1 584,00	1 584,00		Vlastní
25	Pol_0026	2.9 Komplexní vyzkoušení zařízení, předání do provozu a zaškolení obsluhy.	ks	1,00000	2 640,00	2 640,00		Vlastní
26	Pol_0027	2.10 Dokumentace výrobní, skutečného provedení a předávací	ks	1,00000	1 760,00	1 760,00		Vlastní
27	Pol_0028	2.11 Označení vzduchotechnického zařízení (ventilátory, klimatizace) pro snadnou identifikaci a, potrubí vč. směru proudění.	ks	1,00000	528,00	528,00		Vlastní
Celkem						45 270,50		

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **202403** **Knihovna JM v Brně, revitalizace knihovny Líšeň**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVKOM, spol. s r. o.

IČO: 41604041

Nádražní 1332/32

DIČ: CZ699005473

680 01

Boskovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			181 341,41
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			68 940,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			250 281,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	250 281,41 CZK
Základní DPH	21 %	52 559,10 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

302 840,51 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01	Projekt revitalizace knihovny Líšeň	0,00	250 281,41	52 559,10	302 840,51	100
01	Silnoproud	0,00	91 061,51	19 122,92	110 184,43	36
02	Slaboproud	0,00	159 219,90	33 436,18	192 656,08	64
Celkem za stavbu		0,00	250 281,41	52 559,10	302 840,51	100

Popis stavby: 202403 - Knihovna JM v Brně, revitalizace knihovny Líšeň

Popis objektu: 01 - Projekt revitalizace knihovny Líšeň

Popis rozpočtu: 01 - Silnoproud

Popis rozpočtu: 02 - List2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_01	Zřízení zásuvky pro kancel. stůl vč. napojení z nejbližší zásuvky Dodávka + montáž	HSV			1 135,30	0,5
_02	Zřízení zásuvky pro kancel. stůl vč. napojení z nejbližší zásuvky Dodávka + montáž	HSV			443,01	0,2
_03	Zřízení zásuvky pro interaktivní TV napojení z R2.1 Dodávka + montáž	HSV			7 126,10	2,8
_04	Přesunutí stávajících zásuvek a jejich nové napojení z R2.1 Dodávka + montáž	HSV			2 129,50	0,9
_05	Přesunutí energetických sloupků do nových pozic mezi pulty Dodávka + montáž	HSV			940,60	0,4
_06	Přesunutí stávající zásuvky Dodávka + montáž	HSV			551,20	0,2
_07	Přesunutí stávající zásuvky Dodávka + montáž	HSV			0,00	0,0
_08	Připojení RFID brány Dodávka + montáž	HSV			2 401,80	1,0
_09	Zřízení zásuvky pro interaktivní TV Dodávka + montáž	HSV			5 208,60	2,1
_10	Přesunutí stávající zásuvky Dodávka + montáž	HSV			0,00	0,0
_11	Připojení RFID brány Dodávka + montáž	HSV			2 185,40	0,9
1	Příprava kabelových tras, montáž + dodávka	HSV			54 985,70	22,0
2	Rozvod univerzální kabeláže - montáž	HSV			59 099,10	23,6
3	Rozvod univerzální kabeláže - dodávka	HSV			45 135,10	18,0
M64.7	Elektroinstalace-vedlejší náklady	VN			68 940,00	27,5
Cena celkem					250 281,41	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	202403	Knihovna JM v Brně, revitalizace knihovny Líšeň
O:	01	Projekt revitalizace knihovny Líšeň
R:	01	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _01		Zřízení zásuvky pro kancel. stůl vč. napojení z nejbližší zásuvky	1 135,30					
		Dodávka + montáž						
1	vlastní	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a natočenou dutinkou a přepětovou ochranou III. St. Barva, bílá. Zapuštěná 16A, 250V AC. pro vodiče 1,5-2,5mm ² . Výška podle sousední stávající zásuvky.	ks	1,00000	983,50	983,50		Vlastní
2	vlastní	Kabel CYKY 3x2,5 / CYKYLo	m	2,00000	54,10	108,20		Vlastní
3	vlastní	Krabice přístrojová	ks	1,00000	43,60	43,60		Vlastní
Díl: _02		Zřízení zásuvky pro kancel. stůl vč. napojení z nejbližší zásuvky	443,01					
		Dodávka + montáž						
4	vlastní	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a natočenou dutinkou Barva bílá. Zapuštěná 16A, 250V AC. pro vodiče 1,5-2,5mm ² . Výška podle sousední stávající zásuvky.	ks	1,00000	291,20	291,20		Vlastní
5	vlastní	Kabel CYKY 3x2,5 / CYKYLo	m	2,00000	54,10	108,20		Vlastní
6	vlastní	Krabice přístrojová	ks	1,00000	43,61	43,61		Vlastní
Díl: _03		Zřízení zásuvky pro Interaktivní TV napojení z R2.1 Dodávka + montáž	7 126,10					
		Uprostřed místnosti bude umístěna Interaktivní tabule. Pro její připojení bude umístěna v podlaže podlahová nerezová zásuvka 230V. Přívod od stěny bude veden v trubce v podlaže. Připojení bude provedeno nově z rozvodnice R2.1 novým kabelem CYKY 3x2,5 v podhledu. Trasa z podhledu do podlahy bude zasekaná v drážce a zapravena. Drážky jsou uvedeny celkově v přidružené činnosti.						
7	vlastní	Podlahová nerezová zásuvka 1x 250V + 1xRJ45, manuální zámek, IP66,	ks	1,00000	4 767,90	4 767,90		Vlastní
8	vlastní	Trubka tp - zvlněná plastová tp21 O21	m	3,00000	42,20	126,60		Vlastní
9	vlastní	Chránič s nadproudovou ochranou, 10kA 16/1N/003	ks	1,00000	1 582,40	1 582,40		Vlastní
10	vlastní	Kabel CYKY 3x2,5 / CYKYLo	m	12,00000	54,10	649,20		Vlastní
Díl: _04		Přesunutí stávajících zásuvek a jejich nové napojení z R2.1 Dodávka + montáž	2 129,50					
		Dodávka + montáž						
11	vlastní	Kabel CYKY 3x2,5 / CYKYLo	m	8,00000	54,10	432,80		Vlastní
12	vlastní	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a natočenou dutinkou Barva bílá. zapuštěná 16A, 250V AC. pro. vodiče 1,5-2,5mm ² .	ks	2,00000	291,20	582,40		Vlastní
13	vlastní	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a natočenou dutinkou a přepětovou ochranou III. St. Barva, bílá. Zapuštěná 16A, 250V AC. pro vodiče 1,5-2,5mm ² .	ks	1,00000	983,50	983,50		Vlastní
14	vlastní	Krabice přístrojová	ks	3,00000	43,60	130,80		Vlastní
Díl: _05		Přesunutí energetických sloupků do nových pozic mezi pulty Dodávka + montáž	940,60					
		Levý energetický sloupek posunout k pravému tak, aby byly přístupné zásuvky. Tzv. zády k sobě. Upravit podhledy a upevnit přesunutý sloupek do stropu. Rovněž přesunout napájecí kabel CYKY. Stavební úpravy jsou uvedeny celkově v přidružené činnosti.						
15	vlastní	Kabel CYKY 3x2,5 / CYKYLo	m	6,00000	54,10	324,60		Vlastní
16	Pol_0016	Přepojení zásuvek ve sloupku vč. spojex	ks	2,00000	308,00	616,00		Vlastní
Díl: _06		Přesunutí stávající zásuvky Dodávka + montáž	551,20					
		Posun zásuvky pro PC do nové pozice. Drážky jsou uvedeny celkově v přidružené činnosti.						
17	vlastní	Kabel CYKY 3x2,5 / CYKYLo	m	4,00000	54,10	216,40		Vlastní
18	vlastní	Krabice přístrojová	ks	1,00000	43,60	43,60		Vlastní
19	vlastní	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a natočenou dutinkou Barva bílá. zapuštěná 16A, 250V AC. pro. vodiče 1,5-2,5mm ² .	ks	1,00000	291,20	291,20		Vlastní
Díl: _07		Přesunutí stávající zásuvky Dodávka + montáž	0,00					
		Zásuvka je k dispozici.						
20	vlastní	Kabel CYKY 3x2,5 / CYKYLo	m	0,00000	54,10	0,00		Vlastní
21	vlastní	Krabice přístrojová	ks	0,00000	43,60	0,00		Vlastní
22	vlastní	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a natočenou dutinkou Barva bílá. zapuštěná 16A, 250V AC. pro. vodiče 1,5-2,5mm ² .	ks	0,00000	291,20	0,00		Vlastní
Díl: _08		Připojení RFID brány Dodávka + montáž	2 401,80					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	202403	Knihovna JM v Brně, revitalizace knihovny Líšeň
O:	01	Projekt revitalizace knihovny Líšeň
R:	01	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Připojení RFID brány bude provedeno novým přívodem z rozvaděče R2, který bude vybaven novým vývodem realizovaným proudovým chráničem s nadproudovou ochrannou. Přívod bude veden v podhledu na stěnu k oknu. Odtud ve stěně či sloupu k podlaze. V podlaze bude veden v trubce k jednotlivým komponentům brány. Drážky a rozebrání podhledu jsou uvedeny celkově v přidružené činnosti.								
23	vlastní	Kabel CYKY 3x2,5 / CYKYLo	m	12,00000	54,10	649,20		Vlastní
24	vlastní	Krabice rozvodná	ks	1,00000	43,60	43,60		Vlastní
25	vlastní	Trubka tp - zviněná plastová tp21 O21	m	3,00000	42,20	126,60		Vlastní
26	vlastní	Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003	ks	1,00000	1 582,40	1 582,40		Vlastní
Díl: 09		Zřízení zásuvky pro ineraktivní TV Dodávka + montáž					5 208,60	
Připojení interaktivní TV bude provedeno pomocí typové podlahové zásuvky v krabici. Napojení ze zásuvkového obvodu, který vede v přilehlé stěně. Drážky a umístění v podlaze je uvedeno celkově v přidružené činnosti.								
27	vlastní	Kabel CYKY 3x2,5 / CYKYLo	m	5,00000	54,10	270,50		Vlastní
28	vlastní	Trubka tp - zviněná plastová tp21 O21	m	3,00000	42,20	126,60		Vlastní
29	vlastní	Podlahová nerezová zásuvka 1x 250V + 1xRJ45, manuální zámek, IP66,	ks	1,00000	4 767,90	4 767,90		Vlastní
30	vlastní	Krabice rozvodná	ks	1,00000	43,60	43,60		Vlastní
Díl: 10		Přesunutí stávající zásuvky Dodávka + montáž					0,00	
Zásuvka je k dispozici v požadované poloze.								
31	vlastní	Kabel CYKY 3x2,5 / CYKYLo	m	0,00000	54,10	0,00		Vlastní
32	vlastní	Krabice přístrojová	ks	0,00000	43,60	0,00		Vlastní
33	vlastní	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky a natočenou dutinkou Barva bílá, zapuštěná 16A, 250V AC, pro. vodiče 1,5-2,5mm2	ks	0,00000	291,20	0,00		Vlastní
Díl: 11		Připojení RFID brány Dodávka + montáž					2 185,40	
34	vlastní	Kabel CYKY 3x2,5 / CYKYLo	m	8,00000	54,10	432,80		Vlastní
35	vlastní	Krabice rozvodná	ks	1,00000	43,60	43,60		Vlastní
36	vlastní	Trubka tp - zviněná plastová tp21 O21	m	3,00000	42,20	126,60		Vlastní
37	vlastní	Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003	ks	1,00000	1 582,40	1 582,40		Vlastní
Díl: M64.7		Elektroinstalace-vedlejší náklady					68 940,00	
38	vlastní	Koordinace s ostatními profesemi	h	3,00000	480,00	1 440,00		Vlastní
39	005231010R	Revize	h	8,00000	550,00	4 400,00		RTS 24/ I
40	vlastní	Přidružená činnost neuvedená ve stavební části (Stavební připomoci, vrtání, prostup, drážky,, zatěsnění a podobně)	kpl.	2,00000	24 000,00	48 000,00		Vlastní
41	vlastní	Výrobní dokumentace stavby objektu včetně dílenských a konstrukčních výkresů	h	4,00000	650,00	2 600,00		Vlastní
42	vlastní	Dokumentace skutečného stavu	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
43	vlastní	Nepředvídatelné práce koordinaci na stavbě	h	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
Celkem						91 061,51		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	202403	Knihovna JM v Brně, revitalizace knihovny Líšeň
O:	01	Projekt revitalizace knihovny Líšeň
R:	02	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Příprava kabelových tras, montáž + dodávka				54 935,70		
1	55	Krabice univerzální o 68, pod omítkou	ks	25,00000	61,60	1 540,00		Vlastní
2	56	Krabice protahovací 150x150	ks	2,00000	171,60	343,20		Vlastní
3	57	Vyhledání vývodu, krabice	ks	27,00000	16,50	445,50		Vlastní
4	58	Odvětrávání a zavěšování krabice	ks	27,00000	16,50	445,50		Vlastní
5	60	Trubka PVC pod omítkou, v podlaže 25 mm, vč. zasekání a zapravení drážek	m	425,00000	82,50	35 062,50		Vlastní
6	62	Značení trasy vedení	m	425,00000	5,00	2 125,00		Vlastní
7	63	Vodit v trubkovodu AY 2,5	m	425,00000	8,20	3 485,00		Vlastní
8	64	AY 2,5 B	m	425,00000	24,20	10 285,00		Vlastní
9	68	Lišta vkladací 40x20, vč. montáže	m	15,00000	83,60	1 254,00		Vlastní
Díl: 2		Rozvod univerzální kabeláže - montáž				59 099,10		
10	101	Montáž 18" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín.	ks	1,00000	402,00	402,00		Vlastní
11	102	Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt	m	1 500,00000	24,20	36 300,00		Vlastní
12	103	MONTÁŽ PANELU PRO PŘÍVOD 230V	ks	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
13	Pol_0013	DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ RACKU	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00		Vlastní
14	104	MONTÁŽ RACKU	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00		Vlastní
15	Pol_0015	Revize datového rozvaděče a vnitřního vybavení	ks	1,00000	3 850,00	3 850,00		Vlastní
16	105	Ukončení - formy na kabelu 5.-6.kat. nestín.	ks	46,00000	61,60	2 833,60		Vlastní
17	106	Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín.	ks	23,00000	121,00	2 783,00		Vlastní
18	107	Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45	ks	10,00000	198,00	1 980,00		Vlastní
19	108	Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín.	ks	20,00000	74,80	1 496,00		Vlastní
20	109	Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín.	ks	23,00000	16,50	379,50		Vlastní
21	110	Kompletace a vyhotovení měřicího protokolu	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní
22	112	Závěrečné práce ve skříni RACK	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00		Vlastní
23	113	Pomocné montážní práce	hod	6,00000	495,00	2 970,00		Vlastní
Díl: 3		Rozvod univerzální kabeláže - dodávka				45 135,10		
24	153	Propojevací kabel UTP kat.5e, 2 metry, šedý	ks	84,00000	58,30	4 897,20		Vlastní
25	154	19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý	ks	1,00000	397,00	397,00		Vlastní
26	155	ZASUVKOVÁ LIŠTA, 7x230 vsť	ks	1,00000	1 175,90	1 175,90		Vlastní
27	156	Modul RJ45, EIA 568B, kat. 5e, přímý se záclonkou, bílý	ks	20,00000	74,80	1 496,00		Vlastní
28	157	Kabel UTP, kat. 5e, 4páry	m	1 500,00000	19,80	29 700,00		Vlastní
29	158	Patč panel 1U, 24xRJ45, kat. 5e, 568B	ks	1,00000	3 630,00	3 630,00		Vlastní
30	159	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem	ks	10,00000	308,00	3 080,00		Vlastní
31	160	upevňovací lištem pro 2 moduly RJ45	ks	10,00000	48,40	484,00		Vlastní
32	162	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	ks	10,00000	27,50	275,00		Vlastní
Celkem						159 219,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	202403	Knihovna JM v Brně, revitalizace knihovny Líšeň
O:	01	Projekt revitalizace knihovny Líšeň
R:	02	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------



Příloha č. 2 smlouvy

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Šafránek, jednatel společnosti

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických: Ing. Libuše Nivnická

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Autorský dozor: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]