

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-410770-249
Stavba: Oprava a zřízení sjezdů na LC Kamensko

KSO:
Místo: LR2 Bulovka

CC-CZ:
Datum: 29.4.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Stavoinvest - Real, s.r.o.; U Slunečních lázní 1277/3; 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice

IČ: 7083661
DIČ: CZ07083661

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			86 941,30
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	86 941,30	18 257,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			105 199,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-410770-249

Stavba:

Oprava a zřízení sjezdů na LC Kamensko

Místo:

LR2 Bulovka

Datum:

29.4.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Stavoinvest - Real, s.r.o.; U Slunečních lázní 1277/3; 460 14 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		86 941,30	105 199,00
2024-410770-249	Oprava a zřízení sjezdů na LC Kamensko	86 941,30	105 199,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a zřízení sjezdů na LC Kamensko

KSO:

Místo: LR2 Bulovka

CC-CZ:

Datum: 29.4.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Stavoinvest - Real, s.r.o.; U Slunečních lázní 1277/3; 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice

IČ:

7083661

DIČ:

CZ07083661

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		86 941,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	86 941,30	21,00%	18 257,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	105 198,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a zřízení sjezdů na LC Kamensko

Místo: LR2 Bulovka

Datum: 29.4.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavoinvest - Real, s.r.o.; U Slunečních lázní 1277/3; 460 14 Liberec XIV Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 86 941,30

D HSV Práce a dodávky HSV 86 941,30

D 1 Zemní práce 15 651,30

15	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	21,000	622,00	13 062,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v
hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3

VV 20*3*0,35 21,000

16	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,000	46,80	982,80
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
20 do 50 m

VV 20*3*0,35 21,000

17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	21,000	54,10	1 136,10
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

VV 21 21,000

18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,000	22,40	470,40
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 21 21,000

D 5 Komunikace pozemní 35 340,00

14	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	60,000	375,00	22 500,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl.
250 mm

VV 60 60,000

13	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	60,000	166,00	9 960,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě
do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV 20*3 60,000

3	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 45 do 50 kg/m2	m2	60,000	48,00	2 880,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem
drceným nebo těženým, v množství přes 45 do 50 kg/m2

VV 60 60,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 950,00

6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	149,000	88,10	13 126,90
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s
odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů
do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo
zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

VV 79+30+40 149,000

12	K	938902113	Zřízení zemních příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	56,000	104,00	5 824,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s
odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů
do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo
zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m

VV 20+36 56,000

7	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	12,500	163,00	2 037,50
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do
50% průměru propustku do 500 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			12,5	12,500			
11	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 75% DN	m	15,000	635,00	9 525,00
PP			Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 75% průměru propustku do 500 mm				
VV			7,5+7,5	15,000			
10	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 200 mm	m2	102,000	53,30	5 436,60
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
VV			(64*0,5)+(30*1)+(40*1)	102,000			