

CENOVÁ NABÍDKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Předmět plnění:

Oprava dlažeb a obkladů Letiště Čáslav

Rozpis prací a použitého materiálu	Jedn.	Množství	Cena za jednotku bez DPH	CELKEM bez DPH
SO č. 037 – Administrativní budova				
Demontáž (osekání) stávající dlažby, chodovek a soklů		m ²		
Očištění a broušení stávajícího podkladu schodů včetně podkladů schodovek a soklů		m ²		
Očištění a broušení stávajícího podkladu stěn sloupů, zdí a vaničky čistícího roštu		m ²		
Nákup, dodávka a montáž vyrovnání podkladu schodů včetně podkladu schodovek a soklů		m ²		
Nákup, dodávka a montáž vyrovnání stěn sloupů, zdí a vaničky čistícího roštu		m ²		
Demontáž čistícího roštu, provedení obnovy povrchové úpravy a opětovná montáž (1,33 x 0,47 m)		ks		
Nákup a dodávka povrchu Bardiglio - exteriérový, mramorový kamínek, frakce 4-7 , pro nanesení 1,5 cm vrstvy, včetně dvousložkového pojiva pro rychlé vytvrzení a realizace při nízkých teplotách od 0°C (např. PolyStone A+B), dále penetrace (např. TopFix), protismykového plniva (např. TopStop) a polyuretanové hydroizolace (např. TopPur)		m ²		
Nákup a dodávka povrchu Bardiglio - exteriérový, mramorový kamínek, frakce 2-4 , pro nanesení 0,7 cm vrstvy, včetně pojiva pro stěnový systém (penetrace součástí pojiva), 100% UV stabilita, realizace za nízkých teplot od 0°C (např. PolyStone Wall - twinpak) a polyuretanové hydroizolace (např. TopPur)		m ²		
Nákup a dodávka schodového profilu AL 15 mm bez perforace		bm		
Nákup a dodávka lišty AL 15 mm		bm		
Nákup a dodávka ukončovací lišty AL 7 mm		bm		
Nákup a dodávka dilatační profil AL		bm		
Montáž kamenného koberce <u>na vodorovnou plochu</u> , včetně hydroizolace, penetrace, pojiva, protismykového plniva, montáže profilů a lišt		m ²		
Montáž kamenného koberce <u>na svislou plochu</u> , včetně hydroizolace, pojiva, montáže profilů a lišt		m ²		
Nákup, dodávka a montáž nátěru sloupů, zdí a vaničky čistícího roštu bílou fasádní barvou		m ²		
CELKEM SO č. 037				
SO č. 038 – Administrativní budova (Schodiště z litého teraco)				
Demontáž (osekání) stávajících obkladů bočnic schodiště		m ²		
Demontáž čistícího roštu, provedení obnovy povrchové úpravy a opětovná montáž (1,37 x 0,50 m)		ks		
Očištění schodů a podest, včetně zákoutí, spár a soklů		m ²		
Očištění a broušení stávajícího podkladu bočních stěn a vaničky čistícího roštu		m ²		
Nákup, dodávka a montáž vyrovnání podkladu bočních stěn a vaničky čistícího roštu		m ²		
Strojní broušení teracotových schodů a podest (hrubé a jemné)		m ²		
Nákup, dodávka a montáž tmelení prasklin a spár teracového schodiště		bm		
Nákup, dodávka a montáž protiskluzová úprava stupňů schodů - nástupnice z epoxidové pryskyřice		bm		
Nákup, dodávka a montáž impregnace schodiště		m ²		
Strojové leštění schodů a podest		m ²		
Nákup, dodávka a montáž obklad venkovní mrazuvzdorný s imitací teraco		m ²		
Nákup, dodávka a montáž nátěru zdí a vaničky čistícího roštu bílou fasádní barvou		m ²		
CELKEM SO č. 038				
Ostatní				
Odvoz a likvidace odpadu na skládce		soub.		
Doprava a veškeré ostatní náklady na zhotovení díla		soub.		
Úklid staveniště		soub.		
CELKEM Ostatní				
CELKEM bez DPH:				161 562,10 Kč
21% DPH:				33 928,04 Kč
CELKEM s DPH:				195 490,14 Kč