

## Položkový rozpočet

VERLAG  
DASHOFER

Název stavby:	Oprava oplocení pozemku parc. čís. 4827/3, k.ú. Kladno	Doba výstavby:	Objednatel: Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno
Druh stavby:	Udržovací práce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Kladno	Konec výstavby:	Zhotovitel: LUKA CONSULT CZ s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 17.4.2024	Zpracoval: Lukáš Kajgr

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.		Celkem
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>					<b>0,00</b>	<b>8 977,50</b>	<b>8 977,50</b>	<b>10 862,78</b>		<b>0,00</b>	
1		133210012R00	Hloubení zemním vrtákem v hornině 3 - 4, průměr 200 mm, hloubka 800 mm	kus	27,00	332,50	21	0,00	8 977,50	8 977,50	10 862,78	0,00	0,00	RTS I / 2024
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>					<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>726,00</b>		<b>0,00</b>	
2		181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	60,00	10,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>					<b>23 713,51</b>	<b>25 161,49</b>	<b>48 875,00</b>	<b>59 138,75</b>		<b>1,76</b>	
3		318110011RT4	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků <i>Varianta: deska 295x20x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.20cm</i>	soubor	23,00	2 125,00	21	23 713,51	25 161,49	48 875,00	59 138,75	0,08	1,76	RTS I / 2024
		<b>33</b>	<b>Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky</b>					<b>13 392,91</b>	<b>7 867,09</b>	<b>21 260,00</b>	<b>25 724,60</b>		<b>5,50</b>	
4		339928812R00	Osazení sloupku řadového se zabetonováním	kus	21,00	542,00	21	4 888,64	6 493,36	11 382,00	13 772,22	0,19	3,91	RTS I / 2024
5		339928822R00	Osazení sloupku se vzpěrou se zabetonováním	kus	4,00	602,00	21	1 034,28	1 373,72	2 408,00	2 913,68	0,37	1,49	RTS I / 2024
6		55368445310	Plotový sloupek IDEAL poplastovaný (Zn + PVC) 2300/38	kus	25,00	240,00	21	6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,08	RTS I/2024
7		55368452264	Vzpěra IDEAL poplastovaná (Zn + PVC) 2000/38, včetně spojovacího materiálu	kus	6,00	245,00	21	1 470,00	0,00	1 470,00	1 778,70	0,00	0,02	RTS I/2024
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doprňkových stavební (zámečnické)</b>					<b>9 567,22</b>	<b>22 464,98</b>	<b>32 032,20</b>	<b>38 758,96</b>		<b>0,10</b>	
8		767911130RT1	Montáž oplocení z pleťva v do 2,0 m napínací drát <i>Varianta: vč. dodávky pleťva, napínacího drátu a napínáku</i>	m	67,00	321,00	21	9 567,22	11 939,78	21 507,00	26 023,47	0,00	0,10	RTS I / 2024
9		998231311R00	Přesun hmot pro sadovnícké a krajin. úpravy do 5km	t	7,35	1 432,00	21	0,00	10 525,20	10 525,20	12 735,49	0,00	0,00	RTS I / 2024
		<b>VORN</b>	<b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>					<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 520,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>04VRN</b>	<b>Inženýrské činnosti</b>					<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 260,00</b>		<b>0,00</b>	
10		041002VRN	Koordinace	Soubor	1,00	6 000,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	
		<b>08VRN</b>	<b>Náklady na pracovníky</b>					<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 260,00</b>		<b>0,00</b>	
11		081002VRN	Doprava zaměstnanců	Soubor	1,00	6 000,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
<b>Celkem:</b>								<b>123 744,70</b>	<b>149 731,09</b>					

Poznámka: