

Popis navrhovaných činností pro opětovné zprovoznění expozice

- 1 Výměna bezdrátových spínačů aktorů INELS včetně interface pro jejich řízení pomocí stávajícího řídicího systému expozice .
Výměna bude provedena následujících silových rozvaděčích: - nad imerzním prostorem s v sekci založení města, nad mappingem o založení města, za paneláží nschodiště mezi 1NP a 2NP expozice a pod stupňovitým hledištěm s projekcí ve 2NP expozice.
Spínací aktory včetně jejich řídicích členů budou nahrazeny vždy jedním modulem s dvojicí IP rele . Pro zvýšení možnosti zatížení spínacích kontaktů rele budou tyto opatřeny jednopólovými stykači pro spínaný proud do 25A.
- 2 Ovládání jednotlivých IP rele bude doprogramováno ke stávajícímu řídicímu systému expozice.
- 3 Bude provedena kontrola všech prvků datové sítě expozice, tak aby byly odstraněny případné duplicity v adresách ovládaných prvků a tím se zvýšila stabilita funkce expozice.

Výkaz navrhovaných činností a potřebných materiálů pro provedení požadovaných úprav v zapojení expozice

ozn. položky	typ	popis	cena	ks / m	celkem
1	IP rele	až 6A. Spínání jednotlivých relem je řízeno pomocí IP protokolu.		4	- Kč
2	Napájecí zdroj pro moduly IP rele	Napájecí zdroj pro IP rele s výstupním napětím 12V/DC a maximálním proudem 1,2A		4	- Kč
3	Instalační stykač 230V/25A jednopólový	Instalační stykač 230V jednopólový pro maximální spínaný proud 25A		6	- Kč
4	Instalační krabice pro umístění částí zapojení	Instalační krabice se šroubovacím víkem pro umístění částí zapojení		2	- Kč
5		Drobný instalační materiál		1	- Kč
6		Navrhované hodiny instalačního technika pro provedení požadovaných instalačních úprav		50	- Kč
7		Navrhované hodiny programátora pro provedení požadovaných instalačních úprav		4	- Kč
8		Doprava celkem		1060	
9		Čas strávený na cestě		24	- Kč

Celkem položky bez DPH

69 486,00 Kč

Nabídku sestavil : dne: 6.5.2024