

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	001 Stavební část	JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>SO01</b>	Palackého 527	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	0
<b>15001</b>	Výměna plynového kotle Palackého PK 527	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem		
Dodavatel	Technické služby Bystřice pod Hostýnem	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	5 363	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	117 843	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	123 205	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	370
ZRN+HZS		123 205	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		123 575	Ostatní náklady celkem	370

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	12,0 %	0 Kč
DPH	12,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 %	123 575 Kč
DPH	21,0 %	25 951 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>149 526 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Výměna plynového kotle Palackého PK 527	Rozpočet : 001
Objekt :	SO01	Stavební část

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 363				
F0840 Instalace plynu a topení	0	117 843	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>5 363</b>	<b>117 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	123 205	0
Oborová přírážka	0	0,0	123 205	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	123 205	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	123 205	0
Zařízení staveniště	0	0,0	123 205	0
Provoz investora	0	0,0	123 205	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,3	123 205	370
Rezerva rozpočtu	0	0,0	123 205	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>370</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Výměna plynového kotle Palackého PK 527	Rozpočet: 001
Objekt :	SO01	Stavební část

P.č.	Číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
1		Vypuštění, demontáž původní rozvody	kpl	1,00	1 312,50	1 312,50
2		Odpojení a demontáž původního kotle	kpl	1,00	1 675,00	1 675,00
3		Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,00	2 375,00	2 375,00
		<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>5 362,50</b>
<b>Díl: F0840</b>		<b>Instalace plynu a topení</b>				
4		Revize a tlakové zkoušky plynu	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
5		Revize spalin	kpl	1,00	1 700,00	1 700,00
6		Montáž plynového kotle	ks	1,00	6 300,00	6 300,00
		Plynový kotel WHBC 4,9-22kW	ks	1,00	50 600,00	50 600,00
7		Úprava a dopojení na stávající systém ÚT, TUV	ks	1,00	3 220,20	3 220,20
8		Montáž Ezpanzomat 35l s dopojením	ks	1,00	3 875,00	3 875,00
9		Montáž nového rozvodu odpadu kondenzátu na kanalizace	ks	1,00	6 125,00	6 125,00
10		Montáž čerpadla Grundfos s dopojením	ks	2,00	7 225,00	7 225,00
		Spuštění kotel a zprovoznění systému	ks	1,00	3 240,00	3 240,00
12		Odkouření - vyvločkování 60mm/9m + revizní koleno	kpl	1,00	20 125,00	20 125,00
13		Montáž a instalace MaR Salus Termostat bezdrát	ks	1,00	10 517,40	10 517,40
14		Elektroinstalace	ks	1,00	1 325,00	1 325,00
15		Inhibitor - oprava vody	ks	1,00	540,00	540,00
16		Přesun hmot a doprava	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
		<b>Celkem za F0840 Instalace plynu a topení</b>				<b>117 842,60</b>