

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: / č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník):

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Polička

Sídlo: **Palackého náměstí 160, 572 01 Polička**

IČO: **002 771 77**

Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: Martin Pachovský

Sídlo: [REDACTED] **572 01 Polička**

IČO: **72872446** DIČ:

Zastoupený: Martinem Pachovským

Telefon, e-mail: [REDACTED]

Zápis v obchodním rejstříku.

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je kompletní provedení stavebních prací na zakázce:

„Malá scéna v parku v Poličce“

dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1
(nabídka zhotovitele č. 20240129 ze dne 29.1.2024).

2.2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod zaměstnanců zhotovitele.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Zahájení provádění díla: **květen 2024**

3.2. Termín dokončení díla: **30.7.2024**

3.3. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena objednatelem. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

4. CENA DÍLA

4.1. Objednatel se zavazuje, že za provedené dílo v rozsahu dle čl. 2 smlouvy zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu díla, při jejímž sjednání smluvní strany vycházejí z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH	347 165,02 Kč
DPH 21%	72 904,65 Kč
Cena celkem vč. DPH	420 069,67 Kč

4.2. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je zpracována dle zadávací dokumentace a projektové dokumentace (z února 2024 zpracované Ing. M. Benešem, Políčka) a obsahuje veškeré požadavky, náklady a podmínky zadavatele obsažené ve Výzvě k předložení nabídek ze dne 26.02.2024. Nabídková cena dále obsahuje veškeré náklady na řádné, bezvadné a úplné provedení a dokončení díla.

4.3. Bude-li objednatel požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci, jedná se o požadované vícepráce nad rámec smlouvy o dílo. Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Oceňování víceprací: Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, které použil pro sestavení položkového rozpočtu včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v položkovém rozpočtu – příloze č. 1 této smlouvy, budou oceněny dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS, přičemž budou nové jednotkové ceny sníženy o shodný koeficient, o který byly sníženy jednotkové ceny použité v položkovém rozpočtu.

4.4. V případě, že některé práce z položkového rozpočtu nebudou realizovat, popř. objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

4.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- 4.6. Je-li předmětem díla provedení stavebních nebo montážních prací (odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a je-li objednatel plátcem DPH, který používá předmět díla k ekonomické činnosti, budou tyto práce fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

5. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem k poslednímu dni v měsíci popř. ke dni předání a převzetí dokončeného díla. Podkladem pro určení výše fakturované částky bude vzájemně odsouhlasený soupis skutečně provedených prací ve sledovaném období (v položkách dle rozpočtu) a dílčí popř. předávací protokol o předání a převzetí provedených prací.
- 5.2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, bude vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálu. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.
- 5.3. Objednatel poskytne úhrady dílčích faktur do max. výše 90% celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla může objednatel uhradit až po převzetí díla bez vad a nedodělků nebo po úplném odstranění všech vad a nedodělků.

6. MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dle SoD má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.2. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s proplacením faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po termínu splatnosti.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Zhotovitel převezme od objednatele staveniště v termínu, který předem dohodne s objednatelem. Zhotovitel je povinen udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození již provedených prací či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu, nebo uhradit. Zhotovitel je povinen dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.
- 8.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v dohodnutém termínu a místě. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 9.2. Vlastnické právo k protokolárně předanému dílu vzniká dnem vyrovnání všech finančních pohledávek dle článku 5. této smlouvy. Do této doby je dílo ve vlastnictví zhotovitele.

10. ZÁRUKA

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců**.
- 10.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 11.2. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a jež smlouva výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími platnými právními úpravami a předpisy.
- 11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Poličce, dne 7.5.2024

Za objednatele:

město
572 11



Jaroslav Martinů, starosta

Za zhotovitele:



Martin Pachovský

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou ~~Zastupitelstvem~~ města Poličky

dne 6.5.2024
Doložkou op



č. 180/b

Předběžná řídicí kontrola před vzn
k individuálnímu /limitovanému* př
příkazcem operace

správcem rozpočtu

* nehodící se škrtněte

datum a
7.5.20
datum a



Název stavby:		Málá scéna v parku Políčka- 20240129		Objednatel:	Město Políčka	IČO/DIČ:	
Lokalita:				Zhotovitel:	Truhlářství Martin Pachovský	IČO/DIČ:	72872446
Základ 0%		0,00					
Základ 12%		0,00		DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%		347 165,02		DPH 21%	72 904,65	Celkem včetně DPH	420 069,67

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Málá scéna v parku Polička- 20240129	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 54
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 29.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště		0
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00		Uzemní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00		NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00						
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00		Celkem bez DPH	222 046,42	
Základ 21%	222 046,42	DPH 21%	46 629,75		Celkem včetně DPH	268 676,17	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Celková cena bude fakturována na základě skutečně provedených prací a dodávek

Stavební rozpočet

Název stavby:		Malá scéna v parku Políčka- 20240129 - 20240129		Doba výstavby:		Objednatel: Město Políčka		
Druh stavby:		Park		Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:		Park		Konec výstavby:		Zhotovitel: Truhlářství Martin Pachovský		
JKSO:				Zpracováno dne: 29.01.2024		Zpracoval: Pachovský Martin		
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Cenová soustava
11 Přípravné a přídrúžené práce								
1	111201101R00	Odstanění krovín i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2		20,00	150,00	3 000,00	RTS II / 2023
2	R-pol	Odvoz vykáčených dřevin včetně likvidace	soub		1,00	300,00	300,00	
13 Hloubené vykopávky								
3	13960110R00	Strojní výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,5*0,5*0,6*12 základ po betonové patky	9,30	550,00	5 115,00	RTS II / 2023
16 Přemístění výkopku								
4	162201203R00	Vodorovné přemíst výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	9,3	9,30	250,00	8 277,00	RTS II / 2023
5	162201210R00	Příplatek za další 10 m.výkop. z hor.1- 4	m3	9,3*3	27,90	60,00	2 325,00	RTS II / 2023
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3		9,30	100,00	1 674,00	RTS II / 2023
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	9,3*12	111,60	5,00	930,00	RTS II / 2023
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3		9,30	300,00	558,00	RTS II / 2023
17 Konstrukce ze zemín								
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3		9,30	22,00	204,60	RTS II / 2023
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní								
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3		9,30	450,00	4 185,00	RTS II / 2023
21 Úprava podloží a základové spáry								
11	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	36	50,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
27 Základy								
12	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,5*0,5*0,6*12	1,80	2 800,00	8 330,00	RTS II / 2023
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2		7,00	420,00	5 040,00	RTS II / 2023
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2		7,00	50,00	2 940,00	RTS II / 2023
28 Zpevňování hornin a konstrukci								
15	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š. do 3 m	m2	25+1,75*3,7*4	50,90	2,00	1 445,56	RTS II / 2023
16	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 ze 100% PP	m2	50,9	61,08	22,00	101,80	RTS II / 2023
45 Podkladní a vedlejší konstrukce								
17	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	25+1,75*3,7*4	50,90	5,00	1 598,26	RTS II / 2023
18	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 ze 100% PP	m2	50,9	61,08	22,00	1 343,76	RTS II / 2023
56 Podkladní vrstvy ploch								
19	564861111RT2	Podklad ze šterkodrit po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrit frakce 0-32 mm	m2		36,00	5,00	8 580,00	RTS II / 2023
20	564921-R	Zpevněná plocha, mlátový povrch - celkové vysprávkování a úprava povrchu	m2		70,00	120,00	180,00	RTS II / 2023
59 Kryty ploch dlažebných (předlažby)								
21	596811111-R	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm - kladení samostatně	m2	45*(0,5*0,5)	11,25	450,00	5 062,50	RTS II / 2023
762 Konstrukce tesařské								
22	762085151R00	úprava povrchu řeziva - strojní hoblování ..	m3		6,00	1 000,00	132 823,09	RTS II / 2023
23	7625262-R	Montáž podlahových lišt - distanční lišta pod terasovou prkna	m		32,00	120,00	6 000,00	RTS II / 2023
24	SPC	Distanční terasová lišta - plast - dl. 0,7m	kus	32/0,7	50,29	105,00	3 840,00	
25	7625950-R	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m2	19,6+38	57,60	65,00	5 280,00	
26	762712110R00	Montáž lavičky vč opláštění a uložení	kus		4,00	5 120,00	3 744,00	RTS II / 2023

27	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 - podkladní konstrukce podium	m	120+48+68	podium	42	180	7 560,00	RTS II / 2023
28	SPC	Řezivo - modřínové fošny, prkna	m3		lavičky, podium	2,20	13 500,00	29 700,00	
29	SPC	Řezivo - modřínové hranoly	m3		lavičky, podium	4,00	13 500,00	54 000,00	
30	762795-R	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce - nerezová ocel	m3			4,00	200,00	800,00	
31	998762102R00	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 12 m	t			5,68	250,00	1 419,09	RTS II / 2023
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						2 261,00	
32	767842-R	Kotvicí prvky do základové patky pro montáž lavice	kus			8,00	250,00	2 000,00	
33	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%		26100/100	261,00	1,00	261,00	RTS II / 2023
	H22	Komunikace pozemní a letiště						264,41	
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t			52,88	5,00	264,41	RTS II / 2023
	03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						40 600,00	
35	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor			1,00	3 000,00	3 000,00	
36	034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor			1,00	1 800,00	1 800,00	
37	039002VRN	Odstanění zařízení staveniště	Soubor			1,00	1 800,00	1 800,00	
	09VRN	Ostatní náklady						34 000,00	
38	090001VRN-1	Dočasná dopravní opatření	Soubor			1,00	3 000,00	3 000,00	
39	090001VRN-2	Vytváření inženýrských sítí	Soubor			1,00	3 000,00	3 000,00	
40	090001VRN-3	Vytváření staveb	Soubor			1,00	1 000,00	1 000,00	
41	090001VRN-4	Geodetické práce - zaměření veškerých objektů v digitální podobě uvedeny dočených pozemku a staveb do odpovídajícího stavu vc. protokolárně předání dotčeného veřejného inženýrského stavu vc. protokolárně	Soubor			1,00	20 000,00	20 000,00	
42	spc	Úklid staveniště	Soubor			1,00	1 000,00	1 000,00	
43	090001VRN-6	Provedení všech předepsaných a nutných zkoušek (revize, hutnění ...).	Soubor			1,00	1 500,00	1 500,00	
44	090001VRN-7		Soubor			1,00	4 500,00	4 500,00	
		Celkem:						222 046,42	

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zař		
Stavba	Podium Polička	
Objekt	Elektro instalace pro venkovní podium	
Rozpočet	Silnoprúdá elektroinstalace	
Investor	Město Polička	
Projektant	Josef Menc, 72 01 Polička	
Vypracoval	Josef Menc	
Kontroloval		
Datum	02/2024	
CÚ	2024	
Základní náklady		
Dodávka		0,00
Elektromontáže		
Zemní práce		
Nátěry		
Mezisoučet 1		15 274,00
Doprava dodávek (obvykle 3,60%)	3,60%	549,86
Přesun dodávek (obvykle 1%)	1,00%	
PPV z montáže (obvykle 1-6,00%)	1,00%	
PPV z nátěrů a zemních prací (obvykle 1%)	1,00%	
Mezisoučet 2		15 823,86
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	kpl	
Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	kpl	
Kompletační činnost	kpl	
Demontážní práce	kpl	
Provozní vlivy	kpl	
(obvykle 3,25-8,4% z pravé strany mezisoučtu 2)	3,25%	
(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2)	0,00%	
(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2)	0,00%	
(obvykle 1-1,5% z pravé strany mezisoučtu 2)	0,00%	
Vedlejší náklady celkem		
Náklady celkem bez DPH		
Sazba DPH	21,00%	
Náklady celkem vč. DPH		

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celk	Cena celker
Specifikace dodávky							
RE - stávající							
ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ							
úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, vč. komunikace s ČEZ	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JISTIČ 3-PÓLOVÝ, CHARAKT. "B,C"							
LTN-40B-3, 40A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RE - stávající - celkem				0,00		0,00	0,00
RP - rozvaděč podružný							
OCELOPLECHOVÝ stávající ROZVADĚČ							
úprava rozvaděč	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
přípojení kabelu pro podium	hod	4			0,00	0,00	0,00
LTN-32C-3, 32A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC. MATERIÁL							
motáží lišta DIN - 1m	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
svorkovnice N - 15 svorek	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
záslepka	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP - rozvaděč podružný - celkem				0,00		0,00	0,00
Dodávky							
RE - stávající	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP - podružný rozvaděč	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zás. skříň, IP65 jištění s proud. chráničem, 1x 32A/5, 1x 16A/5, 3x 16A/1, jištění a ovládání osvětlení - vybavenost nutno domluvit s výrobcem skříně	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodávky celkem				0,00		0,00	0,00
Elektromontáže							

[illegible]

Uzemnění									
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně									
kg	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ									
ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE									
ks	4	---	---	---	---	---	---	---	---
ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzemnění - celkem									
0,00									
Elektromontáž celkem									
0,00									
Zemní práce									
POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.									
OSVĚTL. MIMO OSU TRASY KABELU									
ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úprava stož. prouzdra, zhutnění okolo stožáru, betonový prstenec, podsyp sloupu, vč. materiálu									
KABEL RÝHA V ZEMINĚ TRŽ. 3 - ruční									
m	18	0	0	0	0	0	0	0	0
KABEL RÝHA V ZEMINĚ TRŽ. 3 - strojní									
m	22	---	---	---	---	---	---	---	---
ZÁHOZ KABEL. RÝHY - ZEMINA TRŽ. 3									
m	40	---	---	---	---	---	---	---	---

KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU									
tloušťka 10 /10 cm, šíře 500 mm	m	40				0,00	0,00	0,00	0,00
ÚPRAVA TERÉNU									
provizorní úprava terénu v hornině 3	m2	14				0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDRUŽNÉ PRÁCE									
sejmutí drnu	m2	12				0,00	0,00	0,00	0,00
rozebrání dlažby, kostky, lože písek, nezalité spáry	m2	1,5				0,00	0,00	0,00	0,00
PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÍ PLOCH									
položení drnu	m2	12				0,00	0,00	0,00	0,00
položení dlažby, kostky, lože písek, nezalité spáry	m2	1,5				0,00	0,00	0,00	0,00
VYTÝČENÍ TRATI									
kabelové vedení ve volném prostoru	km	0,05				0,00	0,00	0,00	0,00
ODVOZ ZEMINÍ									
do vzdálenosti 1km	m3	0,5				0,00	0,00	0,00	0,00
za každý další km	m3	0,5				0,00	0,00	0,00	0,00
OSTATNÍ NÁKLADY									
příp. zábovy veřejného prostranství, vytyčení inž. sílu, vytyčení stavby, PD skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, uvedení pozemků dotčených stavbou do odpovídajícího stavu	kpl	1				0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce - celkem						0,00	0,00	0,00	0,00