

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Hroší stavby Morava, a. s.
Průmyslová 955/4,
779 00 Olomouc – Holice
IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2217/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje ASP u ST Ostrava - Obvod VPOII
Objekt: Příloha k objednávce č. 2/2024

Místo: Ostrava Bartovice-Havířov, kol. č. 2, dne 3. 6.2024;

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Hroší stavby Morava, a. s.

Ostrava Bartovice-Havířov, kol. č. 2, dne 3. 6.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	120,000		
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.				
285	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,500		
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací), úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.				
634	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	190,000		
	PP		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI				
809	K	7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	2,000		
	PP		Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámký				
826	K	7594107415	Demontáž lanového ukolejnění / propojení ze stojiny kolejnice	kus	32,000		
	PP		Demontáž lanového ukolejnění / propojení ze stojiny kolejnice				
827	K	7594105415	Montáž připojení lanového ukolejnění / propojení na stojinu kolejnice	kus	32,000		
	PP		Montáž připojení lanového ukolejnění / propojení na stojinu kolejnice				
830	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	1,000		
	PP		Demontáž informačního bodu MIB 6				
831	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	1,000		
	PP		Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení				
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	190,000		
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.				
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	950,000		

PP			Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.		
849	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000
PP			Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.		
Celkem					504 629

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **504 629,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 3. 6.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 3. 6.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: Ostrava Bartovice-Havířov, kol. č. 2, dne 3. 6.2024, nepřetržitá výluka

Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťové úseky: Ostrava Bartovice-Havířov, kol. č. 2

Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 9. 5.2024