

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:					Kralovice - Brigádnická ulice						
<b>MĚNĚPRÁCE</b>											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 101 Oprava povrchu											
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00	

## VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 101 Oprava povrchu											
60	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	99,000	99,000	355,00	0,00	35 145,00	35 145,00	
61	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,000	21,600	21,600	1 070,00	0,00	23 112,00	23 112,00	
62	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	0,000	27,000	27,000	611,00	0,00	16 497,00	16 497,00	
63	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	0,000	17,820	17,820	456,00	0,00	8 125,92	8 125,92	
64	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	10,880	10,880	230,00	0,00	2 502,40	2 502,40	
65	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	0,000	21,770	21,770	449,00	0,00	9 774,73	9 774,73	
66	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	23,240	23,240	155,00	0,00	3 602,20	3 602,20	
5	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	604,400	795,010	190,610	104,71	63 286,72	83 245,50	19 958,77	
67	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	48,000	48,000	35,30	0,00	1 694,40	1 694,40	
7	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	604,400	632,900	28,500	94,24	56 958,66	59 644,50	2 685,84	
8	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	200,400	246,400	46,000	112,29	22 502,92	27 668,26	5 165,34	
10	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	24,230	81,850	57,620	232,18	5 625,72	19 003,93	13 378,21	
11	122202202.S	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	242,290	351,850	109,560	232,19	56 257,32	81 696,05	25 438,74	
12	162301102.S	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	242,290	351,850	109,560	109,70	26 579,21	38 597,95	12 018,73	
13	162701109.S	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 603,420	6 684,970	2 081,550	14,56	67 025,80	97 333,16	30 307,37	
18	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	905,930	1 200,040	294,110	20,05	18 163,90	24 060,80	5 896,91	
20	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	283,630	956,410	672,780	60,95	17 287,25	58 293,19	41 005,94	
21	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	5 389,010	18 171,910	12 782,900	14,56	78 463,99	264 583,01	186 119,02	
22	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	43,310	96,030	52,720	187,52	8 121,49	18 007,55	9 886,05	
23	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	240,320	257,010	16,690	175,80	42 248,26	45 182,36	2 934,10	
24	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	369,470	615,380	245,910	257,84	95 264,14	158 669,58	63 405,43	

25	997221855.S	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	411,890	598,140	186,250	257,84	106 201,72	154 224,42	48 022,70
68	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,000	2,160	2,160	1 760,00	0,00	3 801,60	3 801,60
69	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,000	0,290	0,290	4 320,00	0,00	1 252,80	1 252,80
26	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	293,270	392,270	99,000	205,82	60 360,83	80 737,01	20 376,18
27	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	612,660	883,730	271,070	257,63	157 839,60	227 675,36	69 835,76
28	564871116.S	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	1 017,600	1 558,730	541,130	361,25	367 608,00	563 091,21	195 483,21
29	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	484,570	703,680	219,110	637,21	308 772,85	448 391,93	139 619,08
30	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	484,570	703,680	219,110	468,47	227 006,51	329 652,97	102 646,46
31	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	484,570	703,680	219,110	23,79	11 527,92	16 740,55	5 212,63
32	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	484,570	703,680	219,110	15,24	7 384,85	10 724,08	3 339,24
33	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	484,570	703,680	219,110	345,59	167 462,55	243 184,77	75 722,22
34	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	105,690	109,190	3,500	99,62	10 528,84	10 877,51	348,67
35	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	317,360	426,260	108,900	287,15	91 129,92	122 400,56	31 270,64
38	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	91,210	136,310	45,100	322,31	29 397,90	43 934,08	14 536,18
39	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	162,240	216,240	54,000	177,56	28 807,33	38 395,57	9 588,24
42	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	293,270	392,270	99,000	305,06	89 464,95	119 665,89	30 200,94
43	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	101,330	142,330	41,000	336,26	34 073,23	47 859,89	13 786,66
44	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	215,950	269,950	54,000	314,64	67 946,51	84 937,07	16 990,56
45	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	196,510	298,510	102,000	251,21	49 365,28	74 988,70	25 623,42
46	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	196,510	298,510	102,000	150,43	29 561,00	44 904,86	15 343,86
70	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	0,000	36,000	36,000	169,00	0,00	6 084,00	6 084,00
71	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	0,000	36,000	36,000	431,00	0,00	15 516,00	15 516,00
72	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	0,000	5,000	5,000	459,00	0,00	2 295,00	2 295,00
73	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	0,000	5,000	5,000	337,00	0,00	1 685,00	1 685,00
74	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	0,000	35,000	35,000	273,00	0,00	9 555,00	9 555,00
75	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	0,000	12,000	12,000	417,00	0,00	5 004,00	5 004,00
76	28612201	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/30° SN12/16	kus	0,000	20,000	20,000	391,00	0,00	7 820,00	7 820,00
77	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	0,000	3,000	3,000	84,70	0,00	254,10	254,10
78	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	0,000	3,000	3,000	1 230,00	0,00	3 690,00	3 690,00
79	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	0,000	3,000	3,000	443,00	0,00	1 329,00	1 329,00

80	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	0,000	3,000	3,000	730,00	0,00	2 190,00	2 190,00
81	59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	0,000	3,000	3,000	506,00	0,00	1 518,00	1 518,00
82	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	0,000	3,000	3,000	1 080,00	0,00	3 240,00	3 240,00
83	59224490	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm PVC 450/450x50mm	kus	0,000	3,000	3,000	845,00	0,00	2 535,00	2 535,00
84	452386111	Vyrovňovací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	0,000	3,000	3,000	608,00	0,00	1 824,00	1 824,00
85	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	3,000	3,000	1 470,00	0,00	4 410,00	4 410,00
86	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500 D400	kus	0,000	3,000	3,000	4 200,00	0,00	12 600,00	12 600,00
87	935923213	Kalový koš vpusti odvodnění dlouhý	kus	0,000	3,000	3,000	2 480,00	0,00	7 440,00	7 440,00
88	877260341	Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	0,000	9,000	9,000	230,00	0,00	2 070,00	2 070,00
89	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	0,000	9,000	9,000	436,00	0,00	3 924,00	3 924,00
90	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	0,000	13,400	13,400	585,00	0,00	7 839,00	7 839,00
91	59227103	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 200mm	m	0,000	13,400	13,400	3 960,00	0,00	53 064,00	53 064,00
92	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	0,000	28,000	28,000	356,00	0,00	9 968,00	9 968,00
49	07R	D+M Přídlažby 200/100/80 lože z betonu prostého	m	142,000	196,000	54,000	302,16	42 906,72	59 223,36	16 316,64
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>1 523 825,89</b>	
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>1 523 825,89</b>	