

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO ST Olomouc - PO I

 Pro období: **31.7.2024**

 Rámcová dohoda: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 - ST Olomouc - Obvod 1**
 SoD: **E635-S-2219/2024**
 Objednatel: **Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I**
 Zhotovitel: **TOMI - REMONT a.s.,**
 Příloha dílčí obj. č.: **24_635320064**
Celková cena: 9 998 030,01 Kč

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
17	5904005010	Vyšečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	10 000,000		
18	5904005020	Vyšečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	10 000,000		
20	5904005120	Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem	ha	10,000		
22	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	5 000,000		
23	5904020020	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	5 000,000		
24	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	5 000,000		
25	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	5 000,000		
31	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	150,000		
32	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	50,000		
41	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	400,000		
43	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	1 200,000		
46	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	60,000		
51	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	20,000		
52	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	40,000		
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	1 500,000		
56	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	300,000		
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	1 500,000		
58	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	300,000		
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	1 200,000		
60	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2	300,000		
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	1 500,000		
74	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	300,000		
90	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	200,000		
91	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	30,000		
92	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	30,000		
93	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	30,000		
94	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	200,000		
95	5906015130	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m	kus	20,000		
96	5906015140	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	30,000		
97	5906015150	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	5,000		
98	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	1 000,000		
100	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	50,000		
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	2,500		
138	5906135025	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar R65	km	1,000		
139	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,500		
147	5906140145	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar R65	km	0,500		
148	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,500		
150	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m	56,000		
151	5907010025	Výměna LISŮ tvar R65	m	21,000		
152	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	21,000		
159	5907015381	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	200,000		
160	5907015386	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65	m	100,000		
161	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	300,000		
193	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	20,000		
194	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	50,000		
195	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	200,000		
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	300,000		
223	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	1 000,000		
254	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,000		
255	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000		
258	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000		
262	5909010220	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m	kus	30,000		
265	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	30,000		
284	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	2,000		
285	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	6,000		
287	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	600,000		
288	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	200,000		
296	5910015020	Odtaovací stykové svařování mobilní svařečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	30,000		
299	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	50,000		
302	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	20,000		
307	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	10,000		
308	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	10,000		
309	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	30,000		
320	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačů výhybka II. generace	m	200,000		
322	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačů výhybka II. generace	m	200,000		
363	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	30,000		
365	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	30,000		
390	5911031030	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49	m	40,000		
425	5911641040	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49	m	50,000		
429	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	50,000		
442	5912075020	Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV)	kus	10,000		
443	5912080020	Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV)	kus	10,000		
444	5913005010	Vyčištění železničního přejezdu od nánosů žlábek	m	100,000		
458	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	30,000		
464	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	30,000		
477	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	12,000		
480	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	12,000		
513	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	20,000		
516	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	100,000		

520	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a ohrubnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	100,000
537	5913420030	Nátěr výstroje dráhy jednobarevný trubky průměru 60 mm	m	100,000
555	5914020010	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	30,000
556	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	100,000
610	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	2 000,000
611	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	1 000,000
630	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	1 200,000
632	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	400,000
634	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	400,000
635	5955101005	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	1 200,000
638	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	100,000
743	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-ohrubná vrstva	t	25,000
744	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	25,000
745	5963152000	Asfaltová závlivka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	10,000
785	5964133005	Geotextilie separační	m2	200,000
826	7594107415	Demontáž lanového ukolejení / propojení ze stojiny kolejnice	kus	50,000
827	7594105415	Montáž připojení lanového ukolejení / propojení na stojinu kolejnice	kus	50,000
828	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	30,000
829	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovače (Clamp, Vortok apod)	kus	30,000
830	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	10,000
831	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	10,000
838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	900,000
839	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	6 000,000
840	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	700,000
841	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	1 500,000
848	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	8,000
849	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	4,000
850	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	30,000
VON 2	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	8,800
VON 4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	40,000
VON 7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	200,000
VON 8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	100,000
VON 10	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	2,000
VON 11	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	1,000
VON 14	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	3 000,000
VON 15	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	200,000
VON 16	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	600,000