



# OBJEDNÁVKA

číslo objednávky:



NMNSML20240282

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p><b>město Nové Město na Moravě</b> Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900 zastoupené Jaroslavem Lemperou, místostarostou Bankovní spojení : 1224751/0100 Kontaktní osoba: Ing.Lubomír Kubík Tel.: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>	<p><b>TS služby s.r.o.</b> Soškova 1346 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 25509187, DIČ: CZ25509187 zastoupené Ing. Ondřejem Šanderou, jednatelem Bankovní spojení: 27-1295630257/0100 Kontaktní osoba: Ing.Ondřej Šandera Tel.: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>

**1. Specifikace zboží/služeb:**

objednáváme u vás provedení díla "Úprava přechodu pro chodce na ul. Hornická" podle projektové dokumentace „Úprava přechodu pro chodce na ul. Hornická“, zpracované fy Envigest Pro s.r.o. Nové Město na Moravě v 03/2024 pod zak.č. 24P03.

**2. Termín a místo dodání:**

Termín realizace: dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 31.08.2024.

Místo dodání: Nové Město na Moravě, ul. Hornická (dle PD)

**3. Cena:**

Na základě cenové nabídky dodavatele činí cena díla **125.299,95 Kč bez DPH**.

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze dne 09.11.2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších změn a doplňků.

**4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:**

Faktura po dokončení a převzetí díla, splatnost faktury 30 dnů.

**5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):**

Záruční doba v délce 36 měsíců od dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.

Objednateli svědčí zákonně zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i dodavatel shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

v Novém Městě na Moravě  
dne 10. 05. 2024

podpis objednatel:

[REDACTED]  
Jaroslav Lempera, místostarosta

**Potvrzuji přijetí objednávky:**

v Novém Městě na Moravě  
dne 10. 05. 2024

podpis dodavatel:

[REDACTED]  
Ing. Ondřej Šandera, jednatel

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava přechodu pro chodce na ul. Hornická	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	úprava přechodu	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Nové Město na Moravě - ul. Hornická	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	27.04.2024	Konec výstavby:	Položek: 30
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 27.04.2024

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	78 282,80	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	29 377,92	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	165,84	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	124,56			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	394,56			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	1 628,78			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		486,05			0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
Přesun hmot a sutí		3 589,44	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>		0,00
<b>ZRN celkem</b>		114 049,95	<b>DN celkem za obj.</b>		0,00	<b>VORN celkem</b>		11 250,00
						<b>VORN celkem za obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>Základ 15% DPH 15%</b>	0,00	<b>Základ celkem</b>	125 299,95	<b>Celkem bez DPH</b>	125 299,95
						<b>DPH 15%</b>	6 312,99	<b>Celkem včetně DPH</b>	151 612,94

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>				<b>190,86</b>	<b>1 387,08</b>	<b>1 577,94</b>		<b>0,3327</b>
15		596215020T00	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě tl. 30 mm	m2	6	262,99	190,86	1 387,08	1 577,94	0,0555	0,3327
		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>165,84</b>	<b>124,56</b>	<b>290,40</b>		<b>0,0003</b>
16		771101310R00	Vyčištění dlažby	m2	4	72,60	165,84	124,56	290,40	0,0001	0,0003
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>2 750,34</b>	<b>2 003,44</b>	<b>4 753,78</b>		<b>0,3907</b>
17		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	2	306,50	342,90	270,10	613,00	0,1880	0,3760
18		915712211RT1	Vodorovné značení stříkanou barvou pruhů š. 50 cm	m	42	98,59	2 407,44	1 733,34	4 140,78	0,0004	0,0147
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				<b>0,00</b>	<b>426,24</b>	<b>426,24</b>		<b>0,0000</b>
19		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,81	235,49	0,00	426,24	426,24	0,0000	0,0000
		<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>394,56</b>	<b>1 628,78</b>	<b>2 023,34</b>		<b>0,9077</b>
20		460650012RT2	Podkladová vrstva ze šterkodrtě tl.5 cm	m2	6	85,89	394,56	120,78	515,34	0,1513	0,9077
21		460200204RT2	Výkop kabelové rýhy 50/20 cm hor.4	m	8	188,50	0,00	1 508,00	1 508,00	0,0000	0,0000
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>1,40</b>	<b>3 161,81</b>	<b>3 163,20</b>		<b>0,0000</b>
22		979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	0,4	328,00	1,40	129,80	131,20	0,0000	0,0000
23		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	0,4	1 475,01	0,00	590,00	590,00	0,0000	0,0000
24		979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	0,88	2 775,00	0,00	2 442,00	2 442,00	0,0000	0,0000
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>486,05</b>	<b>0,00</b>	<b>486,05</b>		<b>0,0761</b>
25		00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1	kg	0,1	108,50	10,85	0,00	10,85	0,0010	0,0001
26		59217422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200	kus	2	123,00	246,00	0,00	246,00	0,0360	0,0720
27		35441120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	4	57,30	229,20	0,00	229,20	0,0010	0,0040
			<b>VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>		<b>0,0000</b>
		<b>02VRN</b>	<b>Příprava staveniště</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>0,0000</b>
28		020001VRN	Příprava staveniště	Soubor	1	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,0000	0,0000
		<b>04VRN</b>	<b>Inženýrské činnosti</b>				<b>0,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 750,00</b>		<b>0,0000</b>
29		040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,0000	0,0000
30		049002VRN	Ostatní náklady	Soubor	1	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,0000	0,0000

**Celkové náklady: 125 299,95 Kč**