



**Střední odborné učiliště, Hubálov 17**

příspěvková organizace Středočeského kraje číslo 10724  
se sídlem Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště  
www.souhubalov.cz

TUKOS s.r.o.  
Vesecko 484  
511 01 Turnov  
IČ: 288 29 476



NAŠE ZN.:  
56/00069566/2024

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:



DATUM:  
09. 05. 2024

## Objednávka

Objednáváme u Vás dodání a montáž dvou fasádních koaxiálních komínů k novým plynovým kotlům ve školní jídelně dle cenové nabídky č. 240008 a č. 240009 včetně dopojení kotlů a revize.

Adresa dodání: Loukovec, Hubálov čp. 4 (školní jídelna)

Termín dodání: nejpozději do 30. 06. 2024

Kontaktní osoba



Platba na fakturu se splatností min. 14 dnů.

Fakturační adresa:

Střední odborné učiliště, Hubálov 17

Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště

IČ: 00069566

DIČ: CZ00069566. Jsme plátcí DPH.

Žádáme o dodržení fakturační adresy.

Na fakturu uveďte odkaz na tuto objednávku.

Preferujeme elektronickou fakturaci na adresu: [faktury@souhubalov.cz](mailto:faktury@souhubalov.cz)

Objednatel je povinným subjektem podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, objednávka podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Požadujeme potvrzení objednávky na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Za kladné a včasné vyřízení objednávky předem děkujeme.

S pozdravem



Střední odborné učiliště, Hubálov 17

Marcela Beranová, vedoucí TEÚ





V Turnově dne: 12.01.2024

## CENOVÁ KALKULACE č.240008

- **Zákazník :** SOU Hubálov 17 - kuchyň, kotel pravý
- **Předpokládaný termín montáže :** **1-3 týdny od objednání - dle dohody**
- **Popis zakázky :**

Cenová kalkulace obsahuje montáž fasádního koaxiálního komínu, pr. 80/125, plast / nerez, pro plynový kondenzační kotel, a dopojení spotřebiče plastovým koaxiálním potrubím pr.80/125. Komín bude založen patečním kolenem, ke stěně bude kotven stěnovými držáky (zůstanou stávající), ukončen střešním nástavcem a vyústěním s přísáváním. Sání vzduchu je zajištěno komínem. V pohledových částech prostupu budou instalovány krycí límec a krycí manžeta. Sestava komínu obsahuje roury, pateční koleno, revizní díl, střešní nástavec s vyústěním s přísáváním, krycí límec. Sestava dopojení obsahuje rouru, revizní koleno, přírubu ke kotli, krycí manžetu. Součástí cenové nabídky je bourání a zpětné zazdění montážních otvorů a revize spalinové cesty.

### ☑ **Položky nabídky :**

Kód	Název	MJ	Jednotková cena	Počet	Cena celkem
T01	Komín - materiál	kpl	19 906 Kč	1	19 906 Kč
T02	Komín montáž	kpl	7 800 Kč	1	7 800 Kč
T03	Dopojení - materiál	kpl	2 904 Kč	1	2 904 Kč
T04	Demontáž stávajícího komínu	kpl	1 500 Kč	1	1 500 Kč
T05	Bourání, zazdění	kpl	1 450 Kč	1	1 450 Kč
T06	Revize	kpl	1 750 Kč	1	1 750 Kč
T07	Doprava, režie	den	476 Kč	1	476 Kč

Cena celkem bez DPH	35 786 Kč
DPH 21%	7 515 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>43 301 Kč</b>

### ☑ **Nabídka neobsahuje :**

štukování, malbu, nové stěnové držáky

Před realizací bude požadována záloha na objednávku materiálu ve výši:

**20 000 Kč**



V Turnově dne: 12.01.2024

**CENOVÁ KALKULACE č.240009**

- **Zákazník :** SOU Hubálov 17 - kuchyň, kotel levý
- **Předpokládaný termín montáže :** **1-3 týdny od objednání - dle dohody**
- **Popis zakázky :**

Cenová kalkulace obsahuje montáž fasádního koaxiálního komínu, pr. 80/125, plast / nerez, pro plynový kondenzační kotel, a dopojení spotřebiče plastovým koaxiálním potrubím pr.80/125. Komín bude založen patečním kolenem, ke stěně bude kotven stěnovými držáky (zůstanou stávající), ukončen střešním nástavcem a vyústěním s přísáváním. Sání vzduchu je zajištěno komínem. V pohledových částech prostupu budou instalovány krycí límec a krycí manžeta. Sestava komínu obsahuje roury, pateční koleno, revizní díl, střešní nástavec s vyústěním s přísáváním, krycí límec. Sestava dopojení obsahuje rouru, revizní koleno, přírubu ke kotli, krycí manžetu. Součástí cenové nabídky je bourání a zpětné zazdění montážních otvorů a revize spalinové cesty.

**☑ Položky nabídky :**

Kód	Název	MJ	Jednotková cena	Počet	Cena celkem
T01	Komín - materiál	kpl	19 906 Kč	1	19 906 Kč
T02	Komín montáž	kpl	7 800 Kč	1	7 800 Kč
T03	Dopojení - materiál	kpl	2 904 Kč	1	2 904 Kč
T04	Demontáž stávajícího komínku	kpl	1 500 Kč	1	1 500 Kč
T05	Zednické práce	kpl	1 450 Kč	1	1 450 Kč
T06	Revize	kpl	1 750 Kč	1	1 750 Kč
T07	Doprava, režie	den	476 Kč	1	476 Kč

Cena celkem bez DPH	35 786 Kč
DPH 21%	7 515 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>43 301 Kč</b>

**☑ Nabídka neobsahuje :**

štukování, malbu, nové stěnové držáky

Před realizací bude požadována záloha na objednávku materiálu ve výši:

**20 000 Kč**