

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024/04-1
Stavba: Lávka u pelikánů

Datum: 2. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
A Demontáž původní lávky			
skládka	hmotnost dřeva pro odovz na skládku		6,189
	2,136 " hmotnost řeziva demontovaného zábradlí "		2,136
	4,053 " hmotnost podlahy lávky "		4,053
skládka	Součet		6,189
Použití figury:			
997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,189
997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	18,567
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,189
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	117,591
997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	6,189

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/04-1
Stavba: Lávka u pelikánů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Uchazeč:
P&M bau, s.r.o. , Dušní 906/8, Praha 1

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 27629252
DIČ: CZ27629252

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			75 424,11
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 75 424,11	Výše daně 15 839,06
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			91 263,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/04-1

Stavba:

Lávka u pelikánů

Místo:

Datum:

2. 5. 2024

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant:

Uchazeč:

P&M bau, s.r.o. , Dušní 906/8, Praha 1

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		75 424,11	91 263,17
A	Demontáž původní lávky	75 424,11	91 263,17

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Lávka u pelikánů
Objekt: A - Demontáž původní lávky

Místo: Datum: 2. 5. 2024
Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy Projektant:
Uchazeč: P&M bau, s.r.o. , Dušní 906/8, Praha 1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 75 424,11

D HSV Práce a dodávky HSV 30 096,61

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 340,00

1	K	966003812	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z tyčoviny půlené	m	35,600	150,00	5 340,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV 2,50+5,25+3,50+7,70+7,65+9,00 35,600

D 997 Přesun sutě 24 756,61

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,189	998,00	6 176,62
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VV 2,136 " hmotnost řeziva demontovaného zábradlí "

VV 4,053 " hmotnost podlahy lávky "

VV skládka Součet 6,189

3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	18,567	107,00	1 986,67
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV skládka 6,189

VV 6,189*3 'Přepočtené koeficientem množství 18,567

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,189	296,00	1 831,94
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV skládka 6,189

5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	117,591	12,90	1 516,92
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

VV skládka 6,189

VV 6,189*19 'Přepočtené koeficientem množství 117,591

6	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	6,189	2 140,00	13 244,46
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------

VV skládka 6,189

D PSV Práce a dodávky PSV 27 127,50

D 762 Konstrukce tesařské 27 127,50

7	K	762512811	Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového	m2	87,510	100,00	8 751,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 87,51 " výměra ze zaměření " 87,510

8	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	87,510	150,00	13 126,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV 87,51 " výměra ze zaměření " 87,510

9	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	52,500	100,00	5 250,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV 15,00*3,50 52,500

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 200,00

10	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	26,000	700,00	18 200,00
----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

VV 6,00 " demontáž sítě ze zábradlí před bouráním "

VV 20 " demontáž stínícího prvku "

VV Součet 26,000