

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **639/2024**

č. smlouvy zhotovitele:  
(dále jen jako „**smlouva**“)

## I. Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>město Kolín</b>
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „ <b>objednatel</b> “)	

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>STATING s.r.o.</b>
Spisová značka	C 17922 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo	Pardubická 561/75a, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený	
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
IČO	25963864
DIČ	CZ25963864
Telefon	
ID datové schránky	2kv387x
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	27-0816540237/0100
(dále jen jako „ <b>zhotovitel</b> “)	

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

## II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „**Revitalizace tůň při pravém břehu Pekelského potoka u obce Radovesnice I.**“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

### III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

### IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**Revitalizace tůní při pravém břehu Pekelského potoka u obce Radovesnice I.**“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO: 47116901 (dále jen jako „**projektová dokumentace**“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 22.4.2024 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“). Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.
2. Dílo je členěno na dílčí části (stavební objekty)  
SO\_01 Redukce a úprava dřevinné zeleně, odchyt živočichů v tůních,  
SO\_02 Likvidace černé skládky a odtěžení dnového sedimentu se vtroušeným komunálním odpadem,  
SO\_03 Revitalizace tůní
3. Místem provádění díla jsou pozemky parc. č. 210/50, 232/11,232/9, 318/7, 318/5, 240/1, 240/4, 241/24, 241/1, 232/4, 318/3 a 232/7 v k. ú. Zibohlav, obec Kolín.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve věcech správních rozhodnutí vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním územního souhlasu a vodoprávního povolení.  
Předmětem díla se rozumí revitalizace tůní Pekelského potoka v daném úseku, a to včetně redukce dřevin a likvidace černé skládky.

Dílem se rozumí dále také:

- zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
  - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
  - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
  - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
  - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
  - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
  - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
  - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
  - zajištění uložení a likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci,
  - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
  - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, včetně geometrického plánu v podobě tištěné a digitální v počtu 4 pare,
  - zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP) v podobě tištěné a digitální v počtu 4 pare,
5. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.).

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem (zejm. umístění ochranných chrániček). V případě, že zhotovitel zjistí zásahy či činnosti podle předchozí věty, zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti.
7. Zhotovitel není oprávněn při realizaci díla využít služby subdodavatele při samotném provádění prací na staveništi, ledaže jeho využití bylo před uzavřením této smlouvy objednateli oznámeno a objednatel s tím písemně souhlasil.

## V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
  - termín zahájení provádění díla – od **01.06.2024**, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
  - termín dokončení a předání díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 30.11.2024**.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu stavby, který bude zhotovitelem zpracován a předložen objednateli ke schválení do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen se vyjádřit k harmonogramu do 10 kalendářních dnů od jeho obdržení a zhotovitel je povinen jej přepracovat dle připomínek objednatele. Harmonogram odsouhlasený objednatel je pro zhotovitele závazný. Harmonogram stavby musí obsahovat stručný popis hlavních činností, konkrétní časové milníky provádění díla a odhad finančních objemů fakturace v jednotlivých měsících realizace díla.
3. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této smlouvy.

## VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 194 500,- Kč</b>
<b>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</b>	<b>250 845,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 445 345,- Kč</b>

2. Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:

a)	SO 01 Redukce a úprava dřevinné zeleně	
	Cena bez DPH	156 936,00,- Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	32 956,56,- Kč
	Cena celkem včetně DPH	189 892,56,- Kč
b)	SO 02 Likvidace černé skládky a odtěžení dnového sedimentu	
	Cena bez DPH	589 517,50,- Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	123 798,68,- Kč
	Cena celkem včetně DPH	713 316,18,- Kč
c)	SO 02 + VRN (SO 00) Revitalizace tůní	
	Cena bez DPH	448 046,50,- Kč
	DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	94 089,77,- Kč
	Cena celkem včetně DPH	542 136,27,- Kč

3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za

uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

5. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.
6. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek souvisejících s plněním zhotovitele dle této smlouvy.

## VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
  - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
  - b) číslo smlouvy,
  - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
  - d) předmět díla,
  - e) číslo faktury,
  - f) fakturovanou částku,
  - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
  - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele.
4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě souhlasné vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

## VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.

2. Jestliže zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu termíny uvedenými v čl. V. této smlouvy nebo v souladu s časovým harmonogramem odsouhlaseným zhotovitelem (byl-li vyhotoven), zavazuje se zaplatit objednateli za každý případ takového porušení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla za každý započatý den, kdy porušení povinnosti trvá.
3. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se v každém jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč.
5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IX. odst. 9. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli za každý případ takového porušení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den, kdy porušení povinnosti trvá.
6. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
7. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

### **IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla**

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepíše smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
9. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce sám nebo prostřednictvím subdodavatele

-----, IČO: -----, Tohoto subdodavatele specifikoval zhotovitel jako uchazeč v jeho nabídce na základě výzvy objednatele k podání nabídek na zakázku podle čl. II. odst. 3 této smlouvy. K výzvě objednatele se zhotovitel zavazuje prokázat objednateli, že si řádně plní povinnosti podle tohoto odstavce (vč. povinnosti předložit objednateli listiny jím požadované).

## **X. Záruka a odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelům. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

## **XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky**

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

## **XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy**


1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními

- předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
    - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
    - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
    - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
  4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
  5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho část, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
  6. V případě, že objednatel nepřevzme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu (před započatím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
  7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
  8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
    - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla, a
    - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

### XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednáající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
  - objednatele

- zhotovitele



8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

#### **XIV. Závěrečná ujednání**

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určité a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)



Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 06.05.2024, usnesení č. 3697/60/RM/2024.

V Kolíně dne

V Kostelci nad Orlicí dne

Digitálně podepsal  
Mgr. Iveta Mikšíková  
Datum: 2024.05.13  
09:45:51 +02'00'

.....  
za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města





## Rekapitulace ceny

### Stavba: 2024\_01 - Revitalizace tůní při pravém břehu Pekelského potoka u c

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 1 194 500,00  
Celková cena s DPH: 1 445 345,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 00	VRN	112 531,41	23 631,60	136 163,01
SO 01	Redukce a úprava dřevinné zeleně, odchyt živočichů v tůních	156 936,00	32 956,56	189 892,56
SO 02	Likvidace černé skládky a odtěžení dnového sedimentu se vtroušeným komu	589 517,50	123 798,68	713 316,18
SO 03	Revitalizace tůní	335 515,09	70 458,17	405 973,26



### Soupis prací objektu

Stavba: 2024\_01 Revitalizace tůň při pravém břehu Pekelského potoka u obce Radovesnice  
Rožpočet: SO 00 VRN

SO 00 112 531,41

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>105 031,41</b>
1	012103000		Geodetické práce před výstavbou Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou I=1,000 [A]	KPL	1,000	8 400,00	8 400,00
2	012203000		Geodetické práce při provádění stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby I=1,000 [A]	KPL	1,000	8 400,00	8 400,00
3	012303000		Geodetické práce po výstavbě Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě I=1,000 [A]	KPL	1,000	8 400,00	8 400,00
4	013002000		Projektové práce Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce RDS: I=1,000 [A]	KPL	1,000	8 960,00	8 960,00
5	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby I=1,000 [A]	KPL	1,000	20 160,00	20 160,00
6	013294000		Ostatní dokumentace Havarijní a povodňový plán I=1,000 [A]	KPL	1,000	25 700,00	25 700,00
7	030001000		Zařízení staveniště Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště včetně demontáže I=1,000 [A]	KPL	1,000	25 011,41	25 011,41
1			<b>Zemní práce</b>				<b>7 500,00</b>
1	115101202		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min předpoklad, čerpáno bude na základě skutečnosti se souhlasem TDI 50=50,000 [A]	HOD	50,000	150,00	7 500,00



### Soupis prací objektu

Stavba: 2024\_01 Revitalizace tůň při pravém břehu Pekelského potoka u obce Radovesnice  
Rožpočet: SO 01 Redukce a úprava dřevinné zeleně, odchyt živočichů v tůňích

SO 01 156 936,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>25 000,00</b>
1	021203000		Stěhování přírodních hodnot Odborný odchyt obojživelníků a jejich přemístění do Pekelského potoka mimo rozsah stavebních prací. Bude provedeno odborně způsobilou osobou Viz příl. D.1 str 5 1=1,000 [A]	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>131 936,00</b>
2	111251203		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m <sup>2</sup> strojně Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m <sup>2</sup> Viz příl. D.1 str 5 940=940,000 [A]	M2	940,000	9,00	8 460,00
3	111251231		Prořezávky listnaté výšky přes 5 m do 20 kusů Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky přes 5 m, s ponecháním nehrubí na místě, při hustotě porostu do 20 kusů Viz příl. D.1 str 5 2=2,000 [A]	AR	2,000	93,00	186,00
4	112101101		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 36=36,000 [A]	KUS	36,000	165,00	5 940,00
5	112101102		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 14=14,000 [A]	KUS	14,000	296,00	4 144,00
6	112101103		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 1=1,000 [A]	KUS	1,000	510,00	510,00
7	112101104		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 1=1,000 [A]	KUS	1,000	770,00	770,00
8	112101105		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 1=1,000 [A]	KUS	1,000	1 220,00	1 220,00
9	112155115		Stěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením Stěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm 36=36,000 [A]	KUS	36,000	176,00	6 336,00
10	112155121		Stěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením Stěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 14=14,000 [A]	KUS	14,000	236,00	3 304,00
11	112155125		Stěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením Stěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 1=1,000 [A]	KUS	1,000	364,00	364,00
12	112155311		Stěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	M2	940,000	14,00	13 160,00

		Stěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého Viz příl. D.1 str 5 940=940,000 [A]				
13	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 13=13,000 [A]	KUS	13,000	300,00	3 900,00
14	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 13=13,000 [A]	KUS	13,000	600,00	7 800,00
15	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 7=7,000 [A]	KUS	7,000	1 630,00	11 410,00
16	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 2=2,000 [A]	KUS	2,000	2 435,00	4 870,00
17	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 1=1,000 [A]	KUS	1,000	3 233,00	3 233,00
18	112201119	Odstranění pařezů D přes 0,9 do 1,0 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 900 do 1000 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 1=1,000 [A]	KUS	1,000	10 950,00	10 950,00
19	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 36=36,000 [A]	KUS	36,000	357,00	12 852,00
20	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 14=14,000 [A]	KUS	14,000	755,00	10 570,00
21	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 1=1,000 [A]	KUS	1,000	1 745,00	1 745,00
22	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 1=1,000 [A]	KUS	1,000	2 820,00	2 820,00
23	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	KUS	26,000	91,00	2 366,00

		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 26=26,000 [A]				
24	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 9=9,000 [A]	KUS	9,000	350,00	3 150,00
25	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 1=1,000 [A]	KUS	1,000	650,00	650,00
26	162201510	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 1=1,000 [A]	KUS	1,000	4 100,00	4 100,00
27	162201520	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 1=1,000 [A]	KUS	1,000	1 000,00	1 000,00
28	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 26*15=390,000 [A]	KUS	390,000	2,50	975,00
29	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 9*15=135,000 [A]	KUS	135,000	12,50	1 687,50
30	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 1*15=15,000 [A]	KUS	15,000	40,00	600,00
31	162301955	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 900 do 1100 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 1*15=15,000 [A]	KUS	15,000	92,50	1 387,50
32	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 26*15=390,000 [A]	KUS	390,000	3,50	1 365,00
33	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5 9=9,000 [A]	KUS	9,000	7,00	63,00

34	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	KUS	1,000	18,00	18,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm <i>Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5</i> <i>1=1,000 [A]</i>						
35	162301975	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	KUS	1,000	30,00	30,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm <i>Viz příl. D.1 tabulka kácení str 3-5</i> <i>1=1,000 [A]</i>						



### Soupis prací objektu

Stavba: 2024\_01 Revitalizace tůní při pravém břehu Pekelského potoka v obce Radovesnice

SO 02 589 517,50

Rožpočet: SO 02 Likvidace černé skládky a odtěžení dnového sedimentu ve vtroušeným komunálním odpadem

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>1 Zemní práce</b>						<b>76 117,50</b>	
1	122251103		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m <sup>3</sup> strojně	M3	185,000	64,00	11 840,00
			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m <sup>3</sup> Viz příl. D.1 str 5-6, příl. D.2.1.1. 100=100,000 [A] 85=85,000 [B] Celkem: A+B=185,000 [C]				
2	129253201		Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	M3	85,000	115,00	9 775,00
			Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Viz příl. D.1 str 5-6, příl. D.2.1.1. 85=85,000 [A]				
3	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	185,000	100,00	18 500,00
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Viz příl. D.1 str 5-6, příl. D.2.1.1. 185=185,000 [A]				
4	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	4 625,000	6,50	30 062,50
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Viz příl. D.1 str 5-6, příl. D.2.1.1. 185*25=4 625,000 [A]				
5	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky	M3	85,000	12,00	1 020,00
			Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Viz příl. D.1 str 5-6, příl. D.2.1.1. 85=85,000 [A]				
6	182151111		Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	M2	120,000	41,00	4 920,00
			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Viz příl. D.1 str 5-6, příl. D.2.1.1. 120=120,000 [A]				
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>3 400,00</b>	
7	451577121	1	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm	M2	10,000	340,00	3 400,00
			Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného Viz příl. D.1 str 5-6, příl. D.2.1.1. 32/63 5=5,000 [A] 63/125 5=5,000 [B] Celkem: A+B=10,000 [C]				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>510 000,00</b>	
8	997013635	R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	KPL	1,000	510 000,00	510 000,00
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) komunálního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 Viz příl. D.1 str 5-6, příl. D.2.1.1. předpoklad 170 t 1=1,000 [A]				





## Soupis prací objektu

Stavba: 2024\_01 Revitalizace tůní při pravém břehu Pekelského potoka u obce Radovesnice  
Rožpočet: SO 03 Revitalizace tůní

SO 03 335 515,09

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>Zemní práce</b>						<b>135 993,00</b>	
1	115001106		Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 12=12,000 [A]	M	12,000	1 440,00	17 280,00
2	122251103		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 100+30+20=150,000 [A]	M3	150,000	62,00	9 300,00
3	129253201		Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 75=75,000 [A]	M3	75,000	115,00	8 625,00
4	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 60=60,000 [A]	M3	60,000	163,00	9 780,00
5	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 60*6=360,000 [A]	M3	360,000	12,00	4 320,00
6	171151111		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů ztuhnutých strojně Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním ztuhnutých z hornin nesoudržných sypkých Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 60+40=100,000 [A]	M3	100,000	82,00	8 200,00
7	171153101		Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů ztuhňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 20=20,000 [A]	M3	20,000	183,00	3 660,00
8	171203111		Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnutí v rovině a ve svahu do 1:5 Uložení výkopku bez ztuhnutí s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 30=30,000 [A]	M3	30,000	115,00	3 450,00
9	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 60=60,000 [A]	M3	60,000	20,00	1 200,00
10	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 30+40=70,000 [A]	M3	70,000	87,00	6 090,00
11	181951111		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 26=26,000 [A]	M2	26,000	20,00	520,00
12	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	M2	20,000	28,00	560,00

			Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 20=20,000 [A]					
13	182151111		Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 160+148=308,000 [A]	M2	308,000	26,00	8 008,00	
32	997221655	R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. předpoklad 120 t t=1,000 [A]	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00	
<b>2</b>			<b>Zvláštní zakládání, zaklady, zpevňování hornin</b>				<b>1 054,00</b>	
14	273366011		Výztuž základových desek z drátů typu Kari Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari Viz příl. D.1 str 5-6, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 0,9*3,4*0,0056 t=0,017 [A]	T	0,017	62 000,00	1 054,00	
<b>3</b>			<b>Svislé konstrukce</b>				<b>22 802,40</b>	
15	311362021		Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. (2,2*1,5*4)+(7,4*0,2*2)*0,0056 t=0,090 [A]	T	0,090	62 000,00	5 580,00	
16	312322611		Výplňová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 2,6*2,3*0,3*2=3,588 [A]	M3	3,588	4 800,00	17 222,40	
<b>4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>128 122,53</b>	
17	451316121	R	Podklad betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl do 100 mm Podklad z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. do 100 mm Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 0,7*3,0*2=4,200 [A]	M2	4,200	480,00	2 016,00	
18	451316123	R	Podklad z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl přes 150 do 200 mm Podklad z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. (3,5*1,0)+20,5=24,000 [A]	M2	24,000	910,00	21 840,00	
19	451577121		Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. podkladní beton tl. 0,1m: 3,5+4,2+20=27,700 [A] zpevněné dno odtoku tl. 0,2m: 13,34=13,340 [B] Celkem: A+B=41,040 [C]	M2	41,040	250,00	10 260,00	
20	462511161		Zához z lomového kamene tříděného hmotnosti kamenů do 80 kg bez výplně Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze běhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 20*0,3+3,0=9,000 [A]	M3	9,000	1 740,00	15 660,00	
21	463211142		Rovnanina objemu do 3 m <sup>3</sup> z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním lince Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m <sup>3</sup> z kamene tříděného, s urovnáním lince a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 0,25*0,25*0,5*60=1,875 [A]	M3	1,875	3 310,00	6 206,25	
22	463211151		Rovnanina objemu přes 3 m <sup>3</sup> z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním lince Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m <sup>3</sup> z kamene tříděného, s urovnáním lince a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 12,5*0,4=5,000 [A] 20,0*0,2=4,000 [B] Celkem: A+B=9,000 [C]	M3	9,000	2 400,00	21 600,00	
23	463211154		Rovnanina objemu přes 3 m <sup>3</sup> z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg oživená	M3	4,002	2 640,00	10 565,28	

		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m <sup>3</sup> z kamene třídného, oživená, s proložením vrstev hlinou a klestem hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 13,34*0,3=4,002 [A]				
24	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 20,5=20,500 [A]	M2	20,500	1 950,00	39 975,00
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>7 220,00</b>
25	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 180 mm Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 8*2,5=20,000 [A]	M2	20,000	361,00	7 220,00
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>				<b>15 222,56</b>
26	899633241	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 v otevřeném výkopu Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 0,3784*3,5=1,324 [A]	M3	1,324	4 899,00	6 486,28
27	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. (5,6+0,6+0,6+0,7)*3,9*0,0056 t=0,164 [A]	T	0,164	53 270,00	8 736,28
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>25 100,60</b>
28	911121111 R	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu D+M Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu, včetně dodání zábradlí požadovaných rozměrů Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 2,3+2,3=4,600 [A]	M	4,600	796,00	3 661,60
29	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400 Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 400 Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 4,1=4,100 [A]	M	4,100	2 840,00	11 644,00
30	936004112 R	Osazení vhodných stromů budkami pro ptáky a netopýry čtyři ptačí a jedna netopýří budka. Konkrétní typy ptačích a netopýřích budek budou stanoveny na základě připomínek místního orgánu životního prostředí, viz PD Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 5=5,000 [A]	KUS	5,000	631,00	3 155,00
31	936173114 R	Osazení konstrukce pro regulaci vtoku (česle) D+M Dodání a osazení konstrukce pro regulaci vtoku, včetně dodání rámu česle, dubových luží, lišt a potřebných kotvicích prvků Viz příl. D.1 str 6-9, příl. D.2.1.2, příl. D.2.5.1. a D.2.5.2. 1=1,000 [A]	KPLT	1,000	6 640,00	6 640,00