

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.31 - Oprava sociálního zařízení - Bistro Teplice



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **351 939,96**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	351 939,96	73 907,39
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **425 847,35** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.31 - Oprava sociálního zařízení - Bistro Teplice

Místo: Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		351 939,96	425 847,35
001	č.31 - Oprava sociálního zařízení - Bistro Teplice	351 939,96	351 939,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.31 - Oprava sociálního zařízení - Bistro Teplice

KSO:

Místo:

7. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

351 939,96

DPH základní
snížená

Základ daně
351 939,96
0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

351 939,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.31 - Oprava sociálního zařízení - Bistro Teplice

Místo:

7. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

č.31 - Oprava sociálního zařízení - Bistro Teplice

Místo:

7. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00
1	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	1,000	0,00
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,500	0,00
3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,000	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,000	0,00
5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	10,200	0,00
6	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	5,100	0,00
7	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,500	0,00
8	K	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,000	0,00
9	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,300	0,00
10	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	33,600	0,00
11	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	33,600	0,00
12	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	0,00
13	M	SLD.0028636.URS	ocelová zárubeň YHKT rozměru 60/197, 210cm šířky 7,5-10cm	kus	2,000	0,00
14	M	SLD.0028647.URS	ocelová zárubeň YHKT rozměru 80/197, 210cm šířky 11-15cm	kus	1,000	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	0,00
16	K	949101111.R	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	soub	1,000	0,00
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000	0,00
18	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	6,100	0,00
19	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,300	0,00
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,200	0,00
21	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,000	0,00
22	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	0,00
23	K	972054341	Vybourání otvorů v podlaze do 0,25 m2	kus	1,000	0,00
24	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	9,500	0,00
25	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	25,000	0,00
26	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu průraz	m	4,000	0,00
27	K	977132111	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 60 mm	kus	12,000	0,00
28	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	10,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
29	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	32,800	0,00
D 997			Přesun sutě			0,00
30	K	997013001	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	0,500	0,00
31	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,948	0,00
32	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	20,844	0,00
VV			6,948*3 'Přepočtené koeficientem množství		20,844	
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	173,700	0,00
VV			6,948*25 'Přepočtené koeficientem množství		173,700	
34	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,948	0,00
35	K	997013631.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	6,948	0,00
D 998			Přesun hmot			0,00
36	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,831	0,00
37	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,831	0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV			0,00
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace			0,00
38	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	7,500	0,00
39	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	0,00
40	K	721171913	Úprava odpadů pisoárů	kus	2,000	0,00
41	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	0,00
42	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	7,500	0,00
43	K	721910912	Pročištění odpadů v svislých v jednom podlaží DN do 200	kus	1,000	0,00
44	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	55,418	0,00
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod			0,00
45	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	17,000	0,00
46	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	6,000	0,00
47	K	722173912	Propojení se stávajícím rozvodem	kus	1,000	0,00
48	K	722173936	Dopojení ke stávajícímu řádu	soub	1,000	0,00
49	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,7 mm	m	17,000	0,00
50	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	0,00
51	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	17,000	0,00
52	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	0,00
53	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	10,000	0,00
54	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	1,000	0,00
55	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	17,000	0,00
56	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	116,969	0,00
57	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	116,969	0,00
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty			0,00
58	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	2,000	0,00
59	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad v svislý	soubor	2,000	0,00
60	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	2,000	0,00
61	M	LFN.H843061000001	Urinál GOLEM bílá	kus	2,000	0,00
62	K	725130811	Demontáž pisoárových stání	soubor	1,000	0,00
63	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
64	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	0,00
65	K	725211701	Umyvátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	0,00
66	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000	0,00
67	K	725811301	Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2"	kus	2,000	0,00
68	K	725812116	Ventil stojánkový klasický pevný výtok G 1/2"	kus	1,000	0,00
69	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	6,000	0,00
70	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2" bez připojovací trubičky	soubor	3,000	0,00
71	M	NVS.CF300315	rohový ventil bez filtru 1/2"X 1/2"	kus	3,000	0,00
72	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	0,00
73	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	0,00
74	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	3,000	0,00
75	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	1,000	0,00
76	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	334,650	0,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud			0,00
77	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	4,000	0,00
78	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	0,00
79	K	741112353	Demontáž otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby proměření	kus	10,000	0,00
80	M	42914120	ventilátor axiální skříň z plastu IP44 35W D 100mm DECOR RZ	kus	4,000	0,00
81	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm ² pod omítkou	m	18,000	0,00
82	K	741121863	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x4 až 6 mm ² , 3x2,5 až 6 mm ² , 4x2,5 až 4 mm ² , 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	40,000	0,00
83	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 mm ² (např. CYKY)	m	40,000	0,00
84	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	18,000	0,00
85	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	0,00
86	M	10.062.259	ABB Spínač zs 3299C-C12100 B1	kus	4,000	0,00
87	K	741311815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	5,000	0,00
88	K	741315845	Demontáž zásuvek domovních venkovních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	1,000	0,00
89	M	58541233	pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace	t	0,040	0,00
90	K	741335821	Demontáž relé pomocné ventilátorové	kus	1,000	0,00
91	M	34814445.R	svítidlo stropní přímé, Led včetně pir čidla.	kus	2,000	0,00
92	K	741370003	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	5,000	0,00
93	K	741371863	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí zavěšeného přes 0,09 do 0,36 m ² bez zachování funkčnosti	kus	5,000	0,00
94	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	40,000	0,00
95	M	34562184	propojka 3 násobná svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm ²	kus	18,000	0,00
96	K	741372013.1	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00
97	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	0,00
98	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	4,000	0,00
99	K	741854941	Přezkoušení světelného nebo zásuvkového okruhu s prozvoněním při přeměně napětí	kus	10,000	0,00
100	M	PAN.PN31300075	PILA LED 20W přisazené 4000K	kus	4,000	0,00
101	K	741R01	Dokončovací práce vč. materiálu	kpl	1,000	0,00
102	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	314,250	0,00
103	K	998741319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	314,250	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D 763 Konstrukce suché výstavby						0,00
104	K	763121424	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	12,300	0,00
105	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	12,800	0,00
106	M	59036513	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm	m2	14,080	0,00
107	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,230	0,00
D 766 Konstrukce truhlářské						0,00
108	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	0,00
109	M	61161000	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm	kus	3,000	0,00
110	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	0,00
111	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítka s klikou	kus	2,000	0,00
112	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	2,000	0,00
113	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	2,000	0,00
114	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	2,000	0,00
115	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	0,00
116	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	121,354	0,00
D 771 Podlahy z dlaždic						0,00
117	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	13,500	0,00
118	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	13,500	0,00
119	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	13,500	0,00
120	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	22,000	0,00
121	M	59054162	Dilatační páska	m	24,200	0,00
122	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	9,500	0,00
123	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	13,500	0,00
124	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	13,500	0,00
125	M	59761128	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	16,200	0,00
VV 13,5*1,2 *Přepočtené koeficientem množství					16,200	
126	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,150	0,00
127	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	22,200	0,00
128	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	272,349	0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady						0,00
129	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	35,000	0,00
130	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	35,000	0,00
131	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	35,000	0,00
132	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	35,000	0,00
133	K	781472417	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	35,000	0,00
134	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	2,000	0,00
135	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	2,100	0,00
136	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	20,000	0,00
137	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	6,000	0,00
138	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	4,000	0,00
139	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	38,500	0,00
VV 35*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					38,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
140	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	459,157	0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry			0,00
141	K	783325101.R	Nátěr zárubně	ks	4,000	0,00
142	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	3,700	0,00
143	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	3,700	0,00
144	K	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	3,700	0,00
145	K	783627611	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	3,700	0,00
146	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	26,000	0,00
147	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	26,000	0,00
148	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	26,000	0,00
149	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	26,000	0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			0,00
150	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	0,00
151	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000	0,00
152	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	0,00
153	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	30,000	0,00
D M			Práce a dodávky M			0,00
D 21-M			Elektromontáže			0,00
154	K	210290751	Montáž ventilátorů do 1,5 kW ze zapojení vodičů	kus	4,000	0,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby			0,00
155	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	32,000	0,00
156	K	HZS2162	Zjišťování stavu ZTI, přípojného místa	hod	16,000	0,00
157	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný proměření a vyhledávání okruhů stará elektroinstalace	hod	16,000	0,00
158	K	HZS2322	Hodinová zúčtovací sazba obkladač odborný	hod	8,000	0,00
159	K	r	Úprava ve stávajícím rozvaděči	Kus	1,000	0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D VRN3			Zařízení staveniště			0,00
160	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00
D VRN4			Inženýrská činnost			0,00
161	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00
D VRN6			Územní vlivy			0,00
162	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00
D VRN7			Provozní vlivy			0,00
163	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00
D VRN8			Přesun stavebních kapacit			0,00
164	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00
D VRN9			Ostatní náklady			0,00
165	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4616575

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9fa5d42c-db87-4507-b0a7-51d1f4741b4e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2024 07:57:03



d78b27bb-64e3-4a85-b4ac-61b4420790ce