

**Oprava dvoukolejného přejezdu, souvislá výměna kolejnic, zřízení BK a úprava GPK
P2842 v km 187,072 a ve staniční koleji č.1 žst. Frýdlant v Čechách**

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
P2842 v km 187,072 žst. Frýdlant v Čechách					
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	26,00		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	93,50		
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	93,50		
5913270010	Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické	m2	93,50		
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	9,70		
5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	12,00		
9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	39,40		
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	17,70		
5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	12,00		
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	64,00		
5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	34,80		
5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	34,80		
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,40		
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	353,00		
5908050050	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	120,00		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00		
5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)	kus	120,00		

5958125000	Komplety s antikorozií úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	240,00		
9903100300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 300 km	kus	3,00		
0331110011 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK I. třídy se zajištěním objížďky	Soubor	1,00		
5907020166	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar S49, T, 49E1	m	100,00		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,00		
Staniční kolej č. 1 žst. Frýdlant v Čechách					-
5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	40,00		
5907020456	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	840,00		
5910015010	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60	svar	32,00		
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	8,00		
5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	2,00		
5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	svar	4,00		
5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	840,00		
5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	840,00		
5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)	kus	1 400,00		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,56		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	55,60		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	95,00		
9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	95,00		
33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	940,00		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,00		

9902400200	Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	54,58		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	54,58		
Ostatní					-
31101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	2 822 922,06		
22101001	Geodetické práce - před opravou	%	2 822 922,06		
22101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	2 822 922,06		
22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	1,00		
Celkem:					2 999 091,08